

**Техническое задание**  
**на проведение капитального ремонта автомобильной дороги**  
**от поста №9 до площадки перед главным корпусом №1 ,**  
**находящейся на территории ОАО «Авангард».**

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Разборка бортовых камней   | - 400 м.п. |
| 2. Разборка покрытий и оснований<br>(асфальта) автодороги                               | - 1500 м2  |
| 3. Устройство подстилающих и<br>выравнивающих слоев оснований                           |            |
| песчаных $\delta$ - 200 мм  | - 300 м3   |
| щебеночных $\delta$ - 200 мм  | - 300 м3   |
| 4. Устройство новых бортовых камней   | - 500 м.п. |
| 5. Устройство нового покрытия<br>толщиной 4 см из горячих а/б<br>смесей крупнозернистых | - 1500 м2  |
| 6. Устройство покрытия толщ. 4 см из<br>горячих а/б смесей мелкозернистых               | - 1500 м2  |
| 7. Розлив вяжущих материалов  | - 1,05 т   |
| 8. Очистка автодороги от строительного<br>мусора  | - 200т     |

Главный инженер



В.С. Зиминский

Главный архитектор



Н.Н. Пискарев