

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО «Волга»

 А.Е. Канатаев
" " " 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по замене противопожарного водопровода подвесного потолка 5 б/м.

1. Техническая характеристика объекта:

- 1.1 Работы производятся в действующем здании Б/Ц №2 ОАО «Волга» в помещении подвесного потолка зала БДМ № 5 отм. 15,6 м.
- 1.2 Работы выполняются согласно чертежей Пн-33-61 (листов 3)
- 1.3 Перед прокладкой вновь спроектированного водопровода необходимо произвести демонтаж существующих трубопроводов.
- 1.4 Монтаж проектируемого водопровода ведется параллельно с действующей спринклерной системой, участки вновь смонтированного водопровода поэтапно вводятся в работу по мере монтажа – путем установки заглушек на монтируемом водопроводе.

2. Требования к подрядчику:

1. К монтажным работам допускается организация, имеющая опыт выполнения данных видов работ.
3. Прочие условия выполнения работ – по условиям заключения договора.
4. Приемка и выполнение работ проводится согласно проектно-сметной документации.

Начальник БЦ №2



А.И. Смецкой

Согласовано:

Главный теплотехник



С.Н. Андреев