

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ  
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»  
(ОАО «НИАЭП»)



Ростовская АЭС

Энергоблок 4

Глава 2  
Основные объекты строительства

Главный корпус  
(ОСР №02-09)  
Реакторное отделение  
Негерметичная часть

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  
на облицовку пола на отм-4,200

R4.00098.3.0.28

Главный инженер проекта

С.А.Приходько

Начальник отдела  
организации строительства


В.А. Псалтирев

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник группы

О.В. Туманова

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
R4.00098.3.0.28	16.08.10	

2010



## СОДЕРЖАНИЕ

1 Пояснительная записка .....	3
2 Локальная смета.....	4

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	R4.00098.3.0.28	Лист 2

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Данная локальная смета выполнена на основании основного комплекта рабочих чертежей R4.00098.1.0.21.

2 Данная смета аннулирует смету А-39372 на сумму 125,30 тыс. руб. в ценах 1984г.

3 Данная смета составлена по ТЕР Ростовской области в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.

4 Накладные расходы приняты по видам работ от ФОТ согласно МДС 81-33.2004. В сметах не учитывается понижающий коэффициент 0,94 к нормативам накладных расходов в соответствии с письмом Федерального Агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06. Данный коэффициент учитывается при определении стоимости работ по смете в текущем уровне цен.



5 Сметная прибыль принята по видам работ от ФОТ согласно МДС 81-25.2001, приложение 1 к письму ФА СЖКХ от 18.11.2004г. № АП-5536/06.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					R4.00098.3.0.28	Лист
R4.00098.0.28	18.11.09.10							3
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	09-07-001-1	Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: Конструкции облицовок: пол_V=25,28*1,04=26,291	26,291	14922,88 4635,34	3207,36 160,39	392337	121868	84325 4217	454,00 14,25	11936,11 374,65	90%	85%
5	09-07-010-1	Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	26,291	60790,42 1143,09	841,45 3,28	1598241	30053	22123 86	117,00 0,31	3076,05 8,15	90%	85%
6	09-07-002-1	Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: Конструкции облицовок: пол_V=51,76*1,04=53,830	53,830	6544,07 2907,34	2886,63 194,04	362267	156502	155387 10445	289,00 12,42	15556,87 668,57	90%	85%
7	09-07-011-1	Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	53,830	6525,82 627,22	455,00 2,75	351285	33763	24493 148	65,20 0,26	3509,72 14,00	90%	85%
Итого по смете: облицовку полов на оти.-4,200						3283951	354606	345547 17780	35369,80 1217,87	337442,96		313467,37
Прямые затраты						3283951						
Эксплуатация машин						345547						
ЗП машинистов						17780						
Основная ЗП рабочих						354606						
Возврат материалов						0						
Трудозатраты строителей						35370						
Трудозатраты машинистов						1218						
Накладные расходы						337443						
Сметная прибыль						313467						
Итого, Строительные работы в том числе:						3283951						
Основная заработная плата						354606						
Эксплуатация машин и механизмов (в том числе: заработная плата машинистов)						345547						
Материалы						17780						
						2583798						
Накладные расходы от ФОТ						337443						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Сметная прибыль от ФОТ				313467						
		ВСЕГО, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				3934862						
		Итого, трудозатраты строителей, чел.-ч.				35370						
		Итого, трудозатраты машинистов, чел.-ч.				1218						
		Итого, Сметная заработная плата				372386						
		ВСЕГО, ПО СМЕТЕ в ценах на 01.01.2000г по ТЕР для Ростовской обл.				3934862						
		Итого, нормативная трудоемкость, чел.-ч.				36588						
		Итого, сметная заработная плата				372386						

Составил:  инженер А.Ф. Антипова  
 Проверил:  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]