

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «НИАЭП»)



Ростовская АЭС

Энергоблок 4

Глава 2
Основные объекты строительства

Главный корпус (ОСР №02-09)
Реакторное отделение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на облицовку полов негерметичной части на отм. 0,000

R4.00068.3.0.28

Главный инженер проекта

С.А. Приходько

Начальник отдела
организации строительства

В.А. Псалтирев

СОГЛАСОВАНО:

Начальник группы

О.В. Туманова

Инв. № подл. R4.00068.3.0.28	Подпись и дата 14.09.10	Взам. инв. №
---------------------------------	----------------------------	--------------

СОДЕРЖАНИЕ

1 Пояснительная записка 3

2 Локальная смета..... 4-6

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	
R4.00068.3.0.28	17.09.10		
Изм.	Колуч.	Лист	
№ док.	Подп.	Дата	
R4.00068.3.0.28			Лист
			2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Данная локальная смета выполнена на основании основного комплекта рабочих чертежей R4.00068.1.0.21.

2 Данная смета составлена по ТЕР Ростовской области в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.

3 Накладные расходы приняты по видам работ от ФОТ согласно МДС 81-33.2004. В сметах не учитывается понижающий коэффициент 0,94 к нормативам накладных расходов в соответствии с письмом Федерального Агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005г. №ЮТ-260/06. Данный коэффициент учитывается при определении стоимости работ по смете в текущем уровне цен.

4 Сметная прибыль принята по видам работ от ФОТ согласно МДС 81-25.2001, приложение 1 к письму ФА СЖКХ от 18.11.2004г. № АП-5536/06.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№						
R4.00068.3.0.28	11.09.10							
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	R4.00068.3.0.28		Лист
								3

Ростовская АЭС. Энергоблок 4. Глава 2. Основные объекты строительства. Главный корпус. Реакторное отделение (ОСР № 02-09)
наименование стройки (ремонтируемого объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № R4.00068.3.0.28

На облицовку полов негерметичной части на отм. 0,000
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: R4.00068.1.0.21

Сметная стоимость: 1714,55 тыс. руб.
В том числе: Строительные: 1714,55 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 23573,47 чел.-ч.
Сметная заработная плата: 234,85 тыс. руб.



Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г

ТЕР

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количес тво	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатации машин		Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего		
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы						в т.ч. заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	09-07-001-1	Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: Конструкции облицовок: пол	6,344	14922,88 4635,34	3207,36 160,39	94671	29407	20347 1018	454,00 16,69	2880,16 105,88	90% 27382	85% 25860	
2	09-07-010-1	Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	6,344	60790,42 1143,09	841,45 3,28	385654	7252	5338 21	117,00 0,31	742,25 1,97	90% 8545	85% 6182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	09-07-002-1	Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору: Конструкции облицовок: пол	51,886	6544,07 2907,34	2886,63 184,04	339546	150850	149776 10068	289,00 21,29	14995,05 1104,65	90%	85%
4	09-07-011-1	Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору	51,886	6525,82 627,22	455,00 2,75	338599	32544	23608 143	65,20 0,26	3382,97 13,49	90%	85%
6	28-01-017-2	Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью, тип рельсов р50	0,038	911104,62 13214,46	2700,66 179,01	34622	502	103 7	1533,00 51,95	58,25 1,97	114%	65%
7	6и-01-60-1 А-94328 пм	Устройство бетонной подготовки под фундаментную плиту здания реакторного отделения из бетона В7,5 (М100) автобетононасосом - укладка бетона В15 в полы	1,500	63739,95 1645,02	7843,67 381,96	95610	2468	11766 573	171,00 20,20	256,50 30,30	105%	65%
8	401-0063	Бетон тяжелый, крупностью заполнителя 20 мм, класс: В 7,5 (М100)	-153,000	442,00 0,00	0,00 0,00	-67626	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
9	401-0066	Бетон тяжелый, крупностью заполнителя 20 мм, класс: В 15 (М200)	153,000	540,00 0,00	0,00 0,00	82620	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
Итого по смете: облицовку полов негерметичной части на отм. 0,000						1303695	223022	210938 11829	0,00 0,00	22315 1258	211944	198913
Итого, Строительные работы						1303695						
в том числе:												
Основная заработная плата						223022						
Эксплуатация машин и механизмов						210938						
(в том числе заработная плата машинистов)						11829						
Материалы						869736						
Накладные расходы от ФОТ												
Сметная прибыль от ФОТ						211944						
ВСЕГО, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						198913						
Итого, Трудозатраты строителей, чел.-ч.						1714553						
Итого, Трудозатраты машинистов, чел.-ч.						22315						
Итого, Сметная заработная плата						1258						
						234851						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО, ПО СМЕТЕ в ценах на 01.01.2000г по ТЕР для Ростовской обл.												
Итого, нормативная трудоемкость, чел.-ч.						1714553						
Итого, сметная заработная плата						23573						
						234851						

Составил: инженер  Е.Е. Груничева
 Проверил: начальник группы  С. П. Камаева
 16.09.10