



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										3889				66,52		0,12
Итого										144298				1560,41		9,72
В том числе:																
Материалы										86136						
Машины и механизмы										4933						
ФОТ										20311						
Накладные расходы										20850						
Сметная прибыль										12036						
Пересчет цен в текущие 144 298 * 4,42										637797						
ВСЕГО по смете										637797				1560,41		9,72

Составил: инженер по проектно-сметной работе цеха 092  С. В. КалининРасценки проверил: инженер-сметчик отд. 072  В. В. Воронкова

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР15-05-019-04прим	Покрытие кровли теплицы поликарбонатом по деревянной обрешетке Отделочные работы: НР (8530 руб.): 105% от ФОТ (8124 руб.) СП (4468 руб.): 55% от ФОТ (8124 руб.)	1 м2 проемов	612,36	51,6	10,6	2,18		31598	6491	1335		0,88	526,63	0,01	6,12
5	Цена поставщик а	Поликарбонат сотовый UniStar прозрачный (лист 2,1м х 6м х 0,01м) S=12,6м2 (ст-ть 3347,82руб/4,42=757,42руб/лист=60,11руб/м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м2	592	60,11				35585							
6	Цена поставщик а	Профиль направляющий для поликарбоната высота соединения 10 мм, L=6,0м, прозрачный (ст-ть 80,51/4,42=18,21 руб/м.п.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м.п	290,2	18,21				5285							
7	Цена поставщик а	Профиль торцевой для поликарбоната П 10 мм L=2,1м, прозрачный (ст-ть 28,25/4,42=6,39 руб/м.п.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м.п.	97,2	6,39				621							
8	Цена поставщик а	Термошайба для сотового поликарбоната (ст-ть 5,51/4,42=1,25 руб/шт.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	шт	720	1,25				900							
9	ТЕР12-01-010-01прим	Устройство коньков из оцинкованной стали Кровли: НР (593 руб.): 120% от ФОТ (494 руб.) СП (321 руб.): 65% от ФОТ (494 руб.)	100 м2 покрытия	0,292	15137,68	1354,13	7,64		4420	395	2		112,75	32,92	0,2	0,06
10	Цена поставщик а	Термошайба для конька (ст-ть 5,51/4,42=1,25 руб/шт.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	шт	320	1,25				400							
11	ТЕР15-05-019-04прим	Устройство поликарбоната на фрейму Отделочные работы: НР (255 руб.): 105% от ФОТ (243 руб.) СП (134 руб.): 55% от ФОТ (243 руб.)	1 м2 проемов	18	187,51	10,6	4,74	0,18	3375	191	85	3	0,88	15,48	0,01	0,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР26-02-013-01прим	Покровные деревянные конструкций огнебиозащитным составом Теплоизоляционные работы: НР (3043 руб.): 100% от ФОТ (3043 руб.) СП (2130 руб.): 70% от ФОТ (3043 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,1248	3887,06	2161,29	1706,22		4372	2431	1919					
13	ТСЦ-113-0501прим	Состав огнебиозащитный Терминус-11 концентрат (расход 146г/м2) Теплоизоляционные работы	кг	16,42208	40,6				667							
14	ТЕР13-06-003-01	Очистка металлической поверхности щетками Защита стальных конструкций и оборудования от коррозии: НР (1123 руб.): 90% от ФОТ (1248 руб.) СП (874 руб.): 70% от ФОТ (1248 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	92,232	10,81	10,81			997	997			0,9	83,01		
15	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности Защита стальных конструкций и оборудования от коррозии: НР (125 руб.): 90% от ФОТ (139 руб.) СП (97 руб.): 70% от ФОТ (139 руб.)	1 м2 обеспыливаемой поверхности	92,232	2,59	1,2	1,39		239	111	128		0,1	9,22		
16	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Защита стальных конструкций и оборудования от коррозии: НР (82 руб.): 90% от ФОТ (91 руб.) СП (64 руб.): 70% от ФОТ (91 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,922	417,46	79,65	10,15	0,16	385	73	9		5,31	4,9	0,01	0,01
17	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Защита стальных конструкций и оборудования от коррозии: НР (50 руб.): 90% от ФОТ (56 руб.) СП (39 руб.): 70% от ФОТ (56 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,922	630,91	48,95	6,68	0,16	582	45	6		3,83	3,53	0,01	0,01
18	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков Кровли: НР (89 руб.): 120% от ФОТ (74 руб.) СП (48 руб.): 65% от ФОТ (74 руб.)	100 м примыканий	0,1262	1087,84	459,37	208,19	12,92	137	58	26	2	35,5	4,48	0,71	0,09
19	ТСЦ-101-3358	Унифлекс ТКП 4 мм Кровли	м2	31,8	36,61				1164							
20	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Теплоизоляционные работы: НР (536 руб.): 100% от ФОТ (536 руб.) СП (375 руб.): 70% от ФОТ (536 руб.)	1 м3 изоляции	3,1	209,4	138,49	70,91		649	429	220		10,58	32,8		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТСЦ-104-0320	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У24-1250-600-50	м3	3,1	530,88				1646							
22	ТЕРР63-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2 Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (693 руб.); 77% от ФОТ (900 руб.) СП (450 руб.); 50% от ФОТ (900 руб.)	100 м2 остекления	0,492	2742,6	1749,49	37,37	3,91	1349	861	18	2	135,2	66,52	0,25	0,12
23	ТСЦ-101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5 Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	м2	51,17	26,78				1370							

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					106613	16364	4113	7		1311,43						8,12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					111372	20303	4933	8		1560,41						9,72
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 4, 11, 2-3, 9, 18-19, 21, 12-13, 20, 14-17, 22-23)					704	704										
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 4, 11, 2-3, 9, 18-19, 21, 12-13, 20, 14-17)					4055	3234	819	1		248,982						1,6
Накладные расходы					20890											
В том числе, справочно:																
77% ФОТ (от 900) (Поз. 22-23)					693											
90% ФОТ (от 1535) (Поз. 14-17)					1382											
100% ФОТ (от 3580) (Поз. 12-13, 20)					3580											
105% ФОТ (от 12662) (Поз. 1, 4, 11)					13295											
118% ФОТ (от 1066) (Поз. 2-3)					1258											
120% ФОТ (от 568) (Поз. 9, 18-19, 21)					682											
Сметная прибыль					12036											
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 900) (Поз. 22-23)					450											
55% ФОТ (от 12662) (Поз. 1, 4, 11)					6964											
63% ФОТ (от 1066) (Поз. 2-3)					672											
65% ФОТ (от 568) (Поз. 9, 18-19, 21)					369											
70% ФОТ (от 5115) (Поз. 12-13, 20, 14-17)					3581											
Итого по смете:																
Отделочные работы					61768					968,71				86,4		9,4
Деревянные конструкции					9383											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					42791											
Кровли					8537									44,88		0,18
Теплоизоляционные работы					12922									273,11		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					4998									120,79		0,02

ФГУП "Комбинат "Электротехприбор"  
(наименование стройки)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24386-1 (локальная смета)

на реконструкцию кровли теплицы №5 тепличного комплекса №2. Инв. № 7910653.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дополнение к проекту №131-11-10-АС  
Сметная стоимость строительных работ 637,797 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 20,311 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1560,41 чел.час  
Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн. 3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн. 3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Теплица №5. Инв. № 7910653.																
1	ТЕР15-05-013-05прим	Разборка старого остекления КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Отделочные работы: НР (4510 руб.): 105% от ФОТ (4295 руб.) СП (2362 руб.): 55% от ФОТ (4295 руб.)	100 м2	6,1236	597,9	560,35	37,55		3661	3431	230		43,3	265,15	0,25	1,53
2	ТЕР10-01-010-01прим	Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(поперечный) Деревянные конструкции: НР (1139 руб.): 118% от ФОТ (965 руб.) СП (608 руб.): 63% от ФОТ (965 руб.)	1 м3 древесины в конструкциях	2,9	2253,34	265,73	42,08		6535	771	122		22,5	65,25		
3	ТЕР10-01-010-01прим	Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(продольный) Деревянные конструкции: НР (118 руб.): 118% от ФОТ (100 руб.) СП (63 руб.): 63% от ФОТ (100 руб.)	1 м3 древесины в конструкциях	0,3	2253,34	265,73	42,08		676	80	13		22,5	6,75		