

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										3899				66,52		0,12
Итого										126698				1383,81		8,17
В том числе:																
Материалы										74897						
Машины и механизмы										4587						
ФОТ										18014						
Накладные расходы										18452						
Сметная прибыль										10756						
Пересчет цен в текущие 126 698 * 4,42										560005						
ВСЕГО по смете										560005				1383,81		8,17

Составил: инженер по проектно-сметной работе цеха 092  С. В. КалининРасценки проверил: инженер-сметчик отл. 072  В. В. Воронкова

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

ФГУП "Комбинат "Электростройбор"  
(наименование стройки)

Годлев Е. В.  
2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24386-2  
(локальная смета)

на реконструкцию кровли теплицы №6 тепличного комплекса №2. Инв. № 7910654.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дополнение к проекту №131-11-10-АС  
Сметная стоимость строительных работ 560,005 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 18,014 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1383,81 чел. час  
Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42

№ обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
				Всего	В том числе			Всего	В том числе								
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Теплица №6. Инв. № 7910654.																	
1	ТЕР16-05-013-05прим	Разборка старого остекления КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Отделочные работы: НР (3747 руб.); 105% от ФОТ (3569 руб.) СЛ (1963 руб.); 55% от ФОТ (3569 руб.)	100 м2	5,088	597,9	560,35	37,55			3042	2851	191		43,3	220,31	0,25	1,27
2	ТЕР10-01-010-01прим	Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(поперечный) Деревянные конструкции: НР (926 руб.); 118% от ФОТ (785 руб.) СЛ (495 руб.); 63% от ФОТ (785 руб.)	1 м3 древесины в конструкциях	2,36	2253,34	265,73	42,08			5318	627	99		22,5	53,1		
3	ТЕР10-01-010-01прим	Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(продольный) Деревянные конструкции: НР (118 руб.); 118% от ФОТ (100 руб.) СЛ (63 руб.); 63% от ФОТ (100 руб.)	1 м3 древесины в конструкциях	0,3	2253,34	265,73	42,08			676	80	13		22,5	6,75		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР15-05-019-04прим	Покрытие кровли теплицы поликарбонатом по деревянной обрешетке Отделочные работы: НР (7088 руб.): 105% от ФОТ (6750 руб.) СП (3713 руб.): 55% от ФОТ (6750 руб.)	1 м2 проемов	508,8	516	10,6	2,18		28254	5393	1109		0,86	437,57	0,01	5,09
5	Цена поставщик а	Поликарбонат сотовый UniStar прозрачный (лист 2,1м х 6м х 0,01м) S=12,6м2 (ст-ть 3347,82руб/4,42=757,42руб/лист=60,11руб/м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м2	508,8	60,11				30564							
6	Цена поставщик а	Профиль направляющий для поликарбоната высота соединения 10 мм, L=6,0м, прозрачный, (ст-ть 80,51/4,42=18,21 руб/м.п.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м.п	234,4	18,21				4268							
7	Цена поставщик а	Профиль торцевой для поликарбоната П 10 мм L=2,1м, прозрачный (ст-ть 28,25/4,42=6,39 руб/м.п.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м.п.	95,2	6,39				608							
8	Цена поставщик а	Термошайба для сотового поликарбоната (ст-ть 5,51/4,42=1,25 руб/шт.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	шт	720	1,25				900							
9	ТЕР12-01-010-01прим	Устройство коньков оцинкованной стали Кровли: НР (574 руб.): 120% от ФОТ (478 руб.) СП (311 руб.): 85% от ФОТ (478 руб.)	100 м2 покрытия	0,282	15137,68	1354,13	7,64		4269	382	2		112,75	31,8	0,2	0,06
10	Цена поставщик а	Термошайба для конька (ст-ть 5,51/4,42=1,25 руб/шт.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	шт	320	1,25				400							
11	ТЕР15-05-019-04прим	Устройство поликарбоната на фрамуги Отделочные работы: НР (255 руб.): 105% от ФОТ (243 руб.) СП (134 руб.): 55% от ФОТ (243 руб.)	1 м2 проемов	18	187,51	10,6	4,74	0,18	3375	191	85	3	0,86	15,48	0,01	0,18

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР26-02-013-01прим	Покрывные деревянные конструкций огнебиозащитным составом Теплоизоляционные работы: НР (3043 руб.): 100% от ФОТ (3043 руб.) СП (2130 руб.): 70% от ФОТ (3043 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	1,1248	3887,06	2161,29	1706,22		4372	2431	1919		173,18	194,79		
13	ТСЦ-113-0501прим	Состав огнебиозащитный Терминус-11 концентрат (расход, 146г/м2) Теплоизоляционные работы	кг	16,42208	40,6				667							
14	ТЕР13-06-003-01	Очистка металлической поверхности Щетками Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (1123 руб.): 90% от ФОТ (1248 руб.) СП (874 руб.): 70% от ФОТ (1248 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	92,232	10,81	10,81			997	997			0,9	83,01		
15	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (125 руб.): 90% от ФОТ (139 руб.) СП (97 руб.): 70% от ФОТ (139 руб.)	1 м2 обеспыливаемой поверхности	92,232	2,59	1,2	1,39		239	111	128		0,1	9,22		
16	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (82 руб.): 90% от ФОТ (91 руб.) СП (64 руб.): 70% от ФОТ (91 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,922	417,46	79,65	10,15	0,16	385	73	9		5,31	4,9	0,01	0,01
17	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (50 руб.): 90% от ФОТ (56 руб.) СП (39 руб.): 70% от ФОТ (56 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,922	630,91	48,96	6,68	0,16	582	45	6		3,83	3,53	0,01	0,01
18	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков Кровли: НР (89 руб.): 120% от ФОТ (74 руб.) СП (48 руб.): 65% от ФОТ (74 руб.)	100 м примыканий	0,1262	1087,84	459,37	208,19	12,92	137	58	26	2	35,5	4,48	0,71	0,09
19	ТСЦ-101-3358	Унифлекс ТКП 4 мм Кровли	м2	31,8	36,61				1164							
20	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Теплоизоляционные работы: НР (536 руб.): 100% от ФОТ (536 руб.) СП (375 руб.): 70% от ФОТ (536 руб.)	1 м3 изоляции	3,1	209,4	138,49	70,91		649	429	220		10,58	32,8		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТСЦ-104-0320	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У24-1250-600-50	м3	3,1	530,88				1646							
22	ТЕР63-3-6	Смена стекла толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекла до 1,0 м2 <i>Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (633 руб.): 77% от ФОТ (900 руб.) СП (450 руб.): 50% от ФОТ (900 руб.)</i>	100 м2	0,492	2742,6	1749,49	37,37	3,91	1349	861	18	2	135,2	66,52	0,25	0,12
23	ТСЦ-101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5 <i>Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)</i>	м2	51,17	26,78				1370							

## ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					93251	14529	3825	7		1164,26						6,83
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					97490	18006	4587	8		1383,81						8,17
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 4, 11, 2-3, 9, 18-19, 21, 12-13, 20, 14-17, 22-23)					625	625										
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 4, 11, 2-3, 9, 18-19, 21, 12-13, 20, 14-17)					3614	2851	761	1		219,548						1,342
Накладные расходы					18452											
В том числе, справочно:																
77% ФОТ (от 900) (Поз. 22-23)					693											
90% ФОТ (от 1535) (Поз. 14-17)					1382											
100% ФОТ (от 3580) (Поз. 12-13, 20)					3580											
105% ФОТ (от 10562) (Поз. 1, 4, 11)					11090											
118% ФОТ (от 884) (Поз. 2-3)					1043											
120% ФОТ (от 553) (Поз. 9, 18-19, 21)					664											
Сметная прибыль					10756											
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 900) (Поз. 22-23)					450											
55% ФОТ (от 10562) (Поз. 1, 4, 11)					5809											
63% ФОТ (от 884) (Поз. 2-3)					557											
65% ФОТ (от 553) (Поз. 9, 18-19, 21)					359											
70% ФОТ (от 5115) (Поз. 12-13, 20, 14-17)					3581											
Итого по смете:																
Отделочные работы					51970											
Деревянные конструкции					7793									806,03		7,85
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					36760											
Кровли																
Теплоизоляционные работы					8356									43,54		0,18
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					12922									273,11		
					4998									120,79		0,02