

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Материалы									28639							
Машины и механизмы									3018							
ФОТ									9865							
Накладные расходы									9790							
Сметная прибыль									5913							
Пересчет цен в текущие 57 236 * 4,42									252383							
ВСЕГО по смете									252383					761,96		4,08

Составил: инженер по проектно-сметной работе цеха 092  С. В. Калинин

Расценки проверил: инженер-сметчик отд. 072  В. В. Воронкова

УТВЕРЖДАЮ:

Гордеев Е.В.

2012 г.

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24386-3

(локальная смета)

на реконструкцию кровли теплицы №7 тепличного комплекса №2. Инв. № 7910655.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дополнение к проекту №131-11-10-АС
Сметная стоимость строительных работ 252,983 тыс. руб.
Средства на оплату труда 9,865 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 761,95 чел. час
Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42

Раздел 1. Теплица №7. Инв. № 7910655.

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
				Всего	В том числе			Всего	В том числе								
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Теплица №7. Инв. № 7910655.																	
1	ТЕР10-01-010-01прим	Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(поперечный) Деревянные конструкции: НР (589 руб.): 118% от ФОТ (499 руб.) СЛ (314 руб.): 63% от ФОТ (499 руб.)	1 м3 древесины в конструкциях	1,5	2253,34	265,73	42,08		3380	399	63		22,5	33,75			
2	ТЕР10-01-010-01прим	Установка обрешетки из бруса под поликарбонат(продольный) Деревянные конструкции: НР (59 руб.): 118% от ФОТ (50 руб.) СЛ (32 руб.): 63% от ФОТ (50 руб.)	1 м3 древесины в конструкциях	0,15	2253,34	265,73	42,08		338	40	6		22,5	3,38			
3	ТЕР15-05-019-04прим	Покрытие кровли теплицы поликарбонатом по деревянной обрешетке Отделочные работы: НР (4242 руб.): 105% от ФОТ (4040 руб.) СЛ (2222 руб.): 55% от ФОТ (4040 руб.)	1 м2 проемов	304,5	51,6	10,6	2,18		15712	3228	664		0,86	261,87	0,01	3,05	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Цена поставщик а	Профиль направляющий для поликарбоната высота соединения 10 мм, L=6,0м, прозрачный (ст-ть 80,51/4,42=18,21 руб/м.п.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м.п	147,9	18,21				2693							
5	Цена поставщик а	Профиль торцевой для поликарбоната П 10 мм L=2,1м, прозрачный (ст-ть 28,25/4,42=6,39 руб/м.п.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	м.п.	72	6,39				460							
6	Цена поставщик а	Термошайба для сотового поликарбоната (ст-ть 5,51/4,42=1,25 руб/шт.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	шт	418	1,25				523							
7	ТЕР12-01-010-01прим	Устройство коньков оцинкованной стали Кровля: НР (426 руб.): 120% от ФОТ (355 руб.) СП (231 руб.): 65% от ФОТ (355 руб.)	100 м2 покрытия	0,21	15137,68	1354,13	7,64		3179	284	2		112,75	23,68	0,2	0,04
8	Цена поставщик а	Термошайба для конька (ст-ть 5,51/4,42=1,25 руб/шт.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	шт	210	1,25				263							
9	ТЕР15-05-019-04прим	Устройство поликарбоната на фрамуги Опделенные работы: НР (168 руб.): 105% от ФОТ (160 руб.) СП (88 руб.): 55% от ФОТ (160 руб.)	1 м2 проемов	12	167,51	10,6	4,74	0,18	2250	127	57	2	0,86	10,32	0,01	0,12
10	ТЕР26-02-013-01прим	Покрытие деревянных конструкций огнебиозащитным составом Теплоизоляционные работы: НР (2017 руб.): 100% от ФОТ (2017 руб.) СП (1412 руб.): 70% от ФОТ (2017 руб.)	100 м2 обработываемой поверхно сти	0,746	3887,06	2161,29	1706,22		2900	1612	1273		173,18	129,19		
11	ТСЦ-113-0501прим	Состав огнебиозащитный ТРминус-11 концентрат (расход 146г/м2) Теплоизоляционные работы	кг	10,8916	40,6				442							
12	ТЕР13-06-003-01	Очистка металлической поверхности щетками Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (749 руб.): 90% от ФОТ (832 руб.) СП (582 руб.): 70% от ФОТ (832 руб.)	1 м2 очищаем ой поверхно сти	61,4	10,81	10,81			664	664			0,9	55,26		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхностей Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (83 руб.): 90% от ФОТ (92 руб.) СИ (64 руб.): 70% от ФОТ (92 руб.)	обеспыл иваемая поверхность	61,4	2,56	1,2	1,38		159	74	85		0,1	6,14		
14	ТЕР13-03-002-04	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (65 руб.): 90% от ФОТ (61 руб.) СИ (43 руб.): 70% от ФОТ (61 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,614	417,46	79,65	10,15	0,16	256	49	6		5,31	3,26	0,01	0,01
15	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (33 руб.): 90% от ФОТ (37 руб.) СИ (26 руб.): 70% от ФОТ (37 руб.)	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,614	630,91	48,95	6,68	0,16	387	30	4		3,83	2,35	0,01	0,01
16	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо Теплоизоляционные работы: НР (182 руб.): 100% от ФОТ (182 руб.) СИ (127 руб.): 70% от ФОТ (182 руб.)	1 м3 изоляцией	1,05	209,4	138,49	70,91		220	146	74		10,58	11,11		
17	ТСЦ-104-0320	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У24-1250-600-50 Кровли	м3	1,05	530,88				557							
18	ТЕР63-3-6	Смена стекла толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекла до 1,0 м2 Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные): НР (183 руб.): 77% от ФОТ (1536 руб.) СИ (768 руб.): 50% от ФОТ (1536 руб.)	100 м2 остеклен ия	0,84	2742,6	1749,49	37,37	3,91	2304	1470	31	3	135,2	113,57	0,25	0,21
19	ТСЦ-101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5 Стеклопакеты, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	м2	87,36	26,78				2340							
20	СЦП1-1-27-А	Поручочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный Поручо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР 100% от ФОТ СИ 60% от ФОТ	т	5,81	2,7				16							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	СППЗ-3-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 40 км, класс груза I код: К ПОЗИЦИИ: п. 17 Доп.1 При перевозке грузов к провозной плате (тарифам) применять поправочный коэффициент ПЗ=1,37 (ОЗП=1,37; ЭМ=1,37 к раск.; ЗПМ=1,37; МАТ=1,37 к раск.; ТЗ=1,37; ТЗМ=1,37) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	Т	5,81	52,85		52,85		307		307					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										39350	8123	2572	5	653,88		3,44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										41533	9860	3018	5	761,95		4,08
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-3, 9, 7, 17, 10-11, 16, 12-15, 18-19)										349	349					
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3, 9, 7, 17, 10-11, 16, 12-15)										1834	1388	447		108,062		0,646
Накладные расходы										9790						
В том числе, справочно:																
77% ФОТ (от 1536) (Поз. 18-19)										1183						
90% ФОТ (от 1022) (Поз. 12-15)										920						
100% ФОТ (от 2201) (Поз. 10-11, 16)										2201						
105% ФОТ (от 4201) (Поз. 3, 9)										4411						
118% ФОТ (от 550) (Поз. 1-2)										649						
120% ФОТ (от 355) (Поз. 7, 17)										426						
Сметная прибыль										5913						
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 1536) (Поз. 18-19)										768						
55% ФОТ (от 4201) (Поз. 3, 9)										2311						
63% ФОТ (от 550) (Поз. 1-2)										347						
65% ФОТ (от 355) (Поз. 7, 17)										231						
70% ФОТ (от 3223) (Поз. 10-11, 16, 12-15)										2256						
Итого по смете:										4839				44,56		
Деревянные конструкции																
Отделочные работы										25672				326,63		3,8
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										3939						
Кровли										4464				28,42		0,05
Теплоизоляционные работы										8016				168,36		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										3325				80,41		0,02
Стекольные, обшивные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)										6658				113,57		0,21
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										16						
Перевозка грузов автотранспортом										307						
Итого										57236				761,95		4,08
В том числе:																