

Инв.№ 6782/10

Наименование стройки: г.Озерск, ул.Октябрьская, 11а
 Наименование объекта: Капитальный ремонт санузла 4 этаж

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-10

Водопровод и канализация

Основание: ФП.12.23-ВОР.ВК
 Составлена в ценах

г.Озерск

2000 г.(редакция 2009г.)

Сметная стоимость 11.494 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 91 чел.-ч.
 Средства на оплату труда 1.274 тыс. руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАТО = 1.13

Раздел Водопровод В1

1	17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.	0.1	151.41	0.35	15	13	-	9.66	0.97
2	Прайс лист 3кв.2011г	Смеситель настенный универсальный с креплением к стене для мытья полов. Ц=3319/1.18/4.45*1.02*1.02			132.74	-			-	-	-
3	302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт	1	657.61	-	658	-	-	-	-
4	302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	7	29.3	-	205	-	-	-	-
5	16-03-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	шт.	1	43.5	-	44	-	-	-	-
			100 м	0.05	2196.07	84.97	109	99	4	142.14	7.11
					1982.03	1.93			-	0.11	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	103-1456	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм с κ=2.37 на соединительные части	5	50.67	-	253	-	-	-	-
		<i>М</i>		-	-			-	-	-
7	16-03-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	0.11	2784.07	84	306	237	9	154.56	17
		<i>100 м</i>		2155.22	1.93			-	0.11	0.01
8	103-1455	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см ²), для температуры до 30 градусов С, диаметром 15 мм с κ=2.54 на соединительные части	11	33.96	-	374	-	-	-	-
		<i>М</i>		-	-			-	-	-
9	16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	0.16	142.7	22.22	23	18	4	6.91	1.11
		<i>100 м</i>		115.01	-			-	-	-
10	16-07-003-1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм	2	121.42	7.56	242	174	15	6.15	12.31
		<i>1 врезка</i>		87.22	-			-	-	-
11	103-0049	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	-0.8	18.9	-	-15	-	-	-	-
		<i>М</i>		-	-			-	-	-
12	302-1134	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 15 мм	-2	16.4	-	-33	-	-	-	-
		<i>шт.</i>		-	-			-	-	-
		Итого по разделу				2181	541	32		38
							-		-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				3073				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						302				
<div>Раздел Водопровод Т3</div>										
13	302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	3	29.3	-	88	-	-	-
14	302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	1	43.5	-	44	-	-	-
15	16-03-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м	0.05	2196.07	84.97	109	99	4	142.14
16	103-1456	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм с к=2.37 на соединительные части	м	5	50.67	-	253	-	-	-
17	16-03-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м	0.04	2784.07	84	111	86	3	154.56
18	103-1455	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 15 мм с к=2.54 на соединительные части	м	4	33.96	-	136	-	-	-
19	16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0.09	142.7	22.22	12	10	2	6.91
Итого по разделу					115.01	-	753	195	9	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							1075			
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							213			
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							109			

Раздел Канализация К1

21	17-01-001-22	Установка трапов диаметром 50 мм	0.1	1985.55	17.08	199	10	2	6.98	0.7
		10 компл.		95.95	0.71			-	0.05	0
	301-0635	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260x140x110 мм	-1	185	-	-185	-	-	-	-
22		компл.		-	-			-	-	-
	Пульт цен 3кв.2011г.	Трап пластмассовый (условный проход 50мм). Ц=44/1.18/4.45*1.02*1.02	1	8.72	-	9	-	-	-	-
23		ШТ		-	-			-	-	-
24	17-01-004-1	Установка писсуаров настенных	0.1	1652.61	29.25	165	19	3	14.24	1.42
		10 компл.		191.34	2.37			-	0.15	0.02
	17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	0.3	4346.18	78.14	1304	139	23	34	10.2
25		10 компл.		462.24	7.61			2	0.48	0.14
26	301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	-3	353	-	-1059	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
	Прайс лист 3кв.2011г.	Унитаз с арматурой.бачком и сиденьем с косым выпуском "Лилия". Ц=3470/1.18/4.45*1.02*1.02	3	687.52	-	2063	-	-	-	-
27		компл.		-	-			-	-	-
	17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды со смесителем	0.2	2325.84	41.68	465	82	8	29.88	5.98
28		10 компл.		410.53	3.08			1	0.2	0.04
	301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	-2	178	-	-356	-	-	-	-
29		компл.		-	-			-	-	-
	Прайс лист 3кв.2011г.	Умывальник SOLO с пьедесталом с отверстием. Ц=1405/1.18/4.45*1.02*1.02	2	278.38	-	557	-	-	-	-


Раздел Демонтажные работы

Раздел <u>Демонтажные работы</u>											
35	16-02-001-2	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм.Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.в		0.08	203.11	21.89	16	14	2	13.19	1.06
36		100 м			181.22	1.11			-	0.06	0
	16-02-001-1	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм.Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.в		0.17	203.11	21.89	35	31	4	13.19	2.24
37		100 м			181.22	1.11			-	0.06	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	17-01-001-14	Демонтаж умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды.Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.в 10 компл.	0.2	130.1	11.11	26	24	2	8.66	1.73
				118.99	0.82			-	0.05	0.01
39	17-01-004-1	Демонтаж писсуаров настенных.Поправка: МДС 81- 35.2004, прил.1, т.1, п.2 10 компл.	0.1	63.26	7.8	7	6	1	4.13	0.41
				55.46	0.63			-	0.04	0
40	17-01-003-1	Демонтаж унитазов с бачком непосредственно присоединенным.Поправка: МДС 81- 36.2004, п.3.3.1.в 10 компл.	0.3	154.82	20.84	46	40	6	9.86	2.96
				133.98	2.03			1	0.13	0.04
41	16-05-001-1	Демонтаж вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.в 1шт.	7	9.13	1.51	64	53	11	0.59	4.12
				7.62	-			-	-	-
42	17-01-001-22	Демонтаж трапов диаметром 50 мм.Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.в 10 компл.	0.1	32.36	4.55	3	3	-	2.02	0.2
				27.81	0.19			-	0.01	0
43	16-01-005-2	Демонтаж по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм.Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.в 100 м	0.02	524.71	54.94	10	9	1	34.19	0.68
				469.77	2.66			-	0.14	0
	16-01-001-1	Демонтаж в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 65 мм.Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.в 100 м труб	0.015	308.84	80.04	4	3	1	17.44	0.26
				228.8	2.44			-	0.13	0
	Итого по разделу					211	183	28		14
								1	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					515				
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					201				
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по локальной смете				9405	1270	114		91
								4	-	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				9355	1229	107		88.61361
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр.				1345		4		0
		,1,5,7,9,10,15,17,19,20,23,24,27,34,35, 36.37.38.39.40.41.42.43)								
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр.				690				
		1,5,7,9,10,15,17,19,20,23,24,27,34,35,3 6.37.38.39.40.41.42.43.)								
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				11390				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				50	41	7		2.88
								0		0
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. ,31)				33				
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 31,)				21				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				104				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				11494				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1378				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				711				
		Итого с НР и СП				11494				
		Коэф-ент на усл. пр-ва стр-х работ K_1,2; K_1.25; K_1.15 (МДС 81-35.2004 прил.1табл.1 п. 2)								
		Коэф-ент на усл. пр-ва монта-х работ K_1,2 (МДС 81-35.2004 прил.1табл.2 п. 1)								
		Сметная зарплата				1274				
		Нормативная трудоемкость				91				
		Всего по смете				11494				

Составил



Т.Н.Хорошенина

Проверил



Т.А.Комарова