

"Согласовано"

"___" _____ 2013__ г.

"Утверждаю"

"___" _____ 2013__ г.

Наименование стройки: г. Озерск, ул. Октябрьская, 11а
 Наименование объекта: Капитальный ремонт 3 и 4 этажей

инв. №6782/1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-011
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (3 и 4 ЭТАЖИ)
(ВЗАМЕН ЛС№02-01-01 и ЛС№02-01-02, инв. №6782)

Основание: ФП.12.23-АР

г. Озёрск

Составлена в ценах 2000 г. (редакция 2009г.) с переходом в текущие цены на 1 кв. 2013г. с НДС

Текущая стоимость с НДС 3507.064 тыс. руб.
 в т.ч. НДС 18% 534.976 тыс. руб.
 Сметная стоимость 589.7 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 6305.153 чел.-ч.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата			в т.ч. зарплата	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НР_РЕМ = 1 СП_РЕМ = 0,85
ЗАТО = 1,13

Раздел Демонтажные работы (3 этаж, л.2)

1	46-04-001-4	Разборка кирпичных перегородок	0.08	182.3	78.01	14	8	6	8.24	0.66
		<i>м3</i>		104.29	15.82			1	1.15	0.09
1.1	999-9900	Строительный мусор	0.1648	-	-	-	-	-	-	-
		<i>т</i>		-	-			-	-	-
2	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	4.3	131.53	4.62	566	546	20	11.39	48.98
		<i>100 м2</i>		126.91	2.06			9	0.13	0.56
2.1	509-9900	Строительный мусор	2.021	-	-	-	-	-	-	-
		<i>т</i>		-	-			-	-	-
3	46-04-010-3	Разборка покрытий полов паркетных	0.871	575.21	62.57	501	447	54	46.01	40.07
		<i>100 м2</i>		512.64	27.89			24	1.76	1.53
3.1	999-9900	Строительный мусор	2.68268	-	-	-	-	-	-	-
		<i>т</i>		-	-			-	-	-
4	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	0.17	902.31	51.19	154	145	9	69.87	11.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 м2		851.12	22.81			4	1.44	0.24
4.1	509-9900	Строительный мусор	0.884	-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
5	46-03-007-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0.83	329.91	172.3	274	131	143	12.3	10.21
		м3		157.61	34.93			29	2.54	2.11
5.1	999-9900	Строительный мусор	1.494	-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
6	63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	0.41	958.07	122.67	393	343	50	74.3	30.46
		100 м2		835.4	28.11			12	1.99	0.82
6.1	509-9900	Строительный мусор	2.132	-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
7	63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	10.143	115.87	-	1175	1175	-	10.4	105.49
		100 м2		115.87	-			-	-	-
7.1	509-9900	Строительный мусор	0.30429	-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
8	46-04-007-6	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран (частичный демонтаж и снятие плиток)	1.4	903.37	78.22	1265	1155	110	66.87	93.62
		100 м2		825.15	34.85			49	2.2	3.08
8.1	509-9900	Строительный мусор	0.56	-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
9	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	0.45	1476.37	275.18	665	541	124	103.91	46.76
		100 м2		1201.19	122.62			55	7.74	3.48
9.1	509-9900	Строительный мусор	0.54	-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
10	46-03-007-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича в существующей стене 1010х620х400мм	0.25	329.91	172.3	82	39	43	12.3	3.08
		м3		157.61	34.93			9	2.54	0.64
10.1	509-9900	Строительный мусор	0.45	-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
11	65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	0.03	634.14	9.24	19	19	-	51.3	1.54
		100 шт.		624.9	4.12			-	0.26	0.01
11.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0.0546	-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
12	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	0.2	479.87	7.81	96	82	2	34.66	6.93
		100 м трубопровода		411.64	1.58			-	0.1	0.02
12.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0.044	-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	65-17-1	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм <i>100 шт.</i>	0.03	3922.51	10.32	118	43	-	112	3.36
				1417.47	-			-	-	-
14	6002029	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный (к=1,13 ТСЦ стр.7)	11.331	9.04	9.04	102	-	102	-	-
		<i>m</i>		-	-			-	-	-
15	601-9016	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 16 км (1- й класс груза)	11.331	27.07	-	307	-	-	-	-
		<i>m</i>		-	-			-	-	-
		Итого по разделу				5731	4674	663		403.03
								192		12.58
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				13142				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4597				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2814				

Раздел Демонтажные работы (4 этаж, л.2)

16	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>100 м2</i>	0.7	131.53	4.62	92	89	3	11.39	7.97
				126.91	2.06			1	0.13	0.09
16.1	509-9900	Строительный мусор <i>m</i>	0.329	-	-	-	-	-	-	-
17	46-03-007-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича <i>м3</i>	0.305	329.91	172.3	101	48	53	12.3	3.75
				157.61	34.93			11	2.54	0.77
17.1	999-9900	Строительный мусор <i>m</i>	0.549	-	-	-	-	-	-	-
18	63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных <i>100 м2</i>	1.24	115.87	-	144	144	-	10.4	12.9
				115.87	-			-	-	-
18.1	509-9900	Строительный мусор <i>m</i>	0.0372	-	-	-	-	-	-	-
19	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных <i>100 м2</i>	0.05	1476.37	275.18	74	60	14	103.91	5.2
				1201.19	122.62			6	7.74	0.39
19.1	509-9900	Строительный мусор <i>m</i>	0.06	-	-	-	-	-	-	-

Программный комплекс "Стройофис", "BabyСмета", "Smeta.ru" (351) 247-46-77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	6002029	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный (к=1,13 ТСЦ стр.7)	0.975	9.04	9.04	9	-	9	-	-
		<i>m</i>		-	-			-	-	-
21	601-9016	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 16 км (1-й класс груза)	0.975	27.07	-	26	-	-	-	-
		<i>m</i>		-	-			-	-	-
		Итого по разделу				446	341	79		29.82
								18		1.25
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				975				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				321				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				208				

Раздел Перегородки гипсоволокнистые (3 этаж, л.3)

22	10-06-031-2	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.26	18112.91	47.3	4709	502	12	149.04	38.75
				1931.72	-			-	-	-
23	104-0714	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА	1.345	380.52	-	512	-	-	-	-
		<i>м3</i>		-	-			-	-	-
24	10-06-037-3	л.3 примеч.14 Облицовка воздуховодов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем 100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.045	10796.45	32.82	486	68	1	115.92	5.22
				1502.45	-			-	-	-
		Перегородки санузла								
25	10-01-015-1	Устройство перегородок в санузле 100 м2	0.143	3523.61	600.26	504	219	86	122.68	17.54
				1531.88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Прайс "Страйм- Урал" Зкв.2011г	Стоимость санузловых перегородок $C=1,02 \cdot (29754/10,44/4,74/1,18+2100/1,44/4,74)$	14.3	563.02	-	8051	-	-	-	-
		m2		-	-					
	Итого по разделу					14262	789	99		61.51
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					15618				
	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					930				
	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					426				

Раздел Проемы (3 этаж, л.3, 6)

27	53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	0.151	14011.05	58.37	2116	309	9	165.88	25.05
		m		2046.89	6.46			1	0.47	0.07
28	10-01-034-1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	0.012	16081.71	739.54	193	35	9	235.64	2.83
		100 м2		2942.26	41.83			1	2.64	0.03
29	203-8050	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворные ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 30674-99)	1.2	1310	-	1572	-	-	-	-
		m2		-	-			-	-	-
		смена окон (л.6)								
30	46-04-012-2	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0.91	2272.26	275.18	2067	1817	250	172.76	157.21
		100 м2		1997.08	122.62			112	7.74	7.04
30.1	999-9900	Строительный мусор	3.1122	-	-	-	-	-	-	-
		m		-	-			-	-	-
31	10-01-034-6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0.88	12693.63	706.11	11170	2210	621	201.09	176.96
		100 м2		2510.96	15.68			14	0.99	0.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	10-01-034-3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых 100 м2	0.03	20196.65 3723.35	863.59 41.83	606	112	26 1	298.19 2.64	8.95 0.08
33	203-8046	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные с форточными створками ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99), ОПРСП 1770x870, -ОК3 ц=1300/1,27*1,77*0,87 м2	3.1	1576.28 -	- -	4886	-	- -	- -	- -
34	203-8062	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 30674-99), ОПРСП 1770x1750, площадью 3,09 м2 - ОК2 Ц=1230/2,59*1,77*1,75 м2	74.34	1471.01 -	- -	109355	-	- -	- -	- -
35	203-8067	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99), ОПРСП 1770x1750, площадью 3,09 м2 (ГОСТ 30674-99) - ОК1 шт.	2	3714.59 -	- -	7429	-	- -	- -	- -
36	203-8067	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99), ОПРСП 1770x2240x2 - ОК4 Ц=3714,59/3,02*1,77*2,24*2 шт.	1	9753.38 -	- -	9753	-	- -	- -	- -
37	15-01-050-4	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 100 м2	0.77	3665.8 3013.88	82.06 1.9	2823	2321	63 1	229.73 0.12	176.89 0.09
37.1	101-4169	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	80.85	38.94 -	- -	3148	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		м2		-	-			-	-	-	
38	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали		0.15	11314.88	39.31	1697	284	6	155.6	23.34
		100 м2			1895.37	5.54			1	0.3	0.05
38.1	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм		-0.1173	11780	-	-1382	-	-	-	0
		т			-	-			-	-	0
39	101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		58.7	80	-	4696	-	-	-	-
		пог. м			-	-			-	-	-
40	61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов		0.3	7119.32	3.14	2136	1287	1	323.4	97.02
		100 м2			4290.29	-			-	-	-
40.1	509-9900	Строительный мусор		2.904	-	-	-	-	-	-	-
		т			-	-			-	-	-
41	15-04-014-3	Окраска откосов по подготовленной поверхности поливинилацетатная		0.3	760.6	8.3	228	37	2	9.3	2.79
		100 м2			123.4	-			-	-	-
42	6002029	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный (к=1,13 ТСЦ стр.7)		6.0162	9.04	9.04	54	-	54	-	-
		т			-	-			-	-	-
43	601-9016	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 16 км (1- й класс груза)		6.0162	27.07	-	163	-	-	-	-
		т			-	-			-	-	-
		Двери									
44	10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		0.32	7062.41	603.72	2260	651	193	158.7	50.78
		100 м2			2033.61	-			-	-	-
45	101-1705	Пакля пропитанная		-34.56	6.99	-	-242	-	-	-	0
		кг			-	-			-	-	0
46	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л		32	83.7	-	2678	-	-	-	-
		шт.			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2	7.2	268.01	-	1930	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
48	203-0198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2	2.78	278	-	773	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
49	203-0200	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2	21.78	254	-	5532	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
50	ЧСЦокт2012 ск09.12.008	Надбавка за облицовку шпоном строганым ценных пород ореха (+работа) - пластей	70.4	81.83	-	5761	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
51	101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	15	158	-	2370	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
52	101-0961	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (для дверей входных на этаж)	1	464	-	464	-	-	-	-
		шт.		-	-			-	-	-
53	26-01-042-1	Установка дверей противопожарных в кирпичных перегородках	0.11	27378.71	1235.13	3012	539	136	401.95	44.21
		100 м2		4896.34	-			-	-	-
54	101-1705	Пакля пропитанная	-23.76	6.99	-	-166	-	-	-	0
		кг		-	-			-	-	0
55	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	4	83.7	-	335	-	-	-	-
		шт.		-	-			-	-	-
56	Прайс "Уралтврдос плав" тр-рт 201-0006-87	Дверной блок УТС 2ПП30(EI 30) 1300x2100 Цена=1,02*((15000/1,18+1000+400)/4, 88)*1,03	4	3038.1	-	12152	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
57	прайс Mungo тр-рт к=1.03	Анкер MMS 8x90, арт.1208091 Цена:=1,02*(1443/100/4,88/1,18*1,03)	116	2.63	-	305	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
58	прайс Mungo тр-рт к=1.03	Анкер MHD-S 8x45, арт.1870194 Цена:1,02*(2433/100/4,88/1,18*1,03)	116	4.44	-	515	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	46-03-009-3	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см (Поправка: Прил.46.1, п.3.1) <i>100 шт.</i>	1.16	1930.61	1210.05	2240	836	1404	54.92	63.71
				720.56	241.27			280	17.54	20.35
		Итого по разделу				202629	10438	2774		829.75
								411		28.58
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				220097				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				11559				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5909				

Раздел Проемы (4 этаж, л.3)

		Перемышки								
60	53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>м</i>	0.02	14011.05	58.37	280	41	1	165.88	3.32
				2046.89	6.46			-	0.47	0.01
		Двери								
61	10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 <i>100 м2</i>	0.05	7062.41	603.72	353	102	30	158.7	7.94
				2033.61	-			-	-	-
62	101-1705	Пакля пропитанная <i>кг</i>	-5.4	6.99	-	-38	-	-	-	0
				-	-			-	-	0
63	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>шт.</i>	4	83.7	-	335	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	203-0200	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2 <i>м2</i>	4.84	254	-	1229	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	ЧСЦокт2012 ск09.12.008	Надбавка за облицовку шпоном строганным ценных пород ореха (+работа) - пластей <i>м2</i>	11	81.83	-	900	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (с замком) <i>компл.</i>	2	158	-	316	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	прайс Mungo	Анкер MMS 8x90, арт.1208091 тр-рт к=1.03								
		Цена:=1,02*(1443/100/4,88/1,18*1,03)	14	2.63	-	37	-	-	-	-
68	прайс Mungo	Анкер MHD-S 8x45, арт.1870194 тр-рт к=1.03								
		Цена:1,02*(2433/100/4,88/1,18*1,03)	14	4.44	-	62	-	-	-	-
69	46-03-009-3	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см (Поправка: Прил.46.1, п.3.1)								
		100 шт.	0.14	1930.61	1210.05	270	101	169	54.92	7.69
				720.56	241.27			34	17.54	2.46
		Итого по разделу				3744	244	200		18.94
								34		2.47
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				4213				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				304				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				165				

Раздел Полы (3 этаж, л.4)**тип 1**

70	11-01-036-2	Устройство покрытий из линолеума на клее Номакол (на клее KH-2)	3.4	1864.48	96.07	6340	2363	327	58.51	198.94
		100 м2		694.9	8.32			28	0.53	1.79
70.1	101-4213	Линолеум полукоммерческий "TARKETT" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33)	346.8	70.86	-	24574	-	-	-	-
71	11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных для полов тип1 и тип 2 (примеч. п.11)	3	788.62	12.39	2366	386	37	10.56	31.67
		100 м		128.6	-			-	-	-

тип 2

72	11-01-011-1	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М150 (применит) - 22 мм из сухой смеси Крепс-РВ	0.54	2262.96	74.93	1222	334	40	54.52	29.44
		100 м2		618.58	30.19			16	1.91	1.03
73	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	-1.1	764	-	-840	-	-	-	0
		м3		-	-			-	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	11-01-011-2	Устройство стяжек цементных, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-1 (K=2/5)	0.54	164.21	5.22	89	2	3	0.28	0.15
		100 м2		3.13	1.99			1	0.13	0.07
75	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 V= 0,51/5*2*54	-0.11	764	-	-84	-	-	-	0
		м3		-	-			-	-	0
76	Прайс 2012г тр-рт к=1.05	Ровнитель для пола Крепс-РВ Ц=1,02*(242/25/4,88/1,18)*1,05	1900.8	1.8	-	3421	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
77	69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	1.21	35.1	-	42	42	-	3.15	3.81
		м3		35.1	-			-	-	-
78	11-01-036-2	Устройство покрытий из линолеума на клее Нотакol (на клее КН-2)	0.54	1864.48	96.07	1007	375	52	58.51	31.6
		100 м2		694.9	8.32			4	0.53	0.28
78.1	101-4213	Линолеум полукоммерческий "TARKETT" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33)	55.08	70.86	-	3903	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		тип 3								
79	15-02-019-3	Гидроизоляция Глимс-Водостоп (сухими смесями с приготовлением на месте) пола толщиной 5 мм (применит.) (примеч.п.9)	0.2	2637.34	55.59	527	188	11	71.61	14.32
		100 м2		939.44	39.09			8	2.81	0.56
80	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	-0.194	1691.08	-	-328	-	-	-	0
		т		-	-			-	-	0
81	Пультс Цен №23 от 14.06.12тр.к=1 .05	Глимс-Водостоп Ц=1,02*(724,5/20/4,72/1,18)*1,05 V=2*4,5кг/м2	180	6.97	-	1255	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
82	11-01-011-1	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М150 (применит) - 13 мм из сухой смеси Крепс-РВ	0.17	2262.96	74.93	385	105	13	54.52	9.27
		100 м2		618.58	30.19			5	1.91	0.32
83	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	-0.35	764	-	-267	-	-	-	0
		м3		-	-			-	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	11-01-011-2	Устройство стяжек цементных, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-1- (толщ. 7мм, $K=(1+2/5)=1,4$, мат.=0) 100 м2	-0.17	29.21 10.96	18.25 6.98	-5	-2	-3 -1	0.97 0.44	-0.16 -0.07
85	Прайс 2012г тр-рт к=1.05	Ровнитель для пола Крепс-РВ толщ. 13мм $C=1,02*(242/25/4,88/1,18)*1,05$ кг	353.6	1.8 -	- -	636	-	- -	- -	- -
86	69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных м3	0.225	35.1 35.1	- -	8	8	- -	3.15 -	0.71 -
87	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных - керамогранит с устройством плинтуса 100 м2	0.18	11165.43 2063.98	264.71 94.28	2011	372	48 17	165.3 6.33	29.75 1.14
88	101-4484	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм м2	18.36	120 -	- -	2203	-	- -	- -	- -
89	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные м2	-18.36	73.6 -	- -	-1351	-	- -	- -	0 0
тип 4										
90	11-01-011-1	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М150 (применит) - 19 мм из сухой смеси Крепс-РВ 100 м2	0.34	2262.96 618.58	74.93 30.19	769	210	25 10	54.52 1.91	18.54 0.65
91	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 м3	-0.69	764 -	- -	-527	-	- -	- -	0 0
92	Прайс 2012г тр-рт к=1.05	Ровнитель для пола Крепс-РВ $C=1,02*(242/25/4,88/1,18)*1,05$ кг	1037	1.8 -	- -	1867	-	- -	- -	- -
93	69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных м3	0.69	48.43 48.43	- -	33	33	- -	4.35 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных- керамогранит с устройством плинтуса	0.37	11165.43	264.71	4132	764	98	165.3	61.16
		100 м2		2063.98	94.28			35	6.33	2.34
95	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	-37.74	73.6	-	-2778	-	-	-	0
		м2		-	-			-	-	0
96	Прайс Kerama Marazzi	Плитки из керамического гранита МАРСЕЛЬ беж светлый 20x80 (примеч.п. 15) Ц=1,02*(954/4,88/1,18*1,05)	37.74	177.43	-	6696	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		тип 5								
97	11-01-011-1	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М150 (применит) - 25 мм из сухой смеси Крепс-РВ	0.062	2262.96	74.93	140	38	5	54.52	3.38
		100 м2		618.58	30.19			2	1.91	0.12
98	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	-0.13	764	-	-99	-	-	-	0
		м3		-	-			-	-	0
99	11-01-011-2	Устройство стяжек цементных, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-1	0.062	2052.53	65.19	127	2	4	3.45	0.21
		100 м2		39.14	24.92			2	1.58	0.1
100	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	-0.032	764	-	-24	-	-	-	0
		м3		-	-			-	-	0
101	Прайс 2012г тр-рт к=1.05	Ровнитель для пола Крепс-РВ Ц=1,02*(242/25/4,88/1,18)*1,05	248	1.8	-	446	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
102	69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	0.162	35.1	-	6	6	-	3.15	0.51
		м3		35.1	-			-	-	-
103	11-01-031-5	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 20 шт.	0.062	11813.67	514.04	733	542	32	717.26	44.47
		100 м2		8737.18	126.36			8	8.93	0.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.1	412-0482	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм								
			6.2	327.22	-	2029	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
104	402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	-0.18	812	-	-146	-	-	-	0
				-	-		-	-	-	0
105	Прайс 3кв 2012г. тр-рт к=1.05	Клей Крепс усиленный Ц=1,02*(240/25/4,88/1,18)*1,05	18.6	1.79	-	33	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
106	11-01-041-1	Установка плинтусов из мраморных плит	1.2	206.03	1.55	247	221	2	11.79	14.14
				184.18	-		-	-	-	-
106.1	412-0482	Плиты мраморные	1.2	327.22	-	393	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
107	402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	-0.03	812	-	-24	-	-	-	0
				-	-		-	-	-	0
108	Прайс 3кв 2012г. тр-рт к=1.05	Клей Крепс усиленный Ц=1,02*(240/25/4,88/1,18)*1,05	3.6	1.79	-	6	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
		Итого по разделу				61173	5989	694		494.91
								135		8.87
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				72485				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				7448				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3864				

Раздел Полы (4 этаж, л.4)*тип 1*

109	11-01-036-2	Устройство покрытий из линолеума на клее Номакол (прим.)	0.682	1864.48	96.07	1272	474	66	58.51	39.91
				694.9	8.32			6	0.53	0.36

Программный комплекс "Стройофис". "BabyСмета". "Smeta.ru" (351) 247-46-77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.1	101-4206	Линолеум коммерческий гетерогенный "TARKETT ACCZENT MINERAL AS 3м (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д3, Т2)	69.564	82.96	-	5771	-	-	-	-
		<i>м2</i>		-	-					
110	11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных для полов тип1 и тип 2 (примеч. п.11)	0.42	788.62	12.39	331	54	5	10.56	4.43
		<i>100 м</i>		128.6	-			-	-	-
		<i>тип 2</i>								
111	11-01-011-1	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм М150 (применит) - 25 мм из сухой смеси Крепс-РВ	0.016	2262.96	74.93	36	10	1	54.52	0.87
		<i>100 м2</i>		618.58	30.19			-	1.91	0.03
112	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	-0.03	764	-	-23	-	-	-	0
		<i>м3</i>		-	-			-	-	0
113	11-01-011-2	Устройство стяжек цементных, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-1	0.016	410.51	13.04	6	-	-	0.69	0.01
		<i>100 м2</i>		7.83	4.98			-	0.32	0.01
114	402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	-0.008	764	-	-6	-	-	-	0
		<i>м3</i>		-	-			-	-	0
115	Прайс 2012г тр-рт к=1.05	Ровнитель для пола Крепс-РВ Ц=1,02*(242/25/4,88/1,18)*1,05	64	1.8	-	115	-	-	-	-
		<i>кг</i>		-	-			-	-	-
116	69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	0.038	35.1	-	1	1	-	3.15	0.12
		<i>м3</i>		35.1	-			-	-	-
117	11-01-031-5	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м2 до 20 шт.	0.016	11813.67	514.04	189	140	8	717.26	11.48
		<i>100 м2</i>		8737.18	126.36			2	8.93	0.14
117.1	412-0482	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 15 мм	1.6	327.22	-	524	-	-	-	-
		<i>м2</i>		-	-			-	-	-
118	402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	-0.046	812	-	-37	-	-	-	0
		<i>м3</i>		-	-			-	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Прайс 3кв 2012г. тр-рт к=1.05	Клей Крепс усиленный Ц=1,02*(240/25/4,88/1,18)*1,05	4.8	1.79	-	9	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
120	11-01-041-1	Установка плинтусов из мраморных плит	0.3	206.03	1.55	61	55	-	11.79	3.54
		1 м2		184.18	-			-	-	-
120.1	412-0482	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступы, толщина 15 мм	0.3	327.22	-	98	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
Итого по разделу						8347	734	80		60.35
								8		0.54
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						9733				
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						912				
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						474				

Раздел Потолки подвесные (3 этаж)

121	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	1.272	10239.4	768.13	13024	2416	977	141.39	179.85
		100 м2		1899.74	18.07			23	1.14	1.45
122	15-01-047-16	Устройство потолков реечных алюминиевых	0.05	19638.9	278.97	982	100	14	149.54	7.48
		100 м2		2009.13	6.92			-	0.38	0.02
123	206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	10.8	3.99	-	43	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
124	Прайс "MUNGO"	Анкер-клин MAN 6x40 арт.1127164 Ц=(1037/4,88/1,18/100)*1.02*1,03	10	1.89	-	19	-	-	-	-
	тр.к=1.03	ШТ		-	-			-	-	-
125	Прайс "MUNGO"	Дюбель MN-S 10 с шурупом арт.1380070 Ц:822/4,88/1,18/100*1.02*1,03	25	1.5	-	38	-	-	-	-
	к=1.03	ШТ		-	-			-	-	-
Итого по разделу						14106	2516	991		187.33
								23		1.47

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ**17965**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							2666			
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							1193			

Раздел Внутренняя отделка (3 этаж, л.4)

126	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.15	4327.31	23.82	650	434	4	228.35	34.25
					2890	10.61			2	0.67	0.1
126.1	509-9900	Строительный мусор	m	0.507	-	-	-	-	-	-	-
127	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0.08	7775.74	41.24	622	393	3	383.06	30.64
					4908.61	18.37			1	1.16	0.09
127.1	509-9900	Строительный мусор	m	0.648	-	-	-	-	-	-	-
128	62-41-2	Очистка вручную поверхностей стен и потолков от старой краски (применит)	100 м2	16.54	288.24	-	4767	4767	-	25.87	427.89
					288.24	-			-	-	-
129	15-04-006-1	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2	4.1	156.38	2.08	642	630	9	11.18	45.83
					153.6	0.24			1	0.02	0.06
129.1	прайс	Грунтовка ВД-АК-004 "Универсальная" Цена=1,02*(44600/4,88/1,18*1,05)	m	0.0533	8295.12	-	442	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	12.59	126.99	2.08	1599	1564	26	9.04	113.8
					124.21	0.24			3	0.02	0.19
130.1	прайс	Грунтовка ВД-АК-004 "Универсальная" Цена=1,02*(44600/4,88/1,18*1,05)	m	0.16367	8295.12	-	1358	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	4.1	1495.65	10.67	6132	2181	44	44.41	182.08
					531.95	4.76			20	0.3	1.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм 100 м2	9.07	1347.92	10.31	12226	3882	94	35.73	324.07
				427.98	4.6			42	0.29	2.63
133	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону 100 м2	0.615	11593.87	59.32	7130	1778	36	220.34	135.51
				2890.77	34.88			21	2.48	1.52
134	15-04-005-6	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (краска "ПРОФИ") (прим.) 100 м2	4.1	1691.13	16.02	6934	2074	66	39.47	161.82
				505.74	0.24			1	0.02	0.06
135	15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен (применит) 100 м2	9	512.5	5.17	4613	2024	47	16.55	148.92
				224.93	0.24			2	0.02	0.14
136	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 100 м2	9	126.99	2.08	1143	1118	19	9.04	81.35
				124.21	0.24			2	0.02	0.14
137	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ кг	117	15.14	-	1771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
138	15-06-002-2	Оклейка стен стеклотканевыми обоями по штукатурке и бетону 100 м2	9	3627.44	2.08	32647	14631	19	122.54	1102.9
				1625.69	0.24			2	0.02	0.14
139	101-3931	Стеклообои VITRULAN, рогожка крупная м2	1008	32.39	-	32649	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
140	101-3920	Обои на тканевой основе моющиеся пленочные (отечественного производства) м2	-1008	12.3	-	-12398	-	-	-	0
				-	-			-	-	0
141	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 100 м2	9	1561.4	16.02	14052	4044	144	35.07	315.59
				449.34	0.24			2	0.02	0.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	"ФинИнтерКо м" 3кв.2012, тр-т к=1.05	Краска ВД-АК-201 Comfort Цена=1,02*(90500/4,88/1,18*1,05)	0.567	16832.02	-	9544	-	-	-	-
		<i>m</i>		-	-			-	-	-
143	101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	-0.567	11810	-	-6696	-	-	-	0
		<i>m</i>		-	-			-	-	0
144	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (краска "ПРОФИ", в пом.№302) (прим.)	0.072	1561.4	16.02	112	32	1	35.07	2.52
		100 м2		449.34	0.24			-	0.02	0
145	15-02-016-3	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	2.9	3264.51	242.15	9467	4616	702	118.46	343.53
		100 м2		1591.59	119.51			347	9.44	27.36
		Комплексное покрытие "Конфетти"								
146	15-04-025-10	Отделочное покрытие "Конфетти"FININTERCOM: стен (применит)	2.9	1797.58	6.73	5214	1769	20	47.06	136.47
		100 м2		609.93	0.24			1	0.02	0.04
147	101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло- бежевая, светло-серая	-0.053	17060	-	-904	-	-	-	0
		<i>m</i>		-	-			-	-	0
148	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	-0.015	3830	-	-57	-	-	-	0
		<i>m</i>		-	-			-	-	0
149	101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	-0.033	30040	-	-991	-	-	-	0
		<i>m</i>		-	-			-	-	0
150	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК- 01-У	-0.022	10950	-	-241	-	-	-	0
		<i>m</i>		-	-			-	-	0
151	15-04-038-4	Защитное покрытие лаком по окрашенной поверхности за: 1 раз стен (применит)	2.9	451.31	2.08	1309	360	6	9.04	26.21
		100 м2		124.21	0.24			1	0.02	0.04
152	101-1827	Лак масляный МА-592	-0.032	29260	-	-936	-	-	-	0
		<i>m</i>		-	-			-	-	0
153	101-2136	Растворитель	-0.001	8200	-	-8	-	-	-	0
		<i>m</i>		-	-			-	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	"ФинИнтерКо м" Зкв.2012, тр-т к=1.05	Стоимость комплексного покрытия "Конфетти" (прайс п.22) Цена=1,02*165,1/1,18/4,88*1,05	290	30.71	-	8906	-	-	-	-
		<i>m2</i>		-	-					
155	62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	1.4	1410.21	1.03	1974	1153	1	65.94	92.32
		<i>100 m2</i>		823.36	-			-	-	-
156	15-04-025-3	Окраска плинтусов эмалью ПФ-115 (ТЧ-2.15.29; л.5 п.7)	0.39	2246.19	18.1	876	358	7	70.89	27.65
		<i>100 m2</i>		918.81	0.47			-	0.03	0.01
157	101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	-0.00975	17060	-	-166	-	-	-	0
		<i>m</i>		-	-			-	-	0
158	113-0246	Эмаль ПФ-115	0.00975	19666.67	-	192	-	-	-	-
		<i>m</i>		-	-			-	-	-
		Итого по разделу				144574	47808	1248 448		3733.36 33.89
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				215024				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				47381				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				23069				

Раздел Внутренняя отделка (4 этажа. 4л.)

159	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0.434	4327.31	23.82	1877	1254	10	228.35	99.1
		<i>100 m2</i>		2890	10.61			5	0.67	0.29
159.1	509-9900	Строительный мусор	1.46692	-	-	-	-	-	-	-
		<i>m</i>		-	-			-	-	-
160	62-41-2	Очистка вручную поверхностей стен и потолков от старой краски (применит)	1.076	288.24	-	310	310	-	25.87	27.84
		<i>100 m2</i>		288.24	-			-	-	-
161	15-04-006-1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0.68	156.38	2.08	105	104	1	11.18	7.6
		<i>100 m2</i>		153.6	0.24			-	0.02	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.1	прайс	Грунтовка ВД-АК-004 "Универсальная" Цена=1,02*(44600/4,88/1,18*1,05)	0.00884	8295.12	-	73	-	-	-	-
		m		-	-			-	-	-
162	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0.83	126.99	2.08	106	103	2	9.04	7.5
		100 м2		124.21	0.24			-	0.02	0.01
162.1	прайс	Грунтовка ВД-АК-004 "Универсальная" Цена=1,02*(44600/4,88/1,18*1,05)	0.01079	8295.12	-	90	-	-	-	-
		m		-	-			-	-	-
163	61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	0.68	1495.65	10.67	1017	362	7	44.41	30.2
		100 м2		531.95	4.76			3	0.3	0.2
164	61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	0.83	1347.92	10.31	1119	355	9	35.73	29.66
		100 м2		427.98	4.6			4	0.29	0.24
165	15-04-005-6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (краска "ПРОФИ") (прим.)	0.68	1691.13	16.02	1150	344	11	39.47	26.84
		100 м2		505.74	0.24			-	0.02	0.01
166	15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен (применит)	0.83	512.5	5.17	425	187	4	16.55	13.73
		100 м2		224.93	0.24			-	0.02	0.01
167	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0.83	126.99	2.08	106	103	2	9.04	7.5
		100 м2		124.21	0.24			-	0.02	0.01
168	101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	10.79	15.14	-	163	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
169	15-06-002-2	Оклейка стен стеклотканевыми обоями по штукатурке и бетону	0.83	3627.44	2.08	3011	1349	2	122.54	101.71
		100 м2		1625.69	0.24			-	0.02	0.01
170	101-3931	Стеклообои VITRULAN, рогожка крупная	93	32.39	-	3012	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
171	101-3920	Обои на тканевой основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	-93	12.3	-	-1144	-	-	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
172	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	m2	-	-	-	-	-	-	0	
				0.83	1561.4	16.02	1296	373	13	35.07	29.1
					449.34	0.24			-	0.02	0.01
173	"ФинИнтерКо м" 2012г., тр-т к=1.05	Краска ВД-АК-201 Comfort Цена=1,02*(90500/4,88/1,18*1,05)	100 m2	0.052	16832.02	-	875	-	-	-	-
174	101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	m	-	-	-	-	-	-	-	-
				-0.052	11810	-	-614	-	-	-	0
175	62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	m	-	-	-	-	-	-	-	0
				0.1	1410.21	1.03	141	82	-	65.94	6.59
176	62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 m2		823.36	-			-	-	-
				0.03	1873.16	1.55	57	39	-	111.23	3.34
177	15-04-025-3	Окраска плинтусов эмалью ПФ-115 (ТЧ-2.15.29; л.5 п.7)	100 m2		1285.79	-			-	-	-
				0.07	2246.19	18.1	157	64	1	70.89	4.96
178	101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	100 m2		918.81	0.47			-	0.03	0
				-0.00175	17060	-	-30	-	-	-	0
179	113-0246	Эмаль ПФ-115	m		-	-			-	-	0
				0.00175	19666.67	-	34	-	-	-	-
			m		-	-			-	-	-
		Итого по разделу					13336	5029	62		396
									12		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					20448				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4669				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2443				
		Итого по локальной смете					468348	78562	6890		6 215
		СТОИМОСТЬ							1281		90
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					430077	59037	6623		4 564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1177

81

65223

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр.

,1,1.1,3,3.1,5,5.1,8,8.1,9,9.1,10,10.1,17,

17.1,19,19.1,30,30.1,59,69 %=100 - по

стр. ,14,20,42,53 %=118 - по стр.

,22,24,25,28,31,32,44,61 %=105 - по

стр.

,37,37.1,41,79,121,122,129,129.1,130,1

30.1,133,134,135,136,138,141,144,145,

146,151,156,161,161.1,162,162.1,165,1

66,167,169,172,177 %=120 - по стр.

,38,38.1 %=123 - по стр.

,70,70.1,71,72,74,78,78.1,82,84,87,90,9

4,97,99,103,103.1,106,106.1,109,109.1,

110,111,113,117,117.1,120,120.1)

30538

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр.

1,1.1,3,3.1,5,5.1,8,8.1,9,9.1,10,10.1,14,

17,17.1,19,19.1,20,30,30.1,42,53,59,69,

%=54 - по стр.

22,24,25,28,31,32,44,61, %=47 - по

стр.

37,37.1,41,79,121,122,129,129.1,130,1

30.1,133,134,135,136,138,141,144,145,

146,151,156,161,161.1,162,162.1,165,1

66,167,169,172,177, %=55 - по стр.

38,38.1, %=64 - по стр.

70,70.1,71,72,74,78,78.1,82,84,87,90,9

4,97,99,103,103.1,106,106.1,109,109.1,

110,111,113,117,117.1,120,120.1,)

525838

ИТОГО СТОИМОСТЬ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

38271

19525

267

1 651

104

6

15564

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр.

,2,2.1,4,4.1,6.1,16,16.1,128,155,160,17

5,176 %=77 - по стр. ,6,7,7.1,18,18.1

%=74 - по стр. ,11,11.1,12,12.1 %=103

- по стр. ,13 %=86 - по стр. ,27,60

%=79 - по стр.

,40,40.1,126,126.1,127,127.1,131,132,1

59,159.1,163,164 %=66 - по стр.

,77,86,93,102,116)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 2,2.1,4,4.1,6.1,16,16.1, %=50 - по стр. 10027

6,7,7.1,11,11.1,12,12.1,18,18.1,40,40.1, 126,126.1,127,127.1,128,131,132,155,1 59,159.1,160,163,164,175,176, %=60 - по стр. 13, %=70 - по стр. 27,60, %=40 - по стр. 77,86,93,102,116,)

ИТОГО СТОИМОСТЬ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 63862

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 589700
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 80787
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 40565

Итого с НР и СП 589700
Коеф-ент на усл. пр-ва стр-х работ К_1,2, К_1,25 к ЭММ, К_1,15 к ОЗП (МДС 81-35.2004 прил.1табл.1 п. 2, МДС_35_1_4.7)
То же, по ТЕР-46 К_1,0 (Письмо от23.06.2004 № АП-3230/06 прил.1)

Сметная зарплата 79843
Нормативная трудоемкость 6305
Всего по смете 589700

Итого в текущих ценах на I кв. 2013г. К=5.04(смп) Минрегион России №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 (Ур.Фед.округ. Челяб.обл. "прочие объекты") 2 972 088

НДС (18%) 534 976


ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 3 507 064

Главный инженер УКСа-и.о.начальника проектно-конструкторского отдела



Д.Ю.Нечпай


Составил



Т.М. Родионова

Т.Г. Долматова

Проверил



Т. А. Комарова