

"Согласовано"

" " 2013 г.

Наименование стройки: г. Озерск, ул. Октябрьская, 11а
 Наименование объекта: Капитальный ремонт 3 и 4 этажей

"Утверждаю"

" " 2013 г.

инв. №6782/2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-031
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (3 и 4 ЭТАЖИ)
(ВЗАМЕН ЛСН №02-01-03 и ЛСН №02-01-04, инв. №6782)

Основание: ФП.12.23-ЭМ

г. Озерск

Составлена в ценах 2000 г. (редакция 2009г.) с переходом в текущие цены на 1 кв. 2013г. с НДС

Текущая стоимость с НДС 790.250 тыс. руб.
 в т.ч. НДС 18% 122.547 тыс. руб.
 Сметная стоимость 135.055 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 738 чел.-ч.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАТО = 1,13**Раздел ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (3 ЭТАЖ)**

1	м08-03-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.3 Наименование: Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, демонтаж при условии что оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части K=0,5	4	35.87	19.08	143	67	76	1.19	4.74
		<i>шт.</i>		16.79	2.16			9	0.15	0.58
2	м08-03-591-8	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	0.9	318.54	12.46	286	275	11	21.6	19.44

раммный комплекс "Стройофис", "BabyСмета" (351) 247-46-77											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		100 шт.		306.08	0.37			-	0.02	0.02	
3	м08-03-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм Наименование: Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, демонтаж при условии что оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части К=0,5		1	65.71	40.99	66	25	41	1.75	1.75
		шт.			24.72	2.68			3	0.15	0.15
4	м08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм Наименование: Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, демонтаж при условии что оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части К=0,5		4.8	126.58	15.86	607	531	76	8.15	39.1
		100 м			110.72	0.08			-	0.01	0.02
		Итого по разделу					1102	898	204		65.02
									12		0.77
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					2557				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					864				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					591				

Раздел МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ (3 ЭТАЖ)

5	ПРАЙС 2 КВ.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН-36 480Х300Х120ММ МВ21-36 ЦЕНА:=1323,88/1,18/3,66*1,03*1,012		1	319.52	-	320	-	-	-	-
		ШТ			-	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	м08-03-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм		1	89.95	45.8	90	40	46	2.84	2.84
		шт.			40.3	5.18			5	0.35	0.35
7	ПРАЙС 2 КВ.	ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АВТОМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DX03332 ЦЕНА:=1277,86/1,18/3,66*1,03*1,012		1	308.42	-	308	-	-	-	-
		ШТ			-	-			-	-	-
8	м08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А		1	260.8	4.61	261	38	5	2.78	2.78
		шт.			37.85	0.22			-	0.01	0.01
9	ПРАЙС 2 КВ.	ОДНОПОЛЮСНЫЙ АВТОМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DX03271 ЦЕНА:=183,84/1,18/3,66*1,03*1,012		11	44.37	-	488	-	-	-	-
		ШТ			-	-			-	-	-
10	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А		11	224.69	1.33	2472	280	15	1.87	20.59
		шт.			25.45	-			-	-	-
11	ПРАЙС 2 КВ.	ОДНОПОЛЮСНЫЙ АВТОМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DX 03269 ЦЕНА:=161,28/1,18/3,66*1,03*1,012		7	38.93	-	273	-	-	-	-
		ШТ			-	-			-	-	-
12	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А		7	224.69	1.33	1572	178	9	1.87	13.1
		шт.			25.45	-			-	-	-
13	ПРАЙС 2 КВ.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН-36 480Х300Х120ММ МВ21-36 ЦЕНА:=1323,88/1,18/3,66*1,03*1,012		1	319.52	-	320	-	-	-	-
		ШТ			-	-			-	-	-
14	м08-03-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм		1	89.95	45.8	90	40	46	2.84	2.84
		шт.			40.3	5.18			5	0.35	0.35
15	ПРАЙС 2 КВ.	ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АВТОМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DX 03332 ЦЕНА:=1277,86/1,18/3,66*1,03*1,012		1	308.42	-	308	-	-	-	-
		ШТ			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	м08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А								
		<i>шт.</i>	1	260.8	4.61	261	38	5	2.78	2.78
				37.85	0.22			-	0.01	0.01
17	ПРАЙС 2 КВ.	ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АВТОМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DX 03331 ЦЕНА:=1288,74/1,18/3,66*1,03*1,012								
		<i>шт</i>	1	311.04	-	311	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	м08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А								
		<i>шт.</i>	1	260.8	4.61	261	38	5	2.78	2.78
				37.85	0.22			-	0.01	0.01
19	ПРАЙС 2 КВ.	ОДНОПОЛЮСНЫЙ АВТОМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DX03271 ЦЕНА:=183,84/1,18/3,66*1,03*1,012								
		<i>шт</i>	11	44.37	-	488	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А								
		<i>шт.</i>	11	224.69	1.33	2472	280	15	1.87	20.59
				25.45	-			-	-	-
21	ПРАЙС 2 КВ.	ОДНОПОЛЮСНЫЙ АВТОМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DX 03269 ЦЕНА:=161,28/1,18/3,66*1,03*1,012								
		<i>шт</i>	3	38.93	-	117	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А								
		<i>шт.</i>	3	224.69	1.33	674	76	4	1.87	5.62
				25.45	-			-	-	-
23	ПРАЙС 2 КВ.	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН-36 480X300X120MM MB21-24 ЦЕНА:=879,41/1,18/3,66*1,03*1,012								
		<i>шт</i>	1	212.25	-	212	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	м08-03-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм								
		<i>шт.</i>	1	89.95	45.8	90	40	46	2.84	2.84
				40.3	5.18			5	0.35	0.35
25	ПРАЙС 2 КВ.	ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АВТОМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 04350 ЦЕНА:=1251,29/1,18/3,66*1,03*1,012								
		<i>шт</i>	1	302	-	302	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	м08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А								
		<i>шт.</i>	1	260.8	4.61	261	38	5	2.78	2.78
				37.85	0.22			-	0.01	0.01
27	ПРАЙС 2 КВ.	КОНТАКТОР ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 04070 ЦЕНА:=1781,88/1,18/3,66*1,03*1,012								
		<i>ШТ</i>	1	430.06	-	430	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	м08-03-529-3	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А								
		<i>шт.</i>	1	382.17	5.05	382	67	5	4.75	4.75
				67.34	0.22			-	0.01	0.01
29	ПРАЙС 2 КВ.	ОДНОПОЛЮСНЫЙ АВТОМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DX03271 ЦЕНА:=183,84/1,18/3,66*1,03*1,012								
		<i>ШТ</i>	8	44.37	-	355	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А								
		<i>шт.</i>	8	224.69	1.33	1798	204	11	1.87	14.98
				25.45	-			-	-	-
31	ПРАЙС 2 КВ.	ОДНОПОЛЮСНЫЙ АВТОМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ DX 03269 ЦЕНА:=161,28/1,18/3,66*1,03*1,012								
		<i>ШТ</i>	6	38.93	-	234	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А								
		<i>шт.</i>	6	224.69	1.33	1348	153	8	1.87	11.23
				25.45	-			-	-	-
33	ПРАЙС 2 КВ.	ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АВТОМ.ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 25403 ЦЕНА:=20029,73/1,18/3,66*1,03*1,012								
		<i>ШТ</i>	1	4834.26	-	4834	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	м08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А								
		<i>шт.</i>	1	260.8	4.61	261	38	5	2.78	2.78
				37.85	0.22			-	0.01	0.01
35	м08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	0.24	352.67	38.07	85	64	9	19.55	4.69
		<i>100 м</i>		265.74	0.19			-	0.01	0
36	м08-02-390-3	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	2.5	467.16	47.67	1168	829	119	13.44	33.6
		<i>100 м</i>		331.64	0.19			-	0.01	0.03
37	м08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	0.96	1683.12	79.88	1616	1242	77	91.32	87.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	м08-02-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	100 шт. 0.54	1294.02 1246.87	2.66 409.69	673	327	3	0.14	0.14
39	м08-02-152-2	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали КРОНШТЕЙН Ф22.99.1050.000-00	100 м 0.1188	606.21 14457.45	28.34 790.88	1717	132	15	15.34	8.28
40	м08-02-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	м 20	1113 26.64	45.17 -	533	155	94 5	81 2.45	9.62 0.29
41	м08-02-407-11	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм	проход кабеля 0.1	7.76 1606.41	- 205.97	161	53	-	-	-
42	м08-02-409-1	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м 0.25	533.67 1377.59	10.41 71.1	345	96	21 1	39.72 0.56	3.97 0.06
43	м08-02-152-2	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали МЕТАЛЛ РАЗНЫЙ	100 м 0.1	383.72 14457.45	2.44 790.88	1445	111	18 79	28.56 81	7.14 8.1
44	м08-02-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м 10.29	1113 889.34	45.17 625.28	9151	2104	5 6434	2.45 14.88	0.24 153.12
45	м08-02-158-14	Заделка концевая сухая для 3-4- жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	100 м кабеля 80	204.46 28.22	65.68 3.01	2258	1517	676 241	4.07 1.38	41.86 110.4
		шт.		18.96	0.22			18	0.01	0.96
		Итого по разделу				40745	8178	7543 739		567.27 57.75
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				55013				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				8471				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				5797				

Раздел МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ (3 ЭТАЖ)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	46	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	МИНИКАНАЛ ТМС 22/1Х10 ЦЕНА:=24,59/1,18/4,72*1,02*1,02	24	4.59	-	110	-	-	-	-
36 28	47	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	АДАПТЕР ДЛЯ ВВОДА МИНИКАНАЛОВ ТМС 22/1Х10 ЦЕНА:=29,43/1,18/4,72*1,02*1,02	24	5.5	-	132	-	-	-	-
62 29	48	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	КАБЕЛЬ КАНАЛ 90Х50 09501 ЦЕНА:=313,34/1,18/4,72*1,02*1,02	250	58.53	-	14633	-	-	-	-
28	49	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ИЗМЕНЯЕМЫЙ 09551 ЦЕНА:=260,56/1,18/4,72*1,02*1,02	68	48.67	-	3310	-	-	-	-
1.97 1.06	50	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	УГОЛ ВНЕШНИЙ ИЗМЕНЯЕМЫЙ 09552 ЦЕНА:=293,2/1,18/4,72*1,02*1,02	48	54.77	-	2629	-	-	-	-
7.14 1.77	51	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	УГОЛ ПЛОСКИЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ 09503 ЦЕНА:=323,88/1,18/4,72*1,02*1,02	70	60.5	-	4235	-	-	-	-
8.1 0.24	52	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	ТРОЙНИК С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ 09506 ЦЕНА:=295,16/1,18/4,72*1,02*1,02	24	55.14	-	1323	-	-	-	-
3.12 1.86	53	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	НАКЛАДКА НА СТЫК 09504 ЦЕНА:=23,34/1,18/4,72*1,02*1,02	38	4.36	-	166	-	-	-	-
10.4 0.96	54	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	НАКЛАДКА НА СТЫК 09509 ЦЕНА:=23,34/1,18/4,72*1,02*1,02	20	4.36	-	87	-	-	-	-
17.27 17.75	55	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	ЗАГЛУШКА 09505 ЦЕНА:=48,23/1,18/4,72*1,02*1,02	14	9.01	-	126	-	-	-	-
	56	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	ВВОД В СТЕНУ 09507 ЦЕНА:=68,53/1,18/4,72*1,02*1,02	14	12.8	-	179	-	-	-	-
	57	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 45005 ЦЕНА:=173,86/1,18/4,72*1,02*1,02	80	32.48	-	2598	-	-	-	-
	58	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	РОЗЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 45015 ЦЕНА:=181,77/1,18/4,72*1,02*1,02	16	33.95	-	543	-	-	-	-
	59	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	КАРКАС НА 2 МОДУЛЯ F0000A,F00011 ЦЕНА:=22,81/1,18/4,72*1,02*1,02	96	4.26	-	409	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	КАРКАС НА 4 МОДУЛЯ F00013 ЦЕНА:=41,75/1,18/4,72*1,02*1,02	ШТ	46	7.8	-	359	-	-	-
61	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	КОРОБКА С КРЫШКОЙ 54755 ЦЕНА:=552,21/1,18/4,72*1,02*1,02	ШТ	10	103.15	-	1032	-	-	-
62	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	КОРОБКА С КРЫШКОЙ 54655 ЦЕНА:=241,06/1,18/4,72*1,02*1,02	ШТ	3	45.03	-	135	-	-	-
63	ЧСЦ 12.2012 П18.02.6914	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3X2.5 ЦЕНА:=36,15/4,99*1,02*1,02	ШТ	1050	7.54	-	7917	-	-	-
64	ЧСЦ 12.2012 П18.02.695	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 5X10 ЦЕНА:=166,77/4,99*1,02*1,02	М	5	34.77	-	174	-	-	-
65	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА 9192025 ЦЕНА:=9,04/1,18/4,72*1,02*1,02	М	25	1.69	-	42	-	-	-
66	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	ДЕРЖАТЕЛЬ CF ЦЕНА:=1,4/1,18/4,72*1,02*1,02	М	12	0.26	-	3	-	-	-
67	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	КОЛОДКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ В63 ЦЕНА:=91,81/1,18/4,72*1,02*1,02	ШТ	12	17.15	-	206	-	-	-
68	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	КОРОБ 100X100 Ф22.99.1049.000 ЦЕНА:=3855,04/4,72*1,02*1,02	ШТ	27	849.74	-	22943	-	-	-
69	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	ВСТАВКА УГЛОВАЯ ДЛЯ КОРОБА Ф22.99.1051.000-00 ЦЕНА:=2401,46/4,72*1,02*1,02	ШТ	1	529.34	-	529	-	-	-
70	ПРАЙС 2 КВ.2012Г	ВСТАВКА ТРОЙНИКОВАЯ ДЛЯ КОРОБА Ф22.99.1052.000-00 ЦЕНА:=1901,35/4,72*1,02*1,02	ШТ	2	419.1	-	838	-	-	-
71	103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	ШТ	10	12.3	-	123	-	-	-
72	115-2463	Муллитокремнеземистый фетр стекловолокнистый марки МКРФ-100	М	0.0068	19950	-	136	-	-	-
			м		-	-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	509-0988	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм								
			-0.0012	37560	-	-45	-	-	-	0
74	509-0900	Уплотнительный состав	-14.4	21.48	-	-309	-	-	-	0
75	101-1705	Пакля пропитанная	-3	6.99	-	-21	-	-	-	0
76	ПРАЙС ЛИСТ	Мастика СР-673 ЦЕНА:=5080/6/1,18/4,72*1,02*1,02	4.3	158.16	-	680	-	-	-	0
77	509-0058	Наконечники кабельные П10-6Д-МУЗ	10	2.48	-	25	-	-	-	-
78	509-0118	Наконечники кабельные медные сечением жилы 35 мм2, длиной 42 мм	20	4.64	-	93	-	-	-	-
79	ЧСЦ 12.2012 П19.01.238	КОРОБКА У198 ЦЕНА:=18,17/1,18/4,72*1,02*1,02	10	3.79	-	38	-	-	-	-
		Итого по разделу				65378	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				65378				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				0				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				0				

Раздел СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (3 ЭТАЖ)

80	13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0.01	359.47	12.2	4	1	-	6.37	0.06
		100 м2		96.91	0.16			-	0.01	0
81	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА К=2	0.01	912.46	16.36	9	1	-	9.19	0.09
		100 м2		119.14	0.33			-	0.02	0
		Итого по разделу				13	2	-		0.16
								-		0
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				17				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (4 ЭТАЖ)

82	м08-02-148-1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг		1.57	993.05	703.44	1559	361	1104	16.74	26.28
		100 м кабеля			230.01	73.9			116	4.58	7.19
83	м08-02-158-14	Заделка концевая сухая для 3-4- жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2		8	30.97	3.39	248	171	27	1.55	12.42
		шт.			21.33	0.24			2	0.01	0.11
84	м08-02-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м		0.002	1007.68	150.36	1	-	-	14.45	0.03
		100 м			194.07	8.22			-	4.87	0.01
85	м08-01-082-1	Зажим наборный без кожуха ПРИМ БЛОК ЗАЖИМОВ		0.01	1457.79	39.37	14	9	-	63.45	0.63
		100 шт.			871.85	2.75			-	0.15	0
		Итого по разделу					1822	541	1131		39.37
									118		7.3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					2876				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					626				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					428				

Раздел МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ (4 ЭТАЖ)

86	ЧСЦ 12.2012	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 2X1,5		60	4.04	-	242	-	-	-	-
	П18.02.691	ЦЕНА:=19,36/4,99*1,02*1,02	М		-	-		-	-	-	-
87	509-0161	Полоса монтажная К109	М	0.2	21.1	-	4	-	-	-	-
			М		-	-		-	-	-	-
88	ЧСЦ 12.2012	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 5X25		100	89.68	-	8968	-	-	-	-
	П18.02.6983	ЦЕНА:=430,11/4,99*1,02*1,02	М		-	-		-	-	-	-
		Итого по разделу					9214	-	-	-	-
								-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					9214				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					0				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по локальной смете	118274	9619	8878				672	
					869				66	
		СТОИМОСТЬ	13	2	0				0	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ								
					0				0	
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. ,80,81)	2							
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 80,81,)	2							
		ИТОГО СТОИМОСТЬ	17							
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	108961	9617	8878				672	
					869				64	
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. ,1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,82,83,84,85)	9961							
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,82,83,84,85.)	6816							
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	125738							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	9300	0	0				0	
					0				0	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	9300							
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	135055							
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9963							
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	6818							
		Итого с НР и СП	135055							
		Коеф-ент на усл. пр-ва стр-х работ К_1,2 (МДС 81-35.2004 прил.1табл.1 п.2)								
		Коеф-ент на усл. пр-ва монт-х работ К_1,2 (МДС 81-35.2004 прил.1табл.2 п.1)								
		Сметная зарплата	10488							
		Нормативная трудоемкость	738							
		Всего по смете	135055							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого в текущих ценах на I кв. 2013г. К=5.04(смп) Минрегион
России №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 (Ур.Фед.округ. Челяб.обл.
"прочие объекты")

633 805

Итого в текущих ценах на I кв. 2013г. К=3.86(обор.)
Минрегион России №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 (Ур.Фед.округ.
Челяб.обл. "прочие объекты")

35 898

Итого по смете в ценах I квартала 2013г.

669 703

НДС (18%)

120547

ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС


790 250

Главный инженер УКСа-и.о.
начальника проектно -
конструкторского отдела




Д.Ю. Нечпай

Составил



Л.Д. Цибизова

Проверил



Т. А. Комарова