

"Согласовано"

"___" _____ 2013 г.

Наименование стройки: г. Озерск, ул. Октябрьская, 11а
 Наименование объекта: Капитальный ремонт 3 и 4 этажей

"Утверждаю"

"___" _____ 2013 г.

инв. №6782/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-051
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (3 и 4 ЭТАЖИ)
(ВЗАМЕН ЛС №02-01-05, инв. №6782)

Основание: ФП.12.23-ЭО

г. Озёрск

Составлена в ценах 2000 г. (редакция 2009г.) с переходом в текущие цены на 1 кв. 2013г. с НДС

Текущая стоимость с НДС 522.054 тыс. руб.
 в т.ч. НДС 18% 79.635 тыс. руб.
 Сметная стоимость 88.038 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость 487 чел.-ч.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗАТО = 1,13
3 ЭТАЖ

Раздел МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

1	ПРАЙС ЛИСТ	ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН-МП-24 ЦЕНА:=586,18/1,18/3,82*1,03*1,012	шт	1	135.55	-	136	-	-	-	-
2	м08-03-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт.	1	89.95	45.8	90	40	46	2.84	2.84
					40.3	5.18			5	0.35	0.35
3	ПРАЙС ЛИСТ	ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 04350 LEGRAND ЦЕНА:=1671,5/1,18/3,82*1,03*1,012	шт	1	386.53	-	387	-	-	-	-
4	м08-03-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	1	260.8	4.61	261	38	5	2.78	2.78
					37.85	0.22			-	0.01	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ПРАЙС ЛИСТ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 03270 LEGRAND ЦЕНА:=155/1,18/3,82*1,03*1,012								
6	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	11	35.84	-	394	-	-	-
7	м08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	шт.	11	224.69	1.33	2472	280	15	1.87
8	м08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0.55	8576.62	3553	4717	1581	1954	202.8
9	м08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.12	6653.89	2544.8	798	237	305	139.2
10	м08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.16	612.29	12.08	98	89	2	39.36
11	м08-02-402-1	Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 шт.	0.02	601.94	12.08	12	11	-	38.64
12	м08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	4.61	1071.96	604.91	4942	1137	2789	18.36
13	ПРАЙС ЛИСТ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 03270 LEGRAND ЦЕНА:=155/1,18/3,82*1,03*1,012	100 м	0.6	352.67	38.07	211	159	23	19.55
14	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	5	35.84	-	179	-	-	-
15	м08-02-409-1	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	шт.	5	224.69	1.33	1124	127	7	1.87
16	м08-02-152-2	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали	100 м	0.25	1377.59	71.1	345	96	18	28.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>m</i>		1113	45.17			-	2.45	0.02
17	м08-02-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	21	26.64	-	559	163	-	0.56	11.84
		<i>проход кабеля</i>		7.76	-			-	-	-
18	м08-02-407-11	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм	0.05	1606.41	205.97	80	27	10	39.72	1.99
		<i>100 м</i>		533.67	10.41			1	0.56	0.03
		Итого по разделу				16950	3996	5182		289.04
								949		81.19
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				24864				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				4699				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				3215				

Раздел МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

19	115-2463	Муллитокремнеземистый фетр стекловолоконный марки МКРФ-100	0.0048	19950	-	96	-	-	-	-
		<i>m</i>		-	-			-	-	-
20	509-0988	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм	-0.00126	37560	-	-47	-	-	-	0
		<i>m</i>		-	-			-	-	0
21	509-0900	Уплотнительный состав	-15.12	21.48	-	-325	-	-	-	0
		<i>кг</i>		-	-			-	-	0
22	101-1705	Пакля пропитанная	-3.15	6.99	-	-22	-	-	-	0
		<i>кг</i>		-	-			-	-	0
23	ПРАЙС ЛИСТ	Мастика СР-673 ЦЕНА:=5080/6/1,18/4,72*1,02*1,02	2.9	158.16	-	459	-	-	-	-
		<i>кг</i>		-	-			-	-	-
24	ПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ PRB/S 436 ЦЕНА:=4977.44/1,18/4,88*1,02*1,02	33	899.3	-	29677	-	-	-	-
		<i>ШТ</i>		-	-			-	-	-
25	ПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ PRBLUX/S 418 ЦЕНА:=3506.32/1,18/4,88*1,02*1,02	22	633.51	-	13937	-	-	-	-
		<i>ШТ</i>		-	-			-	-	-
26	ПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ALS.OPL 236 ЦЕНА:=3112.18/1,18/4,88*1,02*1,02	12	562.29	-	6747	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ПРАЙС ЛИСТ	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ Т8 36ВТ ЦЕНА:=70/1,18/4,88*1,02*1,02	ШТ	156	12.65	-	1973	-	-	-
28	ПРАЙС ЛИСТ	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ Т8 18ВТ ЦЕНА:=26/1,18/4,88*1,02*1,02	ШТ	88	4.7	-	414	-	-	-
29	ПРАЙС ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ 76002 ЦЕНА:=119,89/1,18/4,72*1,02*1,02	ШТ	16	22.4	-	358	-	-	-
30	ПРАЙС ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ 76001В ЦЕНА:=101/1,18/4,72*1,02*1,02	ШТ	2	18.87	-	38	-	-	-
31	ПРАЙС ЛИСТ	КАРКАС НА 2 МОДУЛЯ 75020 ЦЕНА:=20,21/1,18/4,72*1,02*1,02	ШТ	18	3.78	-	68	-	-	-
32	ПРАЙС ЛИСТ	РАМКА НА 2 МОДУЛЯ 75010 ЦЕНА:=22,75/1,18/4,72*1,02*1,02	ШТ	18	4.25	-	77	-	-	-
33	ЧСЦ 09.2012Г П.19.01.236	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У198У4 ЦЕНА:=18,17/4,88*1,02*1,02	ШТ	45	3.87	-	174	-	-	-
34	ЧСЦ 09.2012Г П.18.02.691	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 3Х1,5 ЦЕНА:=24,16/4,88*1,02*1,02	ШТ	430	5.15	-	2215	-	-	-
35	ЧСЦ 09.2012Г П.18.02.6912	КАБЕЛЬ ВВГнг-LS 2Х1,5 ЦЕНА:=18,64/4,88*1,02*1,02	М	40	3.97	-	159	-	-	-
36	ПРАЙС ЛИСТ	МИНИКАНАЛ 22Х10 00317R ЦЕНА:=26,55/1,18/4,72*1,02*1,02	М	60	4.96	-	298	-	-	-
37	ПРАЙС ЛИСТ	ТРОЙНИК IM 00525R ЦЕНА:=19,11/1,18/4,72*1,02*1,02	М	20	3.57	-	71	-	-	-
38	ПРАЙС ЛИСТ	СОЕДИНЕНИЕ НА СТЫК 00594 ЦЕНА:=27,87/1,18/4,72*1,02*1,02	ШТ	16	5.21	-	83	-	-	-
39	ПРАЙС ЛИСТ	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ТМС 00386R ЦЕНА:=19,11/1,18/4,72*1,02*1,02	ШТ	20	3.57	-	71	-	-	-
40	ПРАЙС ЛИСТ	УГОЛ ПЛОСКИЙ АМР 00407R ЦЕНА:=19,11/1,18/4,72*1,02*1,02	ШТ	20	3.57	-	71	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ПРАЙС ЛИСТ	ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА 9192025 ЦЕНА:=9,04/1,18/4,72*1,02*1,02	25	1.69	-	42	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
42	ПРАЙС ЛИСТ	КОЛОДКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ В63 00407R ЦЕНА:=91,81/1,18/4,72*1,02*1,02	10	17.15	-	172	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	ПРАЙС ЛИСТ	ДЕРЖАТЕЛЬ КЛИПСА CF 00407R ЦЕНА:=1,96/1,18/4,88*1,02*1,02	12	0.35	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	ПРАЙС ЛИСТ	АДАПТЕР ДЛЯ ВВОДА МИНИКАНАЛА ЦЕНА:=25,03/1,18/4,72*1,02*1,02	18	4.68	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	5	12.3	-	62	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		Итого по разделу				56956	-	-	-	-
							-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				56956				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				0				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				0				

Раздел СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

46	13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0.01	359.47	12.2	4	1	-	6.37	0.06
		100 м2		96.91	0.16			-	0.01	0
47	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА К=2	0.01	912.46	16.36	9	1	-	9.19	0.09
		100 м2		119.14	0.33			-	0.02	0
		Итого по разделу				13	2	-		0.16
							-			0
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				17				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

48	м08-03-594-8	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.3 Наименование: Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, демонтаж при условии что оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части К=0,5	100 шт.	0.64	<u>2949.71</u> 1310.74	<u>1638.97</u> 550.99	1888	839	<u>1049</u> 353	<u>92.5</u> 34.44	<u>59.2</u> 22.04
49	м08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.3 Наименование: Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, демонтаж при условии что оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части К=0,5	100 шт.	0.3	<u>291.06</u> 279.86	<u>11.2</u> 0.28	87	84	<u>3</u> -	<u>19.75</u> 0.02	<u>5.93</u> 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	м08-03-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.3 Наименование: Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, демонтаж при условии что оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части K=0,5								
		<i>шт.</i>	2	35.87	19.08	72	34	38	1.19	2.37
				16.79	2.16			4	0.15	0.29
51	м08-02-146-1	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.3 Наименование: Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, демонтаж при условии что оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части K=0,5								
		<i>100 м кабеля</i>	2	687.64	586.65	1375	202	1173	7.35	14.7
				100.99	66.55			133	4.18	8.36
52	м08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.3 Наименование: Для оборудования легковесного, габаритного, поступающего на стройку в собранном виде, при монтаже которого отсутствуют работы по сварке, демонтаж при условии что оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части K=0,5								
		<i>шт.</i>	5	11.17	0.56	56	53	3	0.78	3.9
				10.61	-			-	-	-
Итого по разделу						3478	1212	2266		86.1
								490		30.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							6201			
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							1616			
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							1107			
Итого по локальной смете							77397	5210	7448	375
СТОИМОСТЬ							13	2	1439	112
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ								0		0
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. ,46,47)							2		0	0
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46,47,)							2			
ИТОГО СТОИМОСТЬ							17			
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ							76288	5208	7448	375
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. ,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,48, 49.50.51.52)							6315		1439	110
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,48, 49.50.51.52.)							4322			
ИТОГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ							86925			
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ							1096	0	0	0
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ							1096		0	0
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							88038			
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							6317			
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							4324			
Итого с НР и СП							88038			
Коэф-ент на усл. пр-ва стр-х работ К_1,2 (МДС 81-35.2004 прил.1табл.1 п. 2)										
Коэф-ент на усл. пр-ва монт-х работ К_1,2 (МДС 81-35.2004 прил.1табл.2 п.1)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Сметная зарплата	6649
Нормативная трудоемкость	487
Всего по смете	88038

Итого в текущих ценах на I кв. 2013г. К=5.04(смп) Минрегион России №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 (Ур.Фед.округ. Челяб.обл. "прочие объекты")	438 187.68
---	-------------------


Итого в текущих ценах на I кв. 2013г. К=3.86(обор.) Минрегион России №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 (Ур.Фед.округ. Челяб.обл. "прочие объекты")	4 230.56
---	-----------------

Итого по смете в ценах I квартала 2013г.	442 418.24
---	-------------------

НДС (18%)	79 635
------------------	---------------


ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	522 054
---	----------------

Главный инженер УКСа-
и.о.начальника проектно -
конструкторского отдела



Д.Ю.Нечпай

Составил



Л.Д. Цибизова

Проверил



Т. А. Комарова