

ПРОТОКОЛ № 06-74/14-5

Заседания Единой комиссии по рассмотрению (оценочная стадия) заявок на участие и подведению итогов открытого запроса предложений в электронной форме № 06-74/14 на право заключения договора на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (II квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

Санкт-Петербург

10.06.2014

Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
Адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.

1. Сведения о закупке:

Наименование запроса предложений:	Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (II квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82
Начальная (максимальная) цена договора, руб.	9 967 484 рублей 00 копеек с учетом НДС
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг: http://www.zakupki.gov.ru (номер закупки)	31401140888
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг Госкорпорации «Росатом»: http://www.zakupki.rosatom.ru (номер закупки)	140508/0523/205
Электронная торговая площадка	www.a-k-d.ru
Номер закупки на ЭТП	R023869
Сведения об объеме закупаемой продукции	В соответствии с Технической частью документации по проведению запроса предложений
Сведения о сроке исполнения договора	Не более 95 календарных дней в соответствии с п.1.5 проекта Договора и графиком передачи помещений (Приложение №4 проекта Договора).

2. На заседании комиссии присутствуют:

Кворум имеется.

Заседание комиссии проходит в режиме видеоконференции.

3. На процедуру рассмотрения было представлено 3 (три) заявки участников в соответствии с протоколом открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе предложений в электронной форме от 20.05.2014 № 06-74/14-1:

№ п/п	Наименование/ ИНН участника запроса предложений	Адрес участника запроса предложений	Цена заявки на ЭТП, руб.		Цена заявки с НДС по Форме № 1, руб.
			без НДС	с НДС	
1	ООО «Триада-ЛТД», ИНН 7805001264	188661, Россия, Ленинградская область, д. Новое Девяткино, Территория Северной ТЭЦ, Лит. Я-У	7 500 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00
2	ООО «Вариант АйТи», ИНН 7804350992	195197, Россия, г. Санкт- Петербург, Санкт-Петербург, Минеральная, дом 13, лит. А, пом. 412, ДЦ "Минерал"	7 542 344,46	8 899 966,46	8 899 966,46
3	ООО «Шнэл» ИНН 5257098220	603014, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д.24, корпус 23	7 348 907,69	8 671 711,07	8 671 711,08

4. В соответствии с протоколом №06-74/14-2 от 27.05.2014 Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений № 06-74/14 на соответствие требованиям и условиям, установленным

действующим законодательством Российской Федерации и документацией по запросу предложений и приняла следующие решения:

4.1. Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме № 06-74/14 соответствующей требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и документацией о проведении запроса предложений, и допустить к участию в запросе предложений:

№ п/п	Наименование участника размещения заказа
1	ООО «Вариант АйТи», ИНН 7804350992

4.2. Направить запрос по разъяснению положений заявки в соответствии с пунктом 4.14.1 Документации по проведению открытого запроса предложений в электронной форме № 06-74/14 и пунктом 14.8.4 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», участникам запроса предложений:

№ п/п	Наименование участника	Суть запроса по уточнению поданных заявок (запрашиваемая информация)
1	ООО «Триада-ЛТД», ИНН 7805001264	Представить следующие документы: - копии приказов о приеме на работу, подтверждающих факт оформления трудовых отношений со специалистами, указанными в Форме №7, - копию приказа о назначении ответственного по электробезопасности, - копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ лица, созданного до 2002 года (о присвоении ОГРН).
2	ООО «Шнэл» ИНН 5257098220	Предоставить документы, подтверждающие выполнение работ по договорам, указанным в форме № 5 «Справка об опыте выполнения договоров с 2011 года по 2014 год»

5. В соответствии с протоколом №06-74/14-2 от 27.05.2014 Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений № 06-74/14, с учетом представленных разъяснений, на соответствие требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и документацией по запросу предложений и приняла следующие решения:

5.1. Признать заявки на участие в запросе предложений в электронной форме № 06-74/14 соответствующей требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и документацией о проведении запроса предложений, и допустить к участию в запросе предложений:

№ п/п	Наименование участника размещения заказа
1	ООО «Триада-ЛТД», ИНН 7805001264
2	ООО «Шнэл», ИНН 5257098220

5.2. Провести процедуру переторжки в очной форме на Электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru 06 июня 2014 года в 10-00 с участниками запроса предложений:

№ п/п	Наименование участника размещения заказа
1	ООО «Триада-ЛТД», ИНН 7805001264
2	ООО «Вариант АйТи», ИНН 7804350992
3	ООО «Шнэл», ИНН 5257098220

6. В соответствии с Протоколом переторжки от 06.06.2014 №06-74/14-4 поданы следующие ценовые предложения:

№ п/п	Наименование/ИНН участника	Адрес участника конкурса	Окончательная цена предложения, с НДС, руб.
1	ООО «Триада-ЛТД», ИНН 7805001264	188661, Россия, Ленинградская область, д. Новое Девяткино, Территория Северной ТЭЦ, Лит. Я-У	8 287 109,94
2	ООО «Вариант АйТи», ИНН 7804350992	195197, Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Минеральная, дом 13, лит. А, пом. 412, ДЦ "Минерал"	7 937 869,26
3	ООО «Шнэл» ИНН 5257098220	603014, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д.24, корпус 23	7 883 080,99

7. Единой комиссией произведена оценка и сопоставление заявок и проведено их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в документацией о проведении запроса предложений в электронной форме № 06-74/14 и приняты следующие решения:

7.1. Решение о присвоении заявкам участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок:

№ п/п	Наименование участника	Значения критериев			Общая оценка предложения
		Критерий	Значение	Количество баллов	
1	ООО «Триада-ЛТД», ИНН 7805001264	Цена выполнения работ, руб.	7 022 974,53	85,61	95,61
		Срок предоставляемых гарантий качества, мес.	48	5	
		Опыт выполнения аналогичных работ, руб.	Более 9,9 млн.	5	
	<i>Итоги голосования</i>				
2	ООО «Вариант АйТи», ИНН 7804350992	Цена выполнения работ, руб.	6 727 007,85	89,38	99,38
		Срок предоставляемых гарантий качества, мес.	61	5	
		Опыт выполнения аналогичных работ, руб.	Более 9,9 млн.	5	
	<i>Итоги голосования</i>				
3	ООО «Шнэл» ИНН 5257098220	Цена выполнения работ, руб.	6 680 577,11	90	100,00
		Срок предоставляемых гарантий качества, мес.	48	5	
		Опыт выполнения аналогичных работ, руб.	Более 9,9 млн.	5	
	<i>Итоги голосования</i>				

7.2. Решение о присвоении заявкам мест:

Наименование участника	Место
ООО «Шнэл» ИНН 5257098220	1
ООО «Вариант АйТи», ИНН 7804350992	2
ООО «Триада-ЛТД», ИНН 7805001264	3

7.3. Решение о победителе открытого запроса предложений в электронной форме № 06-74/14:

Решения
Признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме № 06-74/14 ООО «Шнэл» (ИНН 5257098220, 603014, Россия, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д.24, корпус 23)

8. Сведения об объеме, цене, сроке исполнения договора, который может быть заключен по итогам открытого запроса предложений в электронной форме № 06-74/14:

8.1. Состав и объем товара: в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.

8.2. Цена договора: 7 883 080,99 рублей, в т.ч. НДС.

8.3. Срок исполнения договора:

Начало – со дня передачи Объекта Подрядчику для выполнения работ (по акту приема-передачи).

Окончание – в течение 95 календарных дней с момента начала работ.

Секретарь комиссии



А.Ю. Антонова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по комплексному ремонту производственных и вспомогательных помещений Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» (II квартал) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

Помещение №001 площадью 158,4 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№001 Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Возведение гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе с звукоизоляционным слоем	10,24м2
2	Демонтаж перегородки столярной конструкции, доска, фанера, размер 4000х3100Н, толщ. 120мм	12м2
3	Возвести перегородку в системе «Гипрок» по металлическому каркасу /без заполнителя/	12м2
4	Погрузка и разгрузка строительного мусора	7,3м3
5	Вывоз строительного мусора	7,3м3
6	Разборка деревянных плинтусов	90пм
7	Разборка покрытий полов из линолеума 158,40м2, фанеры, досок и лаг	лаг-0,7м3 досок-6,3м3 фанера 158,4м2
8	Уложить новые лаги, сеч. 40х120	1,4м3
9	Покрыть доской сеч.40х120	6,3м3
10	Настелить пол фанерой толщ.15мм	158,40м2
11	Покрыть пол линолеумом	158,40м2
12	Установка пластиковых плинтусов с фассонными элементами	90пм
13	Ремонт штукатурки стен	15м2
14	То же, потолка	8м2
15	Размывка потолка от меловой побелки с балками	176,40м2
16	Шпаклевка потолка сухой растворной смесью «Ветонит» с балками	176,40м2
17	Выравнивающая шпаклевка стен	280м2
18	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	176,40м2
19	Окраска стен воднодисперсионной краской	280м2
20	Демонтаж входной двери 1300х2000	1шт.
21	Изготовление и установка дверного блока в проем 1300х2000, светло-серый, по эскизу №30	2шт.
22	Демонтаж существующих оконных блоков, 1600х1120	6шт.
23	Установить новые оконные блоки из ПВХ, по эскизу, 1600х1120, с откосом из пластика /сэндвич-панель/	6шт.
24	Демонтаж вентиляционных воздуховодов сеч.: 0,3х0,2 – 5 пм 0,4х0,3 – 6,5пм вынос во двор для складирования, 100м	70кг 130кг
25	Демонтаж пожарного водопровода из труб Ø30мм, вынос во двор, 100м для складирования	128кг 64пм
26	Демонтаж бумагорезательной машины, состоит из 5 частей	1шт./ общий вес 3,6т
27	Демонтаж машины, печатный пресс	1шт./ 0,9т
28	Демонтаж машины, пресс	1шт./ 0,8т
29	Демонтаж крутильного станка	1шт./ 0,7т

30	Демонтаж бумагорезательной машины	1шт./ 2,9т
31	Демонтаж машины проволокошвейка	1шт./ 0,9т
32	Демонтаж резка, /папшер/	1шт./ 0,6т
33	Демонтаж, стол столярной конструкции, 2000x1100	1шт./ 0,9м3
34	Демонтаж стеллажа столярной конструкции 3500x3000Н	1шт./ 1,8м3
35	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	38м2
36	Демонтаж существующей раковины со смесителем	1шт.
37	Установить мойку из нержавеющей стали ЛЗСФ Браво, Россия 500x400x190мм с выпуском из нержавеющей стали	1шт.
38	Установить кран шаровой ВНхВН, ½ дюйма VaLtec VT/214 с сифоном под мойку	1шт
39	Выполнить прокладку трубопроводов из металлополимерных труб Øвн=15мм Nevco	8пм

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.001 Административного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Щит распределительный на 54 модуля ст.защиты IP31 встраиваемый ЩРВ-54з-038УХЛ (550 x450 x120)(РП-1А) с установленными в нем:	1шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 20А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06286 «Legrand»	2шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 25А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06287 «Legrand»	3шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 40А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06289 «Legrand»	3шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 63А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06291 «Legrand»	1шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06285 «Legrand»	1шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 125А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06662 «Legrand»	1шт
	Шинка N на 12 подключений зеленая кат.№04834	1шт
	Шинка PE на 12 подключений синяя кат.№04844	1шт
	Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для кабелей сечением до 35 мм ² кат.№04906	9шт
	Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат.№04943	2шт
	Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	4шт
	Провод медный изолированный гибкий сечением 25 мм ²	8м
2	Щит распределительный на 12 модулей ст.защиты IP31 типа ЩРН-54з-038УХЛЗ (РП-1) с установленными в нем:	1шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06285 «Legrand»	2шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 25А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06287 «Legrand»	7шт
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А (характеристика «В») типа DX-1В кат.№06162 «Legrand»	3шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 100А (характеристика «D») типа DX-3В кат.№06661 «Legrand»	1шт
	Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат.№04943	2шт
	Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для кабелей	9шт

	лей сечением до 35 мм ² кат.№04906	
	Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	4шт
	Провод медный изолированный гибкий сечением 25 мм ²	8м
	Шинка на 16 подключений зеленая кат.№04835 и синяя кат.№04845	1к-т
	УЗО- 220В на ток 25А с I _{ут} =30мА кат.№09056	2шт
3	Корпус модульный пластиковый навесной, IP55 на 9 модулей с Din - - рейкой КМПн2/9 (ИЭК) с установленными в ней:	1шт
	Кнопка управления 1 зам контакт+ 1 разм. контакт кат.№04468	1шт
	Дополнительный переключающий контакт н.з + н.о. кат.№04085	2шт
	Силовое реле с катушкой на 220В, 4 н.о. контакта, кат.№04053	1шт
	Индикатор зеленый + красный кат.№04488	1шт
	Выключатель автоматический трехполюсный (характеристика «В») с расцепителем на 10А типа DX-1В кат.№06283	1шт
4	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом двух местная 250В, 16А с защитной крышкой типа РС622-3-Г4	7шт
5	Розетка 4х полюсная с заземляющим контактом, 25А, 380В степень защиты IP44 типа ССИ125 в комплекте с вилкой типа ССИ025	7к-т
6	Розетка 2х полюсная с заземляющим контактом, 16А, 220В степень защиты IP44 типа ССИ113 в комплекте с вилкой типа ССИ013	2к-т
7	Мини-канал DLP-D сечением 40x25 мм, L=2 м кат.№ 636307	15шт
8	Внутренний угол к поз.7 кат.№636470	6шт
9	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	65шт
10	Внутренний угол к поз.9 кат.№636420	20шт
11	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки с клеммником марки ЗНИ-2,5(ИЭК)	24шт
12	Труба стальная диаметром усл. прохода 25 мм	10м
13	Короб металлический размером 80x50мм	20м
14	Светильник накладной светодиодный мощностью 32 Вт, ст. защ IP54 с опаловым рассеивателем типа СС110-222-1-Н-072М	33шт
15	Выключатель однополюсный открытой установки на два включения 10А, 250В, степень защиты IP44	4шт
16	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² :	
	3x4	150м
	5x4	230м
	3x1,5	180м
	4x1,5	20м
	5x1,5	15м
17	Кабель шланговый силовой 660В марки КГ сечением мм ² :	
	5x2,5	10м
	3x4	15м
	5x4	70м
18	Демонтаж силового кабеля марки ВВГ сечением мм ² :	
	3x4	150м
	5x4	300м
	3x1,5	180м
	4x1,5	20м
19	Демонтаж светильника на 4 люминесцентные лампы мощн. 40 Вт	16шт
20	Демонтаж розеток, ответвительных коробок, выключателей	28шт
21	Демонтаж автоматического трехполюсного выключателя с расцепителем на 16А типа АП503МТ	2шт
22	Демонтаж щита в металлическом корпусе 1000x800x200 с автоматами АЗ114 на ток 100А в количестве 9шт	1к-т
23	Демонтаж щита в металлическом корпусе 1500x500x300 мм с	1к-т

	предохранителями ПН2-100 на 100А в количестве 36 шт	
24	Частичная заделка ниши красным кирпичом	0,3 м3

Помещение №001 А площадью 27,5 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№001 А Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Погрузка и разгрузка строительного мусора	9,5м3
2	Вывоз строительного мусора	9,5м3
3	Разборка деревянных плинтусов	20,5пм
4	Разборка покрытий полов из линолеума с фанерой	27,5м2
5	Разборка пола из досок толщ.30мм	0,9м3
6	Засыпка керамзитом	8,2м3
7	Выполнить песчано-цементную стяжку толщ.40мм с металлической сеткой, 50х50х2	1,2м3
8	Поверхность пола покрыть ровнителем	27,5м2
9	Уложить на пол керамическую плитку КерамоГранит размер 300х300	27,5м2
10	Установка плинтуса из керамической плитки КерамоГранит, 300х300	20,5пм 6,1м2
11	Ремонт штукатурки стен	12м2
12	То же, потолка	4,0м2
13	То же, откосов проемов дверей	4,5м2
14	Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщ.0,8мм, сеч.250х300мм с выносом во двор, 100м, для складирования	8,5пм 10кг
15	Демонтаж труб пожаротушения, Ø 30мм	6,5пм
16	Демонтаж деревянных стеллажей	2,4м3
17	Демонтаж металлических решеток, размер 2000х650	2шт
18	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	27,5м2
19	То же, стен	68,5м2
20	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	27,5м2
21	Окраска стен воднодисперсионной краской	68,5м2
22	Демонтаж входной двери с фрамугой, 1300х2400	1шт
23	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2400, светло-серый, утепленный по эскизу №2**	1шт
24	Облицевать существующую дверь листами ГКЛ	2,5м2
25	Изготовить и установить дверной блок, 1300х2400 полуторный, глухой, ламинированный, светло-серого цвета, по эскизу №30	1шт
26	Заделать фанерой толщ.10мм арочную фрамугу	2шт 1,3м2
27	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6м2
28	Установить порог алюминиевый для разноуровневых полов L=1,3м	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.№001А Административного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем (1245x186x66) мощностью 32 Вт типа СС110-222-1-Т-072М, IP54	4шт
2	Выключатель однополюсный для открытой установки 10А, 250 В, защита IP44 типа ВС20-1-0-ГБ (ИЭК)	2шт
3	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки, степень защиты IP44, 10А, 250В	2шт
4	Труба гофрированная ПВХ диаметром 16мм	35м
5	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660	
	сечением мм ² : 3x1,5	35м
	4x1,5	10м
6	Демонтаж и монтаж автоматического выключателя 3х полюсного типа АП50-3МТ	1шт
7	Демонтаж светильника 4x40 Вт	2шт
8	Демонтаж штепсельных розеток, выключателей, коробок ответвит.	7шт
9	Демонтаж кабеля силового сечением 5x2,5 мм ²	10м
10	Демонтаж кабеля силового сечением 3x2,5 мм ²	12м

Помещение №002 площадью 30 м² Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№002 Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Погрузка и разгрузка строительного мусора	4,5м ³
2	Вывоз строительного мусора	4,5м ³
3	Разборка деревянных плинтусов	25пм
4	Разборка покрытий полов из линолеума	30м ²
5	Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм	30м ²
6	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	30м ²
7	Установка пластиковых плинтусов с фассонными элементами	25пм
8	Ремонт штукатурки стен	14,7м ²
9	То же, потолка	3м ²
10	То же, откосов проемов дверей	3,1м ²
11	Демонтаж вентиляционных воздуховодов из оцинкованной стали, толщ.0,8мм, Lвоздуховодов 10,5пм, сеч. 1000x550мм с выносом во двор на 100м для складирования	68кг
12	Демонтаж установленного оборудования, станок, разборка, резка и перемещение на 100м для складирования во двор	3,7т
13	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	30м ²
14	То же, стен	74,8м ²
15	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	30м ²
16	Окраска стен воднодисперсионной краской	74,8м ²
17	Демонтаж входной двери 1300x2000	1шт
18	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300x2000, светло-серый, ламинированный, по эскизу №30	1шт
19	Демонтаж деревянного оконного блока, 1600x1200	1шт
20	Заказать и изготовить оконный блок ПВХ, по эскизу, с откосом из пластика/сэндвич – панель толщ.6мм и пластиковый подоконник, белого цвета	1шт
21	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6м ²

22	Установить порог алюминиевый для разноуровневых полов L=1,3м	1шт
----	--	-----

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.002 Административного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245x186x66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М	6шт
2	Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении	1шт
3	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	3шт
4	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16мм	18м
5	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	8шт
6	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3	3шт
7	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660	
	сечением мм ² : 3x1,5	45м
	4x1,5	6м
8	Демонтаж светильника 4x40 Вт	4шт
9	Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	4шт
10	Демонтаж силового кабеля сеч 3x2,5 мм ²	50м
	4x2,5 мм ²	15м
11	Демонтаж автоматического выключателя АП50-3МТ	1шт

Помещение №004 площадью 29,50 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№004 Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Погрузка и разгрузка строительного мусора	1,2м3
2	Вывоз строительного мусора	1,2м3
3	Разборка деревянных плинтусов	21,8пм
4	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	29,5м2
5	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	21,8пм
6	Ремонт штукатурки стен, после демонтажа воздуховодов	19м2
7	То же, потолка	8м2
8	То же, откосов проемов дверей	3м2
9	Шпаклевка потолка сухой растворной смесью «Ветонит»	29,50м2
10	То же, стен	71м2
11	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	29,50м2
12	Окраска стен воднодисперсионной краской	71м2
13	Демонтаж входной двери 1300x1900	1шт
14	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300x1900, светло-серый, по эскизу №30	1шт
15	Демонтаж существующего окна с подоконником, деревянные, 1600x1120	1шт
16	Установить оконный блок из ПВХ профилей, по эскизу, подоконник пластик, белый, 1600x1120	1шт
17	Облицовка оконного откоса пластик	0,8м2
18	Демонтаж труб пожарного водопровода Ø30мм и Ø70мм-15пм	60кг
19	Демонтаж вентиляционных воздуховодов из оцинкованной стали тлщ. 0,6мм: сеч. 200x300 – 5пм сеч.1100x350 – 5пм	55кг 180кг

	сеч.900x200 – 6,8пм	170кг
20	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6м2

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.004 Административного корпуса

№	Наименование	Кол- во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245x186x66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М	6шт
2	Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении	1шт
3	Коробка ответвительная белого цвета открытой установки	4шт
4	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100x50 мм	2шт
5	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.4	2шт
6	Коробка изолирующая на два модуля к поз.4	4шт
7	Гофрированная труба ПВх диаметром 16мм	3м
8	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	8шт
9	Внутренний угол к поз.8 кат.№636420	2шт
10	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3 сечением мм ² : 3x1,5	4шт
	4x1,5	40м
	3x2,5	6м
		30м
11	Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей	76м
12	Демонтаж светильника 4x40 Вт	4шт
13	Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	7шт
14	Демонтаж силового кабеля сечением 3x2,5 мм2	45м
	Сети СКС	
1	Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100x50мм	18м
2	Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка)	2шт
3	Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля	20м
4	Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3x2,5 мм2	20м

Помещение №005 площадью 22,60 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№005 Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Погрузка и разгрузка строительного мусора	1,3м3
2	Вывоз строительного мусора	1,3м3
3	Разборка деревянных плинтусов	20пм
4	Разборка покрытий полов из линолеума	22,60м2
5	Покрытие существующего пола фанерой толщ.6мм	22,60м2
6	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	22,60м2
7	Установка пластиковых плинтусов с фассонными элементами	20пм
8	Ремонт штукатурки стен	14м2
9	То же, потолка	4м2
10	То же, откосов проемов дверей	4м2
11	Демонтаж труб пожарного водопровода Ø труб 30мм, вынос во двор для	8,3пм

	складирования	
12	Демонтаж со стены панелек Инсулака	3м2
13	Демонтаж вентиляционных воздуховодов из оцинкованной стали, толщ.0,8мм, L воздуховодов 8,9пм, сеч. 30х40мм с выносом во двор на 100м для складирования	57кг
14	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	22,60м2
15	То же, стен	59м2
16	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	22,60м2
17	Окраска стен воднодисперсионной краской	59м2
18	Демонтаж входной двери 1300х2000	1шт
19	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2000, светло-серый, ламинированный, по эскизу №30	1шт
20	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6м2
21	Установить порог алюминиевый для разноуровневых полов L=1,3м	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.005 Административного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М	5шт
2	Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении	1шт
3	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	3шт
4	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16мм	10м
5	Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302	8шт
6	Внутренний угол к поз.5 кат.№636420	2шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3	3шт
8	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3х1,5	25м
	4х1,5	6м
9	Демонтаж светильника 4х40 Вт	2шт
10	Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных	6шт
11	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм ²	20м
	4х2,5 мм ²	25м
12	Демонтаж щита силового 500х500х200мм: 3 автомата на ток40А пакетный выключатель на 100А -1шт, 25А-1шт	1к-т

Помещение №008 площадью 65,20 м2 Административного корпуса

1. Строительные работы пом.№008 Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Погрузка и разгрузка строительного мусора	1,4м3
2	Вывоз строительного мусора	1,4м3
3	Разборка деревянных плинтусов	35пм
4	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	70м2
5	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	35пм
6	Ремонт штукатурки стен	6м2
7	То же, потолка	6м2
8	То же, откосов проемов дверей	4,2м2

9	Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали, толщ.0,8мм, L воздуховодов 10,5пм, сеч. 300х300мм с выносом во двор 100м для складирования	155пм 58кг
10	Демонтаж труб пожарного водопровода Ø труб 30мм, вынос во двор для складирования	20пм
11	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» с балкой	78,7м2
12	То же, стен с колоннами	120м2
13	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	78,7м2
14	Окраска стен воднодисперсионной краской	120м2
15	Демонтаж входной двери 1300х2000	1шт
16	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2000, светло-серый, ламинированный, по эскизу №30	1шт
17	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	20,6м2
18	Установить порог алюминиевый для разноуровневых полов L=1,3м	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.008 Административного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М	14шт
2	Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении	1шт
3	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	3шт
4	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16мм	10м
5	Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302	7шт
6	Внутренний угол к поз.5 кат.№636420	2шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3	3шт
8	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3х1,5	45м
	4х1,5	4м
9	Демонтаж светильника 2х40 Вт	18шт
10	Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	7шт
11	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2	50м
12	Демонтаж и монтаж существующего короба 100х50 мм	9м
13	Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка)	1к-т
14	Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля	12м
15	Демонтаж и монтаж силового кабеля сеч. 3х2,5 мм2	12м

Помещение №010 площадью 38,4 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№010 Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Погрузка и разгрузка строительного мусора	2м3
2	Вывоз строительного мусора	2м3
3	Разборка деревянных плинтусов	23,7пм
4	Разборка покрытий полов из линолеума	38,4м2
5	Покрытие существующего пола фанерой толщ.3мм	38,4м2
6	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	38,4м2
7	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	23,7пм

8	Ремонт штукатурки стен	8м2
9	То же, потолка	4м2
10	Размыть потолок с балкой от меловой побелки	38,5м2
11	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	38,5м2
12	То же, стен	68,2м2
13	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	38,4м2
14	Окраска стен воднодисперсионной краской	68,2м2
15	Демонтаж входной двери в кирпичной стене 1300x2000	1шт
16	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300x2000, по эскизу №30	1шт
17	Демонтаж воздуховода сеч.300x300, 15 пм	95кг
18	Заделка отверстий в стене после демонтажа воздуховода листами ГКЛ по деревянному каркасу, отверстие 300x300	3шт
19	Вынос во двор воздуховодов для складирования	95кг
20	Установить новую вентрешетку, 300x200	1шт
21	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6,7м2
22	Установить алюминиевый порожек, для разноуровневых полов, L=1,3	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.010 Административного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245x186x66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М	9шт
2	Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении	1шт
3	Коробка ответвительная белого цвета открытой установки	4шт
4	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100x50 мм	1шт
5	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.4	1шт
6	Коробка изолирующая на два модуля к поз.4	2шт
7	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16мм	15м
8	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	6шт
9	Внутренний угол к поз.8 кат.№636420	4шт
10	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3	4шт
	Кабель белого цвета марки ВВГнг сечением мм ² : 3x1,5	30м
	4x1,5	14м
	3x2,5	3м
11	Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей	47м
12	Демонтаж светильника 2x40 Вт	6шт
13	Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных	4шт

Помещение №011, 013 общей площадью 57,90 м2 Административного корпуса

1. Строительные работы пом.№011, 013 Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка существующих перегородок, деревянных	21,7м2
2	Демонтаж дверного блока размером 1300x2000	1шт
3	Заложить дверной проем кирпичом, толщиной 120мм, 1300x2000	0,35м3
4	Погрузка и разгрузка строительного мусора	5м3
5	Вывоз строительного мусора	5м3

6	Разборка деревянных плинтусов	26пм
7	Покрытие существующего пола фанерой толщ.30мм в пом. №013 /для выравнивания полов/ после демонтажа перегородки между помещениями.	31м2
8	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	59,9м2
9	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	26пм
10	Ремонт штукатурки стен	16,5м2
11	То же, потолка	11м2
12	То же, откосов проемов дверей	3,3м2
13	Демонтаж вентиляционных воздуховодов сеч. 0,4х0,4м, L=23пм, из оцинкованной стали 0,8мм	240кг
14	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» с балкой	63,1м2
15	То же, стен	214м2
16	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	63,1м2
17	Окраска стен воднодисперсионной краской	214м2
18	Демонтаж входной двери 1300х2000	1шт
19	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2000, светло-серый, ламинированный, по эскизу №30	1шт
20	Демонтировать существующие оконные блоки	2шт
21	Изготовить и установить оконные блоки ПВХ по эскизу с откосом из пластика /сэндвич-панель/ толщина 6мм и пластиковым подоконником	2шт
22	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	12,8м2
23	Установить порог алюминиевый для разноуровневых полов L=1,3м	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.011, 013 Административного корпуса

№	Наименование	Кол- во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245x186x66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М	12шт
2	Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении	1шт
3	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	3шт
4	Гофрированная трубаПВх диаметром 16мм	25м
5	Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302	13шт
6	Внутренний угол к поз.5 кат.№636420	3шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3	3шт
8	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3х1,5	60м
	4х1,5	8м
9	Демонтаж светильника 2х40 Вт	11шт
10	Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	14шт
11	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2	85м
12	Демонтаж существующего короба 40х20 мм	12м
13	Демонтаж гофрированной трубы диаметром 20 мм	6м
14	Демонтаж автомата и магнитного пускателя на ток 25А	1к-т

Помещение №012 площадью 55 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№012 Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Погрузка и разгрузка строительного мусора	2,4м3
2	Вывоз строительного мусора	2,4м3
3	Разборка деревянных плинтусов	31пм
4	Разборка покрытий полов из линолеума до фанеры	55м2
6	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	55м2
7	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	31пм
8	Ремонт штукатурки стен	9м2
9	То же, потолка	6м2
10	Размыть потолок с балкой от меловой побелки	69,5м2
11	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	69,5м2
12	То же, стен	90м2
13	Окраска потолка с балками белой воднодисперсионной краской	69,5м2
14	Окраска стен воднодисперсионной краской	90м2
15	Демонтаж входной двери в кирпичной стене 1300x2000	1шт
16	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300x2000, по эскизу №30	1шт
17	Демонтаж воздуховода сеч.300x700, 8м	80кг
18	Демонтаж воздуховода сеч.150x200, 11,5м	25кг
19	Демонтаж пожарного водопровода из труб Ø35мм	13пм
20	вынос во двор металл для складирования	115кг
21	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	11,5м2
22	Установить алюминиевый порожек, для разноуровневых полов, L=1,3	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.012 Административного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245x186x66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М	12шт
2	Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении	1шт
3	Коробка ответвительная белого цвета открытой установки	6шт
4	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100x50 мм	3шт
5	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.4	3шт
6	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16мм	53м
7	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	17шт
8	Внутренний угол к поз.7 кат.№636420	2шт
9	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3	6шт
10	Кабель белого цвета марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3x2,5	45м
	3x1,5	55м
	4x1.5	12м
	5x2,5	50м
11	Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей	67м
12	Корпус пластиковый навесной IP55 на9 модулей типа КМПн2/9	1шт
13	Автоматический выключатель 3х полюсный с расцепителем 20А для установки на Din-рейку кат.№06286 характеристика «В»	1шт
14	Розетка штепсельная 3х полюсная с заземляющим контактом открытой установки 380В, 32А типа ССИ125	1шт

15	Вилка 3х полюсная 380В,32А типа ССИ025 к поз.14	1шт
16	Демонтаж светильника 4х40 Вт	6шт
17	Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	17шт
18	Демонтаж силового кабеля проложенного в металлической трубе	
	диаметром условного прохода 25мм сечение 3х2,5 мм ²	45м
	25мм сечение 4х2,5 мм ²	10м
19	Демонтаж автоматического выключателя АП50-3МТ	4шт
20	Демонтаж разъема 4х полюсного 380В, 25А	3шт
21	Демонтаж магнитного пускателя ПМЕ-212, 380В, 25А	3шт

Помещение №012/14 общей площадью 58,40 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№012/14 Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка существующей перегородки, деревянной оштукатуренной	17,8м ²
2	Возведение гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе с звукоизоляционным слоем, листы ГКЛ по 2-а с каждой стороны	17,8м ²
3	Облицовка воздуховода листами ГКЛ по металлическому каркасу	10,8м ²
4	Погрузка и разгрузка строительного мусора	2,4м ³
5	Вывоз строительного мусора	2,4м ³
6	Разборка деревянных плинтусов	30пм
7	Разборка покрытий полов из линолеума с подложкой	28,7м ²
8	Уложить лаги из досок 50х100мм, с шагом 600мм, с подкладками	0,3м ³
9	Настелить доски толщ. 40мм – по всей поверхности	1,2м ³
10	Покрытие пола фанерой толщиной 15мм	58,4м ²
11	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	58,4м ²
12	Демонтаж пожарного водопровода из труб Ø 35	19,5пм
13	Демонтаж вентиляционных воздуховодов: 150х150 – L=3м, 200х200– L=6м, дефлектор 1000х1000	20кг 50кг 60кг
14	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	30пм
15	Ремонт штукатурки стен	18м ²
16	То же, откосов проемов дверей	3м ²
17	Размывка потолка от побелки мелом с балками	70,7м ²
18	Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения	70,7м ²
19	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит» с балками	70,7м ²
20	Шпаклевка стен с выравниванием толщиной до 10мм	80м ²
21	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	70,7м ²
22	Окраска стен воднодисперсионной краской	80м ²
23	Демонтаж входной двери 1300х2000	2шт
24	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2000, светло-серый, по эскизу №30	1шт
25	Заложить дверной проем кирпичом, 1300х1900	0,2м ³
26	Демонтаж двери 900х2000мм	1шт
27	Установка дверного блока, 900х2000мм	1шт
28	Демонтаж множительной машины	1шт 600кг
29	Демонтаж фрезерного станка	1шт

		1,8т
30	Демонтаж сверлильного стенка	1шт 0,9т
31	Демонтаж токарного станка	1шт 2,1т
32	Демонтаж металлического стеллажа, 2500х300х2200Н	1шт 150кг
33	Демонтаж металлической тумбы, 900х300х1100Н	1шт 165кг
34	Демонтаж верстака, деревянной конструкции, 2300х1000х1000Н	1шт 0,8м3
35	Вынос во двор металл, 100м для складирования	5,72 т
36	Изготовление и установка шкафов, белые, ламинированные, по эскизу №5* р-р 1200х500х1900	3шт
37	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	15м2
38	Установить порог алюминиевый для разноуровневых полов L=1,5м	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.012-014 Административного корпуса

№	Наименование	Кол- во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М	12шт
2	Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении	2шт
3	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	6шт
4	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16мм	3м
5	Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302	17шт
6	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3	6шт
7	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660	
	сечением мм ² : 3х1,5	40м
	4х1,5	12м
8	Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей	52м
9	Демонтаж светильника 4х40 Вт	6шт
10	Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	20шт
11	Демонтаж силового кабеля проложенного в металлической трубе	
	диаметром условного прохода 25мм сечение 3х2,5 мм ²	45м
	25мм сечение 4х2,5 мм ²	20м
	диаметром условного прохода 32мм сечение 4х6 мм ²	65м
12	Демонтаж автоматического выключателя АП50-3МТ	5шт
13	Демонтаж разъема 4х полюсного 380В, 25А	2шт
14	Корректировка установки пожарных датчиков	6шт

Помещение №015 площадью 29,0 м2 Административного корпуса

1. Строительные работы пом.№015 Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Погрузка и разгрузка строительного мусора	2м3
2	Вывоз строительного мусора	2м3
3	Разборка деревянных плинтусов	22пм

4	Разборка покрытий полов из линолеума с подложкой	29м2
5	Покрытие существующего пола фанерой толщ.10мм	29м2
6	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	29м2
7	Установка пластиковых плинтусов с фассонными элементами	22пм
8	Ремонт штукатурки стен	10м2
9	То же, потолка	4м2
10	То же, откосов проемов дверей	3м2
11	Размыть потолок от меловой побелки	29м2
12	Покрыть потолок грунтовкой глубокого проникновения	29м2
13	Шпаклевка потолка сухой растворной смесью «Ветонит»	29м2
14	То же, стен	71м2
15	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	29м2
16	Окраска стен воднодисперсионной краской	71м2
17	Демонтаж входной двери с фрамугой 1300х2000	1шт
18	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2000, светло-серый, по эскизу №30	1шт
19	Демонтаж оконного блока с подоконником, деревянный, 1160х1120	1шт
20	Установить оконный блок из ПВХ профилей, подоконник пластик белый	1шт
21	Облицовка оконных откосов пластиком	0,8м2
22	Демонтаж вентиляционных воздуховодов: сеч. 280х280мм-5пм сеч.200х150-6пм	62кг 40кг
23	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6м2

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.015 Административного корпуса

№	Наименование	Кол- во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М	6шт
2	Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении	1шт
3	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	3шт
4	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16мм	35м
5	Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302	5шт
6	Внутренний угол к поз.5 кат.№636420	3шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3	3шт
8	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3х1,5	55м
	4х1,5	6м
9	Демонтаж светильника 4х40 Вт	6шт
10	Демонтаж розеток, выключателей, коробок ответвительных	11шт
11	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2	70м
	4х2,5 мм2	15м
12	Демонтаж автоматического выключателя АП50-3МТ	1шт

Помещение №068 площадью 23 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№068 Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Погрузка и разгрузка строительного мусора	5,9м3
2	Вывоз строительного мусора	5,9м3
3	Разборка деревянных плинтусов	17,6пм
4	Разборка покрытий полов из плит ПВХ	23м2
5	Демонтаж покрытия пола из листов фанеры	23м2
6	Демонтаж половых досок с лагами, толщ.40мм	1,21м3
7	Выемка строительного мусора до перекрытия	4,8м3
8	Засыпка керамзитом слоем толщиной 200мм	4,8м3
9	Уложить металлическую сетку с ячейкой 50х50мм по всей поверхности пола	23м2
10	Выполнить бетонную стяжку толщ.40мм	1м3
11	Пол покрыть ровнителем	23м2
12	Выполнить покрытие пола линолеумом Таркетт полукоммерческий	23м2
13	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	17,6пм
14	Шпаклевка стен и откосов дверей	6,8м2
15	Штукатурка потолка	2,0м2
16	Шпаклевка стен и колонны Ветонитом	65м2
17	Окраска стен и колонны воднодисперсионной краской	65м2
18	Размывка потолка и балки с меловой побелкой	27м2
19	Шпаклевка потолка Ветонитом	27м2
20	Окраска потолка воднодисперсионной краской	27м2
21	Демонтаж дверных блоков в кирпичной стене, размер 800х2100	2шт
22	Изготовление и установка дверных блоков из ПВХ, цвет белый, р-р 800х2100, один блок входа с электронным врезным замком. Второй блок только с врезным замком. Замки по конструкции не должны иметь сквозных отверстий под ключ	2шт
23	Выполнить скамь-ограждение, каркас металлический из L32х4 с облицовкой щитами из ДСП ламинированных, см.эскиз на листе №5	L32х4- 48кг плита ламинир. 5м2
24	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	8м2

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.068 Административного корпуса.

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем (1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-222-1-Т-072М, IP54	4шт
2	Светильник настенный, степень защиты IP54 с лампой накаливания 60Вт, белого цвета типа НПП2603А (ИЭК)	1шт
3	Выключатель однополюсный для открытой установки 6А, 250 В	2шт
4	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом 16А, 220В белого цвета, открытой установки защиты IP54	3шт
5	Розетка штепсельная трехполюсная с заземляющим контактом для открытой установки, 380В, 16А, степень защиты IP54	1шт
6	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки	8шт
7	Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302	24шт
8	Плоский угол к поз.7 кат.№636423	2шт
9	Внутренний угол к поз. 7 кат.№636420	12шт

10	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660	
	сечением мм ² : 3x1,5	28м
	4x1,5	3м
	3x2,5	35м
	5x2,5	25м
11	Демонтаж светильника 2x80 Вт	2шт
12	Демонтаж штепсельных розеток ,выключателей ,коробок ответвит.	14шт
13	Демонтаж светильника с лампой накаливания 60Вт	1шт
14	Демонтаж кабеля силового сечением 3x2,5 мм ²	75м

Помещение №162 площадью 7,5 м² Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№162 Административного корпуса

Наименование	Кол-во
1 Погрузка и разгрузка строительного мусора	0,5м ³
2 Вывоз строительного мусора	0,5м ³
3 Существующий пол покрытый линолеумом сохранить	
4 Ремонт штукатурки стен	6м ²
5 То же, потолка	2м ²
6 Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	8,0м ²
7 Шпаклевка стен выше облицовки керамической плиткой	13,8м ²
8 Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	8,0м ²
9 Окраска стен воднодисперсионной краской	13,8м ²
10 Демонтаж входной двери с фрамугой 1300x3050	1шт
11 Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300x3050, белый, по эскизу №12 полотна дверей и фрамуга глухие /без стекла/	1шт
12 Установить фризную рейку по верху облицовки керамической плиткой стен (см.эскиз)	9,5пм
13 В перегородке входа выполнить отверстия размером 200x400Н и установить решетки	2шт
14 Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6м ²
15 Изготовить и установить платформу под автоклав столярной конструкции, размер 1100x550мм (см.эскиз)	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.162 Административного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Щит распределительный на 36 модулей ст.защиты IP31 навесной	1шт
	XL ³ 125 (450 x450 x128)(ЩРС)кат.№401647 с установленными в нем:	
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 25А	1шт
	(характеристика «В») типа DX-3В кат.№06287 «Legrand»	
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А	1шт
	(характеристика «В») типа DX-3В кат.№06285 «Legrand»	
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 50А	2шт
	(характеристика «В») типа DX-3В кат.№06290 «Legrand»	
	Выключатель автоматически трехполюсный с расцепителем 80А	1шт
	(характеристика «В») типа DX-3В кат.№06495 «Legrand»	
	Замок для двери с ключом	1к-т
	Выключатель-разъединитель трехполюсный на ток 125А	1шт
	кат.№04358 «Legrand»	

	Шинка N на 12 подключений зеленая кат.№04834	1шт
	Шинка PE на 12 подключений синяя кат.№04844	1шт
	Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для кабелей сечением до 35 мм ² кат.№04906	3шт
	Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат.№04943	1шт
	Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	2шт
	Провод медный изолированный гибкий сечением 25 мм ²	3м
2	Выключатель автоматический трехполюсный стационарный с тепловым расцепителем 100А и электромагнитным 1250А типа ВА57-35 100А 340010 для установки в силовой щит (ЩР)	1шт
3	Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным расцепителем на ток 25А степень защиты IP54 типа АП50БЗМТУ3	1шт
4	Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным расцепителем на ток 16А степень защиты IP54 типа АП50БЗМТУ3	1шт
5	Светильник накладной светодиодный мощностью 32 Вт ,ст. защ IP54 с опаловым рассеивателем типа СС110-222-1-Т-072М	3шт
6	Выключатель однополюсный открытой установки на два включения 6,3А; 250В	1шт
7	Розетка 4х полюсная с заземляющим контактом , 25А, 380В степень защиты IP44 типа ССИ125 в комплекте с вилкой типа ССИ025	2к-т
8	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки с клеммником марки ЗНИ-2,5(ИЭК)	3шт
9	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	11шт
	Внутренний угол к поз.9 кат.№636420	10шт
10	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² :	
	3x1,5	10м
	5x2,5	40м
	5x4	35м
	5x25	17м
11	Труба гофрированная ПВХ диаметром: 32мм	15м
	16мм	5м
12	Кабель шланговый силовой 660В марки КГ сечением мм ²	
	5x2,5	2м
	5x4,0	2м
13	Демонтаж автоматического выключателя трехполюсного на ток 125А типа АЕ2066 установленного в силовом щите ЩР	1шт
14	Демонтаж светильника 2x40 Вт	3шт

Помещение №217 площадью 63,6 м² Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№217 Административного корпуса

Наименование	Кол-во
1 Облицовка существующих перегородок листами «Гипрока» по металлическому каркасу	38м ²
2 Погрузка и разгрузка строительного мусора	0,6м ³
3 Вывоз строительного мусора	0,6м ³
4 Разборка деревянных плинтусов	31пм
5 Покрытие существующего пола фанерой толщ.15мм	63,6м ²
6 Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	63,6м ²
7 Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	31пм

8	Ремонт штукатурки стен	8м2
9	То же, потолок	6м2
10	Размывка потолка от меловой побелки с балкой	68,5м2
11	Шпаклевка потолка сухой растворной смесью «Ветонит»	68,5м2
12	То же, стен	106м2
13	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	68,5м2
14	Окраска стен воднодисперсионной краской	106м2
15	Демонтаж встроенных шкафов, 600х2400н	2шт
16	Формирование ниш листами «Гипрока» по металлическому каркасу, эскиз №8	2шт
17	Изготовление и установка встраиваемых шкафов, 600х2200н, белые, ламинированные, по эскизу №4	2шт
18	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	12м2
19	Демонтаж вентиляционных решеток 200х300Н с заменой на новые	2шт
20	Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов L=1,3м	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 217 Административного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем (1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М, IP20	12шт
2	Выключатель двухклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
3	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой установки типа КМ41021	4шт
4	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	1шт
5	Мини- канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302	12шт
6	Внутренний угол к поз. 5 кат.№636420	7шт
7	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	3м
8	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660	
	сечением мм ² : 3х1,5	35м
	4х1,5	25м
9	Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофриров. трубы	3м
10	Демонтаж светильника 4х40 Вт	10шт
11	Демонтаж выключателей ,коробок ответвительных. розеток	8шт
12	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2	50м

Помещение №219 площадью 24,6 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№219 Административного корпуса

Наименование	Кол-во
1 Погрузка и разгрузка строительного мусора	0,7м3
2 Вывоз строительного мусора	0,7м3
3 Разборка деревянных плинтусов	19,9пм
4 Разборка покрытий полов из линолеума	24,6м2
5 Демонтаж покрытия пола из фанеры толщ.4мм	24,6м2
6 Покрытие существующего пола фанерой толщ.15мм	24,6м2
7 Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	24,6м2
8 Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	19,9пм

9	Ремонт штукатурки стен	11м2
10	То же, потолка	3м2
11	Размывка потолка от меловой побелки	24,6м2
12	Покрытие потолка грунтовкой глубокого проникновения	24,6м2
13	Шпаклевка потолка сухойрастворной смесью «Ветонит»	24,6м2
14	То же, стен	75,2м2
15	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	24,6м2
16	Окраска стен воднодисперсионной краской	75,2м2
17	Демонтаж дверного блока в кирпичной стене, 1300х2400	1шт
18	Заложить дверной проем кирпичом в четверть	0,3м3
19	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6,5м2
20	Установить новые вентиляционные решетки	2шт
21	Установить алюминиевые порожки для разноуровневых полов, L-1300мм	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 219 Административного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем(1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М, IP20	6шт
2	Выключатель двухклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
3	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки	2шт
4	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	1шт
5	Мини- канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№636302	4шт
6	Внутренний угол к поз. 5 кат.№636420	2шт
7	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	3м
8	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660	
	сечением мм ² : 3х1,5	20м
	4х1,5	10м
9	Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофриров. трубы	3м
10	Демонтаж светильника 2х40 Вт	5шт
11	Демонтаж выключателей, коробок ответвительных, розеток	10шт
12	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2	35м

Помещение №221 площадью 28 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№221 Административного корпуса

Наименование	Кол-во
2 Погрузка и разгрузка строительного мусора	0,4м3
3 Вывоз строительного мусора	0,4м3
4 Разборка деревянных плинтусов	22пм
7 Покрытие существующего пола фанерой толщ.15мм	28м2
8 Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	28м2
9 Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	22пм
10 Ремонт штукатурки стен	10м2
11 То же, потолка	3м2
12 Размывка потолка от меловой побелки	28м2
13 Покрытие потолка грунтовкой глубокого проникновения	28м2

14	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	28м2
15	То же, стен	62,6м2
16	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	28м2
17	Окраска стен воднодисперсионной краской	62,6м2
18	Демонтаж существующего оконного блока размер 5000х2500мм, окно арочное	1шт
19	Установить оконный блок из профилей ПВХ, окно арочное, размер 5000х2500мм	1шт
20	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6м2
21	Установить новые вентиляционные решетки	2шт
22	Установить алюминиевые порожки для разноуровневых полов, L-1300мм	1шт
23	Установить дополнительно прибор отопления (см. смету)	

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 221 Административного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем(1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М, IP20	6шт
2	Выключатель двухклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
3	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки	2шт
4	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	1шт
5	Мини- канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302	4шт
6	Внутренний угол к поз. 5 кат.№636420	2шт
7	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	3м
8	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660	
	сечением мм ² : 3х1,5	18м
	4х1,5	10м
9	Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофриров. труб	3м
10	Демонтаж светильника 2х40 Вт	4шт
11	Демонтаж выключателей, коробок ответвительных, розеток	5шт
12	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2	30м

Помещение №230 площадью 21 м2 Административного корпуса

1. Строительные работы пом. №230 Административного корпуса

Наименование	Кол-во
1 Облицовка существующих перегородок листами «Гипрока» по металлическому каркасу	34,8м2
2 Погрузка и разгрузка строительного мусора	2,8м3
3 Вывоз строительного мусора	2,8м3
4 Разборка деревянных плинтусов	18,5пм
5 Разборка покрытий полов из линолеума	21м2
6 Разборка пола из штучного паркета	21м2
7 Покрытие существующего пола фанерой толщ.15мм	21м2
8 Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	21м2
9 Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	18,5пм

10	Ремонт штукатурки стен	8м2
11	То же, потолка	3,5м2
12	Размывка потолка от меловой побелки	21м2
13	Покрытие потолка грунтовкой глубокого проникновения	21м2
14	Шпаклевка потолка сухой растворной смесью «Ветонит»	21м2
15	То же, стен	60м2
16	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	21м2
17	Окраска стен воднодисперсионной краской	60м2
18	Демонтаж существующего деревянного окна /арочное/ размер 5х2,5м, площадь 9,2м2	1шт
19	Установить оконный блок из профилей ПВХ по эскизу, размер 5х2,5м, площадь 9,2м2 /арочное/	1шт
20	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6,5м2
21	Демонтаж магистральных труб отопления Ø80мм	16пм
22	После установки оконного блока, восстановить систему отопления, трубы Ø80мм	16пм

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.230 Административного корпуса

№	Наименование	Кол- во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245x186x66 мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М	6шт
2	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
3	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100х50мм	4шт
4	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3	4шт
5	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз.3	8шт
6	Коробка ответвительная белого цвета открытой установки	3шт
7	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	1шт
8	Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302	3шт
9	Внутренний угол к поз.8 кат.№636420	2шт
10	Дюбель пластмассовый диаметром 6 мм	6шт
11	Крючок-шуруп 4,5х60 мм	6шт
12	Винт М4х10 с гайкой	6шт
13	Перфолента шириной 12 мм оцинкованная	12м
14	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	3м
15	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3х1,5	30м
	4х1,5	4м
	3х2,5	35м
16	Демонтаж светильника 2х36 Вт	6шт
17	Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	14шт
18	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2	70м
	Сети СКС	
1	Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100х50 мм	14м
2	Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка)	4 к-т
3	Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля	18м
4	Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3х2,5 мм ²	18м

Помещение №247 площадью 21,3 м2 Административного корпуса

1. Строительные работы пом. №247 Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка существующих перегородок, деревянных, размер 4200x3800Н	16м2
2	Погрузка и разгрузка строительного мусора	2м3
3	Вывоз строительного мусора	2м3
4	Разборка деревянных плинтусов	16пм
5	Разборка покрытий полов из линолеума в 2-а слоя	21,3м2
6	Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм	21,3м2
7	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	21,3м2
8	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	16пм
9	Ремонт штукатурки стен	6м2
10	Заделка ниши радиоточки, 500x500мм, листом ГКЛ	0,25м2
11	Штукатурка потолка	4м2
12	Демонтаж со стен панелей из Инсулака /панели без каркаса/	38м2
13	Размывка потолка от меловой побелки	21,3м2
14	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	21,3м2
15	Сплошное выравнивание штукатурки растворной смесью «Ветонит» толщиной до 10мм	54м2
16	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	21,3м2
17	Окраска стен воднодисперсионной краской до балки	54м2
18	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	5,5м2
19	Установить новые вентрешетки, 150x250 мм	2шт
20	Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов, L-1300мм	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 247 Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем(1245x186x66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М, IP20	5шт
2	Выключатель двухклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
3	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки	3шт
4	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	1шт
5	Мини- канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	5шт
6	Внутренний угол к поз. 5 кат.№636420	3шт
7	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	3м
8	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660	
	сечением мм ² : 3x1,5	25м
	4x1,5	6м
9	Выполнение штрабы 30x30 мм в стене для укладки гофриров. труб	3м
10	Демонтаж светильника 2x40 Вт	4шт
11	Демонтаж выключателей ,коробок ответвительных, розеток	8шт
12	Демонтаж силового кабеля сечением мм2: 3x2,5	35м
	5x2,5	30м
	5x4	6м
13	Демонтаж автоматического выключателя 3х полюсного на ток 50А типа АП50Б-3МТ	3шт
14	Демонтаж штепсельного разъема 3х полюсного 380В, 25А	2шт

15	Демонтаж трубы d=25мм металлической проложенной в полу	6м
----	--	----

Помещение №250 площадью 35 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№250 Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка декоративных панелей со стен из листов Инсулака с деревянным каркасом	13м2
2	Демонтаж дверного блока в перегородке, 900х2100	1шт
3	Облицовка дверного проема листами ГКЛ по металлическому каркасу	2,2м2
4	Облицовка существующей перегородки и проем дверного блока листами Гипрока по металлическому каркасу	22,7м2
5	Погрузка и разгрузка строительного мусора	2м3
6	Вывоз строительного мусора	2м3
7	Разборка деревянных плинтусов	23пм
8	Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм	35м2
9	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	35м2
10	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	23пм
11	Ремонт штукатурки стен	13м2
12	То же, потолка	4,5м2
13	То же, откосов проемов дверей	3,5м2
14	Шпаклевка потолка сухой смесью Ветонит	35м2
15	То же, стен	87м2
16	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	35м2
17	Окраска стен воднодисперсионной краской	87м2
18	Демонтаж существующих шкафов, размер шкафа 2000х400Нх2200, материал ДСП	2шкафа 0,9м3
19	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6,5м2
20	Демонтировать старые и установить новые вентрешетки, 200х300 мм	2шт
21	Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов, L-1,3м	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 250 Административного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20(1245x186x66) мощностью 32 Вт типа CC110-212-1-H-072M устанавливаемый на подвесах	8шт
2	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100x50 мм	5шт
3	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.2	5шт
4	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 2	10шт
5	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.6	4шт
6	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой проводки	4шт
7	Мини-канал DLP-D сечением 25x16мм, L=2м кат.№ 636302	4шт
8	Внутренний угол к поз.7 кат.№636420	2шт
9	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660	
	сечением мм ² : 3x1,5	28м
	4x1,5	3м
	3x2,5	40м
10	Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей	71м
11	Демонтаж светильника 2x40 Вт	12шт
12	Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит.	12шт
13	Демонтаж силового кабеля сеч 3x2,5 мм 2	50м
	Сети СКС	
1	Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100x50 мм	9м
2	Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка)	1к-т
3	Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля	11м
4	Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3x2,5 мм ²	11м

Помещение №252 площадью 26 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№252 Административного корпуса

Наименование	Кол-во
1 Разборка декоративных панелей со стен из листов Инсулака с деревянным каркасом	9м2
2 Облицовка дверного проема листами ГКЛ по металлическому каркасу	2,2м2
3 Погрузка и разгрузка строительного мусора	1,3м3
4 Вывоз строительного мусора	1,3м3
5 Разборка деревянных плинтусов	21пм
6 Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм	26м2
7 Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	26м2
8 Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	21пм
9 Ремонт штукатурки стен	10м2
10 То же, потолка	4м2
11 То же, откосов проемов дверей	3,5м2
12 Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	26м2
13 Шпаклевка стен	80,2м2
14 Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	26м2
15 Окраска стен воднодисперсионной краской	80,2м2
16 Демонтаж встроенных шкафов, 600x2400н	1шт

17	Формирование ниш листами Гипрока по металлическому каркасу, эскиз №8	1шт
18	Изготовление и установка встраиваемых шкафов, 600x2200н, белые, ламинированные, по эскизу №4	1шт
19	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6,5м2
20	Демонтировать старые и установить новые вентрешетки, 200x300 мм	2шт
21	Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов, L-1,3м	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 252 Административного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20(1245x186x66) мощностью 32 Вт типа CC110-212-1-H-072M	6шт
2	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100x50 мм	3шт
3	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.2	3шт
4	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 2	6шт
5	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.6	4шт
6	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой проводки	4шт
7	Мини-канал DLP-D сечением 25x16мм, L=2м кат.№ 636302	4шт
8	Внутренний угол к поз.7 кат.№636420	2шт
9	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660	
	сечением мм ² : 3x1,5	25м
	4x1,5	12м
	3x2,5	40м
10	Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей	77м
11	Демонтаж светильника 2x40 Вт и 4x40Вт	10шт
12	Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит.	5шт
13	Демонтаж силового кабеля сеч 3x2,5 мм 2	70м

Помещение №340 площадью 52 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№340 Административного корпуса

Наименование	Кол-во
1 Облицовка существующих перегородок листами Гипрока по металлическому каркасу	49м2
2 Погрузка и разгрузка строительного мусора	1,3м3
3 Вывоз строительного мусора	1,3м3
4 Разборка деревянных плинтусов	35пм
5 Покрытие существующего пола фанерой толщ.6мм	52м2
6 Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	52м2
7 Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	35пм
8 Демонтаж гипсового фриза	39,5пм
9 Демонтаж гипсовых розеток, Д=700мм	3шт
10 Ремонт штукатурки стен	9м2
11 Ремонт штукатурки потолка	10м2
12 Размыть потолок с балкой от меловой побелки	58,5м2

13	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	58,5м2
14	Шпаклевка стен	118,8м2
15	Окраска потолка и балки белой воднодисперсионной краской	58,5м2
16	Окраска стен воднодисперсионной краской	118,8м2
17	Демонтаж входной двери 800x2300	1шт
18	Изготовление и установка дверного блока в проем, белый, по эскизу №15	1шт
19	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	12м2
20	Установить алюминиевый порожек, для разноуровневых полов, L=1м	1шт
21	Демонтаж существующих вентиляционных решеток, размер 400x400 и установить новые	3шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.340 Административного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245x186x66 мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М	12шт
2	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
3	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100x50мм	10шт
4	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3	10шт
5	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз.3	20шт
6	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	7шт
7	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	1шт
8	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	8шт
9	Внутренний угол к поз.8 кат.№636420	6шт
10	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	3м
11	Выполнение штрабы 30x30мм в стене для укладки гофриров.труб	3м
12	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3x1,5	40м
	4x1,5	13м
	3x2,5	65м
13	Демонтаж светильника 2x36 Вт	12шт
14	Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	11шт
15	Демонтаж силового кабеля сеч 3x2,5 мм2	110м
	Сети СКС	
1	Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100x50 мм	8м
2	Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка)	3 к-т
3	Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля	10м
4	Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3x2,5 мм ²	10м

Помещение №519 площадью 23,55 м2 Административного корпуса

1.Строительные работы пом.№519 Административного корпуса

Наименование	Кол-во
1 Погрузка и разгрузка строительного мусора	0,6м3
2 Вывоз строительного мусора	0,6м3
3 Разборка деревянных плинтусов	18,4пм
4 Покрытие существующего пола фанерой толщ.3мм	23,55м2
5 Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс	23,55м2

	износостойкости	
6	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	18,4пм
7	Ремонт штукатурки стен	9,6м2
8	То же, потолка	2,8м2
9	То же, откосов проемов дверей	4м2
10	Размывка потолка от меловой побелки	23,55м2
11	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	23,55м2
12	То же, стен	59м2
13	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	23,55м2
14	Окраска стен воднодисперсионной краской	59м2
15	Демонтаж входной двери 1200х2300Н	1шт
16	Изготовление и установка дверного блока в проем, белый, по эскизу №2***, 1200х2300Н	1шт
17	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6м2

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.519 Административного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245x186x66 мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М	6шт
2	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
3	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100 х 50 мм	5шт
4	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3	5шт
5	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз.3	10шт
6	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	4шт
7	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	1шт
8	Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302	5шт
9	Внутренний угол к поз.8 кат.№636420	4шт
10	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	3м
11	Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки гофриров.труб	3м
12	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660	
	сечением мм ² : 3х1,5	35м
	4х1,5	6м
	3х2,5	40м
13	Дюбель пластмассовый диаметром 6 мм	6шт
14	Крючок-шуруп 4,5х60 мм	6шт
15	Винт М4х10 с гайкой	6шт
16	Перфолента шириной 12 мм оцинкованная	12м
17	Демонтаж светильника 2х36 Вт	6шт
18	Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	11шт
19	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2	75м

Помещение №532 площадью 58 м2 Административного корпуса

1. Строительные работы пом.№532 Административного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка существующей перегородки деревянной, оштукатуреной	21м2
2	Возведение гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе с	3,2м2

	звукоизоляционным слоем	
3	Погрузка и разгрузка строительного мусора	4,5м3
4	Вывоз строительного мусора	4,5м3
5	Разборка деревянных плинтусов	29пм
6	Разборка покрытий полов из линолеума до фанеры	32,5м2
7	Разборка покрытия пола из паркета Ламинат	25,5м2
8	Покрытия существующего пола фанерой толщ. 6мм	58м2
9	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	58м2
10	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	29пм
11	Ремонт штукатурки стен	12м2
12	То же, потолка	6,5м2
13	Размывка потолка с балкой от побелки мелом	62,8м2
14	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	62,8м2
15	Шпаклевка стен	98м2
16	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	62,8м2
17	Окраска стен воднодисперсионной краской	98м2
18	Демонтаж входной двери с фрамугой 1300х3050	1шт
19	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х3050, белый, по эскизу №1	1шт
20	Демонтаж дверного блока 1300х2300	1шт
21	Формирование ниш листами Гипрока по металлическому каркасу, эскиз №7*	1шт
22	Изготовление и установка встраиваемых шкафов в ниши, 1200х2200н, белые, ламинированные, по эскизу №5	1шт
23	Демонтаж встроенных шкафов 600х2300н	2шт
24	Формирование ниш листами Гипрока по металлическому каркасу, эскиз №8	2шт
25	Изготовление и установка встраиваемых шкафов, 600х2200н, белые, ламинированные, по эскизу №4	2шт
26	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	12,5м2
27	Демонтировать и установить новые вентрешетки, 150х300н	4шт
28	Установить стыкоперекрывающие порожки из алюминия для разноуровневых полов, L=1300	1шт
29	Демонтировать решетку радиоточки в стене и заделать нишу листом ГКЛ 400х400	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом.532 Административного корпуса

№	Наименование	Кол- во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт СС110-212-1-Н-072М	16шт
2	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	2шт
3	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом, с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100 х 50 мм	8шт
4	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3	8шт
5	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз.3	16шт
6	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки	8шт
7	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	2шт

8	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	14шт
9	Внутренний угол к поз.8 кат.№636420	8шт
10	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	3м
11	Выполнение штрабы 30x30мм в стене для укладки гофриров.труб	3м
12	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660	
	сечением мм ² : 3x1,5	100м
	4x1,5	14м
	3x2,5	100м
13	Дюбель пластмассовый диаметром 6 мм	19шт
14	Крючок-шуруп 4,5x60 мм	19шт
15	Винт М4x10 с гайкой	19шт
16	Перфолента шириной 12 мм оцинкованная	28м
17	Демонтаж светильника 2x36 Вт	18шт
18	Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	20шт
19	Демонтаж силового кабеля сеч 3x2,5 мм ²	140м
20	Демонтаж кабель-канала «Legrand» р-ром 100x50м	6мп
21	Демонтаж компьютерного кабеля	6м
22	Демонтаж силового кабеля NYM сечением 3x2,5мм ²	6м