

ПРОТОКОЛ № 03-126/14-2

рассмотрения заявок и подведению итогов на участие в открытом запросе цен в электронной форме № 03-126/14 на выполнение ремонтных работ в столовой здания Филиала ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» «СПБАЭП» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 9/2а

Санкт-Петербург

08.07.2014

Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
Адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.

I. Сведения о закупке:

Наименование запроса цен:	Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонтных работ в столовой здания Филиала ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» «СПБАЭП» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 9/2а		
Начальная (максимальная) цена договора, руб.	Включая НДС, руб.	1 008 008,00	Один миллион восемь тысяч восемь рублей 00 копеек.
	Без НДС, руб.	854 244,07	Восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести сорок четыре рубля 07 копеек.
	Сумма НДС, руб.	153 763,93	Сто пятьдесят три тысячи семьсот шестьдесят три рубля 93 копейки.
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг: http://www.zakupki.gov.ru (номер закупки)	31401253675		
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг Госкорпорации «Росатом»: http://www.zakupki.rosatom.ru (номер закупки)	1406170523269		
Электронная торговая площадка	ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом», www.a-k-d.ru		
Номер закупки на ЭТП	Z 032040		
Сведения о составе и объеме товаров, работ и услуг:	В соответствии с Технической частью документации о проведении запроса цен.		
Сведения о сроке исполнения договора	В течение 25 (Двадцать пять) календарных дней со дня начала Работ.		

Кворум имеется.

Заседание комиссии проходит в режиме видеоконференции.

2. На дату окончания приема заявок в соответствии с Протоколом №03-126/14-1 от 01.07.2014 подано 2 (две) заявки на участие в запросе цен:

№ п/п	Наименование/ИНН участника запроса цен	Адрес участника запроса цен	Цена заявки на ЭТП, руб.		Цена заявки с НДС по Форме № 1, руб.	Состав и объем работ	Сроки выполнения работ
			без НДС	с НДС			
1	ООО «Вариант АйТи» ИНН 7804350992	195197, Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д.13, лит.А, пом.412	760 277,22	897 127,12	897 127,12	В соответствии с заявкой	в течение 25 (Двадцать пять) календарных дней со дня начала Работ.
2	ООО "Гранит" ИНН 7810051084	196105, Россия, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, Благodatная, д.55, лит. А, помещение 14Н	751 734,78	887 047,04	887 047,04	В соответствии с заявкой	в течение 25 (Двадцать пять) календарных дней.

4. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе цен в электронной форме № 03-126/14 на соответствие требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и извещением о проведении запроса цен и приняла следующее решение:

4.1. Признать заявки на участие в запросе цен № 03-126/14 соответствующими требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и извещением о проведении открытого запроса цен, и допустить к участию в запросе цен:

№ п/п	Наименование участника размещения заказа	Итоги голосования
1.	ООО «Вариант АйТи» ИНН 7804350992	

№ п/п	Наименование участника размещения заказа	Итоги голосования
2.	ООО "Гранит" ИНН 7810051084	

4. Единой комиссии предложено ранжировать по цене заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме № 03-126/14:

Наименование участника размещения заказа	Место	Итоги голосования
ООО "Гранит" ИНН 7810051084	1	
ООО «Вариант АйТи» ИНН 7804350992	2	

5. Решение о победителе открытого запроса цен в электронной форме № 03-126/14:

Решения	Итоги голосования
Признать победителем открытого запроса цен в электронной форме № 03-126/14 ООО "Гранит" ИНН 7810051084 (196105, Россия, Ленинградская область, г.Санкт-Петербург, Благодатная , д.55, лит. А, помещение 14Н) на выполнение ремонтных работ в столовой здания Филиала ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» «СПБАЭП» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 9/2а, с ценой договора – 887 047.04 рублей с НДС.	

8. Сведения об объеме, цене, сроке исполнения договора:

8.1. Объем закупаемых работ

Состав и объем работ: в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.

8.2. Цена договора: 887 047.04 рублей с НДС.

8.3. Срок исполнения договора: в течение 25 (Двадцать пять) календарных дней со дня начала Работ.

Подписи членов Единой комиссии:

Секретарь комиссии



А.Ю. Антонова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание на выполнение ремонта столовой в здании филиала
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» «СПБАЭП» по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. 2-я Советская дом 9/2а.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Техническое задание на выполнение ремонта столовой в здании по адресу:
г. Санкт - Петербург, ул.2-я Советская дом 9/2а.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах:

Выполнение текущего ремонта столовой выполнять с чистовой отделкой стен, полов, заменой дверей.

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

ППР на текущий ремонт не разрабатывается, а привязываются типовые технологические карты.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Работы выполняются в соответствии со схемами операционного контроля качества.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

При производстве работ предусмотреть мероприятия по сохранению производственного процесса Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Локальная смета составляется на основании ТЭР и ТЭРр.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Ремонтные работы выполняются из высококачественных материалов согласованных с заказчиком или указанных в локальной смете.

РАЗДЕЛ 6. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Местом выполнения работ является здание Заказчика по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул.2-я Советская дом 9/2а.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Строительный мусор от производства работ утилизируется и вывозится Подрядчиком.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ - с момента передачи Объекта Подрядчику для выполнения Работ (по акту приема-передаче). Окончание в течение 25 календарных дней с начала Работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или другим нормативным документам (ПУЭ), а также требования о наличии программы обеспечения качества (Наличие у подрядчика службы контроля качества).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работа в условиях работающего предприятия, при пересекающихся рабочих потоках, без остановки производства Заказчика.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок не менее 24 месяцев на выполненные работы и оборудование.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства ремонтных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008г;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительного-монтажных работ по ремонту, соответствуют схемам операционного контроля качества. Требования к составу и объему исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация предоставляется на русском языке, на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Локальная смета на ремонтные работы - 1 экз.	

Приложение № 1
Техническому заданию

СМЕТА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт столовой по адресу: СПб, ул. 2-я Советская дом 9/2а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Т.З.

Составлена в ценах на: 01.01.2001 в ТЕР, ТЕРр, ТЕРм
с пересчетом в текущие цены по индексам февраль 2014 г.:

Сметная стоимость: 1008008.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1045.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 173241.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО		Основная заработная плата	эксп. машин в т.ч. з/пл машинистов	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу	всего
					ВСЕГО	з/пл	эксп. машин	машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1 Помещение 16.Склад.Кофейный шкаф, коридор стекла.												
1	ТЕРр 61-01-026-1	Перетирка штукатурки:внутренних помещений (Н.Р. 67%= 1924.36 руб. С.П. 40%= 1148.87 руб.)	100 м2	0.64	351.50 326.06	2.64 1.30	224.96	208.68	1.69 0.83	28.07 0.10	17.96 0.06	
2	ТЕРр 62-01-016-2	Улучшенная окраска окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски:до 35% (Н.Р. 68%= 1029.76 руб. С.П. 40%= 605.44 руб.)	100 м2	0.4	533.16 274.03	6.75 1.99	213.26	109.61	2.70 0.80	25.95 0.16	10.38 0.06	
	101-9844-002	Краски водоземельсионные влагостойкие, (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	т	0.0268	19170		513.76					
3	ТЕРр 61-01-001-10	Подготовка потолка до 3 мм (Н.Р. 67%= 2778.56 руб. С.П. 40%= 1658.84 руб.)	100 м2	0.24	1879.73 1233.21	26.62 27.26	451.14	295.97	8.79 6.54	89.76 2.14	21.54 0.51	
	101-9544-027	Ветонит "Л" для шпаклевки сухих помещений (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	т	0.078	12600		982.80					
4	ТЕРр 62-01-018-1	Окраска акриловыми составами:деревянных стеллажей за 2 раза к прямым затратам. 2 (Н.Р. 68%= 1038.02 руб. С.П. 40%= 610.60 руб.)	100 м2	0.04	3601.06 2779.86	13.50 3.98	144.04	111.19	0.54 0.16	259.80 0.32	10.39 0.01	
	113-9407-003	Эмаль акриловая белая (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	т	0.001096	31300		34.30					
5	ТЕРр 56-01-009-1	Демонтаж двери (Н.Р. 70%= 173.21 руб. С.П. 50%= 123.72 руб.)	100 шт.	0.01	1974.05 1757.14	216.91 48.12	19.74	17.57	2.17 0.48	179.30 3.97	1.79 0.04	
6	ТЕРр 56-01-010-1	Снятие дверных полотен (Н.Р. 70%= 111.60 руб. С.П. 50%= 79.72 руб.)	100 м2	0.033	352.28 352.28	0 0	11.63	11.63	0 0	36.28 0	1.20 0	
7	ТЕРр 56-01-001-3	Демонтаж стеллажа (Н.Р. 70%= 69.67 руб. С.П. 50%= 49.76 руб.)	100 шт.	0.01	226.44 726.44	0 0	7.26	7.26	0 0	72.79 0	0.73 0	

		Индекс к оплате труда рабочих:		13.709				905					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9.25				28					
		в том числе зарплата машинистов:		13.709				14					
		Индекс к стоимости материалов:		6.2				955					
		Материалы в текущем уровне цен:		1				0					
		Итого с индексацией:	руб.					1887	905		28		6
		Накладные расходы %:	%					625			14		0
		Итого с накладными:	руб.					2512					
		Сметная прибыль %:	%					410					
		Всего по разделу:	руб.					2922					
Раздел 6. Кабинет 25б.													
1	ТЕР 15-01-053-1	Устройство подвесных потолков: типа Армстронг с использованием подвеса с зажимом и тягой к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 89*0,9% = 918,61 руб. С.П. 44*0,85% = 424,86 руб.)	100 м2	0,05	8752,81 1384,02	49,99 11,90	437,64	69,20	2,50 0,60	102,60 0,78	5,13 0,04		
	101-9155-002	Панели потолочные Armstrong ВАΙΚАІ. (600x600x13 мм) (импорт) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	м2	5	60,4		302,00						
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				740	69	2		5		0
		Коэффициент на стесненность:		1,2									
		Итого со стесненностью:	руб.				754	83	2		6		0
		Индекс к оплате труда рабочих:		13.709				1138					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9.898				20					
		в том числе зарплата машинистов:		13.709				14					
		Индекс к стоимости материалов:		6,204				4144					
		Материалы в текущем уровне цен:		1				0					
		Итого с индексацией:	руб.				5303	1138	20		6		0
		Накладные расходы %:	%					919					
		Итого с накладными:	руб.				6222						
		Сметная прибыль %:	%				425						
		Всего по разделу:	руб.				6647						
Раздел 7 Кабинет 25б.													
1	ТЕР 10-01-044-5	Обивка дверей латуною 0,5 мм/ло дереву с двух сторон к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 100*0,9% = 117,26 руб. С.П. 50*0,85% = 54,72 руб.)	100 м2	0,005	9573,19 1579,41	27,93 4,28	47,87	7,90	0,14 0,02	136,25 0,26	0,68 0,00		
	Счет	Латунь листовая	шт	1	(300)		(300,00)		8		1		0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				48		0		0		0
		Коэффициент на стесненность:		1,2									
		Итого со стесненностью:	руб.				50	10	0		1		0
		Индекс к оплате труда рабочих:		13.709				137					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		8,166				0					
		в том числе зарплата машинистов:		13.709				0					
		Индекс к стоимости материалов:		5,746				230					
		Материалы в текущем уровне цен:		1				300					
		Итого с индексацией:	руб.				667	137	0		1		0
		Накладные расходы %:	%				117						

		Итого с индексацией:	руб.				4247	672	160		4
		Накладные расходы %:	%				606				0
		Итого с накладными:	руб.				4853				
		Сметная прибыль %:	%				283				
		Всего по разделу:	руб.				5136				
Раздел 14. Помещение 25в: Овощной склад, Морозильная камера											
1	ТЕР 10-01-057-2	Демонтаж стеллажа к стоим. эксл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,8 (Н.Р. 100% = 2099,45 руб. С.П. 50% = 1049,73 руб.)	100 м2	0.11	1372,78	254,06	151,01	123,06	27,95	140,12	15,41
					1118,72	41,43			4,56	3,89	0,43
2	ТЕР 10-01-057-2	Установка стеллажа к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 100*0,9% = 2724,55 руб. С.П. 50*0,85% = 1271,46 руб.)	100 м2	0.11	2140,38	396,97	235,45	176,90	43,67	140,12	15,41
					1608,16	64,74	(33000,00)		7,12	3,89	0,43
3	Счет	Стеллаж	м2	1.1	(3000)						
	ТЕР 10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 100*0,9% = 521,01 руб. С.П. 50*0,85% = 243,14 руб.)	100 м2	0.022	5928,27	1662,61	130,43	29,63	36,58	104,28	2,29
					1346,72	252,78			5,56	13,34	0,29
4	Счет	Блоки дверные	м2	2.2	(4000)		(8800,00)				
	ТЕР 10-01-057-2	Демонтаж дер. щитов в морозильной камере к стоим. эксл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,8 (Н.Р. 100% = 763,48 руб. С.П. 50% = 381,74 руб.)	100 м2	0.04	1372,78	254,06	54,91	44,75	10,16	140,12	5,60
					1118,72	41,43			1,66	3,89	0,16
5	ТЕР 10-01-057-2	Установка дер. щитов в морозильной камере к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 100*0,9% = 990,80 руб. С.П. 50*0,85% = 462,37 руб.)	100 м2	0.04	2140,38	396,97	85,62	64,33	15,88	140,12	5,60
					1608,16	64,74			2,59	3,89	0,16
	Счет	Дер. щит	м2	4	(1000)		(4000,00)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				657	439	134		44
		Коэффициент на стесненность:		1.2					21		1
		Итого со стесненностью:	руб.				772	527	161		53
		Индекс к оплате труда рабочих:		13,709			7225		25		1
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9,898			1594				
		в том числе зарплата машинистов:		13,709			343				
		Индекс к стоимости материалов:		3,588			305				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			45800				
		Итого с индексацией:	руб.				54923	7225	1594		53
		Накладные расходы %:	%				7099		343		1
		Итого с накладными:	руб.				62022				
		Сметная прибыль %:	%				3408				
		Всего по разделу:	руб.				65430				
Раздел 15 помещение 25в: Овощной склад, Морозильная камера											
1	ТЕР 16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109*0,9% = 217,00 руб. С.П. 66*0,85% = 124,00 руб.)	100 м	0,015	1068,66	12,09	16,03	13,43	0,18	64,24	0,96
					895,38	1,98			0,03	0,13	0,00
	300-9660	Трубопроводы полиэтиленовые канализационные высокой плотности с гильзами д. 40 мм (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	м	1,497	58,6	87,72					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				104	13	0		1
		Коэффициент на стесненность:		1.2					0		0
		Итого со стесненностью:	руб.				107	16	0		1
									0		0

6	ТЕР 61-01-001-10 101-9544-027	Подготовка потолка до 3 мм (Н.Р. 67% = 3125.94 руб. С.П. 40% = 1866.23 руб.) Ветонит "L" для шлакелвки сухих помещений (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	100 м2	0.27	1879.73 1233.21	36.62 27.26	507.53	332.97	9.89 7.36	89.76 2.14	24.24 0.58
7	ТЕР 57-01-002-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина (Н.Р. 68% = 123.33 руб. С.П. 54% = 97.94 руб.) Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	100 м2 руб.	0.12	111.98 108.55	3.43 1.69	13.44	13.03	0.41 0.20	11.39 0.13	1.37 0.02
		Индекс к оплате труда рабочих:		13.709			17808				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9.25			278				
		в том числе зарплата машинистов:		13.709			274				
		Индекс к стоимости материалов:		6.2			23331				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				41416	17808	278 274		104 2
		Накладные расходы %:	%				12129				
		Итого с накладными:	руб.				53545				
		Сметная прибыль %:	%				7259				
		Всего по разделу:	руб.				60804				
Раздел 20. помещение: Хозяйственный склад №1, склад "2 Коридор, раздевалка, Под лестницей											
1	ТЕР 15-04-005-4	Окраска поливинилхлоридными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков к стонм. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 (Н.Р. 89*0,9% = 2425.51 руб. С.П. 44*0,85% = 1121.80 руб.)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0.27	850.42 679.97	14.38 2.62	229.61	183.59	3.88 0.71	53.90 0.18	14.55 0.05
2	101-9844-003 ТЕР 15-04-005-5	Краски водоземulsionные для потолков, супербелые ПРОФИ (Текс) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург) Окраска поливинилхлоридными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен к стонм. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 (Н.Р. 89*0,9% = 1738.39 руб. С.П. 44*0,85% = 804.00 руб.)	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти	0.41	386.53 320.56	8.90 1.60	158.48	131.43	3.65 0.66	25.41 0.11	10.42 0.05
3	101-9844-004 ТЕР 26-02-001-3	Краски водоземulsionные (ССЦ 2000 Санкт-Петербург) Огнезащитное покрытие металлоконструкций швеллеров, огражденный лестница к стонм. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 (Н.Р. 85*0,9% = 1352.66 руб. С.П. 56*0,85% = 854.31 руб.) Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	100 м2 руб.	0.02583 0.04	15460 6660.26 2050.05	3207.36 654.80	399.33 266.40	82.00	128.29 26.19	152.41 43.25	6.10 1.73
		Кoeffициент на стесненность:		1.2			1315	397	136 28		31 2
		Итого со стесненностью:	руб.				1422	476	163 34		37 2
		Индекс к оплате труда рабочих:		13.709			6525				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9.898			1613				
		в том числе зарплата машинистов:		13.709			466				
		Индекс к стоимости материалов:		6.204			4852				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				12991	6525	1613 466		37 2
		Накладные расходы %:	%				5517				
		Итого с накладными:	руб.				18508				
		Сметная прибыль %:	%				2780				
		Всего по разделу:	руб.				21288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 21.	помещение: Хозяйственный склад №1, склад "2 Коридор, разделка, Под лестницей										
1	ТЕРм 08-02-369-1	Светильник с лампамикаливания (Н.Р. 81% = 547.66 руб. С.П. 52% = 351.59 руб.)	1 шт.	2	89.25 14.77 (600)	40.87 5.78	178.50	29.54	81.74 11.56	1.15 0.37	2.30 0.74
	Счет	Светильник	шт.	2	(600)		(1200)	30	82 12		2 1
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.								
		Коэффициент на стесненность:		1.2							
		Итого со стесненностью:	руб.				200	36	98 14		2 1
		Индекс к оплате труда рабочих:		13.709			494				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9.898			970				
		в том числе зарплата машинистов:		13.709			192				
		Индекс к стоимости материалов:		4.075			273				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1200				
		Итого с индексацией:	руб.				2936	494	970 192		2 1
		Накладные расходы %:	%				548				
		Итого с накладными:	руб.				3484				
		Сметная прибыль %:	%				352				
		Всего по разделу:	руб.				3836				
Раздел 22.	помещение: Производственная столовая/горячий, овощной, мясной, мясной, холодный цеха. Коридор. Туалет.										
1	ТЕР 10-01-059-1	Демонтаж столешницы к стоим. эксл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,8 (Н.Р. 100% = 207.12 руб. С.П. 50% = 103.56 руб.)	100 шт	0.02	761.18 589.18	172.00 40.74	15.22	11.78	3.44 0.81	75.15 4.20	1.50 0.08
2	ТЕР 10-01-059-1	Монтаж столешницы к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 100*0,9% = 269.61 руб. С.П. 50*0,85% = 125.82 руб.)	100 шт.	0.02	3185.01 846.94	268.75 63.66	63.71	16.94	5.38 1.27	75.15 4.20	1.50 0.08
3	ТЕР 10-01-060-1	Столешница с обрамлением	шт.	2	(3000)		(6000.00)				
		Демонтаж наличников в коридоре к стоим. эксл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,8 (Н.Р. 100% = 1239.73 руб. С.П. 50*0,85% = 619.87 руб.)	100 м	1.2	64.62 62.43	2.19 0.37	77.55	74.92	2.63 0.44	7.82 0.04	9.38 0.05
4	ТЕР 10-01-060-1	Установка и крепление наличников в коридоре к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 100*0,9% = 1604.94 руб. С.П. 50*0,85% = 748.97 руб.)	100 м	1.2	99.82 89.75	3.43 0.58	119.80	107.70	4.12 0.70	7.82 0.04	9.38 0.05
	203-9054-002	Наличники (ССЦ 2000 Санкт-Петербург.)	м	134.4	21.05		2829.12	211	16 3		22 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				3105	253	19 4		26 0
		Коэффициент на стесненность:		1.2							
		Итого со стесненностью:	руб.				3468				
		Индекс к оплате труда рабочих:		13.709			3468				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9.898			188				
		в том числе зарплата машинистов:		13.709			55				
		Индекс к стоимости материалов:		3.588			10326				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			6000				
		Итого с индексацией:	руб.				19982	3468	188 55		26 0
		Накладные расходы %:	%				3321				
		Итого с накладными:	руб.				23303				
		Сметная прибыль %:	%				1598				
		Всего по разделу:	руб.				24901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 23. помещение: Производственная столовая/горячий, овощной, мясной, мясной, холодный цех. Коридор. Туалет.											
1	ТЕРр 62-01-016-1	Ранее окрашенные стен известковой или клеевой краской с расцветкой старой краски: до 10% (Н.Р. 68% = 824,54 руб. С.П. 40% = 485,02 руб.)	100 м2	0,46	408,23 190,29	6,75 1,99	187,78	87,53	3,10 0,92	18,02 0,16	8,29 0,07
2	101-9844-002	Краски водоземulsionные влагостойкие, супербелые ПРОФИ (Текс) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	т	0,03082	19170		590,82				
2	ТЕРр 62-01-016-1	Ранее окрашенные стен известковой или клеевой краской с расцветкой старой краски: до 10% (холодный цех) (Н.Р. 68% = 466,11 руб. С.П. 40% = 274,18 руб.)	100 м2	0,26	408,23 190,29	6,75 1,99	106,15	49,48	1,76 0,52	18,02 0,16	4,69 0,04
3	101-9844-002	Краски водоземulsionные влагостойкие, супербелые ПРОФИ (Текс) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	т	0,01742	19170		333,94				
3	ТЕРр 62-01-017-4	Ранее окрашенные потолков водоземulsionной краской с расцветкой старой краски: до 10% (Н.Р. 68% = 1086,96 руб. С.П. 40% = 639,39 руб.)	100 м2	0,42	501,48 275,62	6,75 1,99	210,62	115,76	2,83 0,84	26,10 0,16	10,96 0,07
4	101-9844-003	Краски водоземulsionные для потолков, супербелые ПРОФИ (Текс) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	т	0,02646	14030		371,23				
4	ТЕРр 62-03-029-2	Окразка тестомеса: за два раза (Н.Р. 68% = 27,97 руб. С.П. 40% = 16,45 руб.)	100 м2	0,015	538,69 200,30	0,69 0,12	8,08	3,00	0,01 0,00	18,72 0,01	0,28 0,00
	Счет	Бетолокк	л	2	(120)		(240,00)				
5	ТЕРр 61-01-001-1	Подготовка стен (Н.Р. 67% = 1967,80 руб. С.П. 40% = 1174,81 руб.)	100 м2	0,64	568,21 330,58	8,44 4,17	363,65	211,57	5,40 2,67	29,58 0,32	18,93 0,20
6	ТЕРр 61-01-001-7	Подготовка потолка (Н.Р. 67% = 834,28 руб. С.П. 40% = 498,08 руб.)	100 м2	0,18	1346,15 500,72	7,92 3,91	242,31	90,13	1,43 0,70	44,41 0,30	7,99 0,05
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.		2415		557		15 6		51 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		13,709			7636				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9,25			139				
		в том числе зарплата машинистов:		13,709			82				
		Индекс к стоимости материалов:		6,2			11427				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			240				
		Итого с индексацией:	руб.		19442		7636		139 82		51 0
		Накладные расходы %:	%		5208						
		Итого с накладными:	руб.		24650						
		Сметная прибыль %:	%		3088						
		Всего по разделу:	руб.		27738						
Раздел 24. помещение: Производственная столовая/горячий, овощной, мясной, мясной, холодный цех. Коридор. Туалет.											
1	ТЕРр 61-01-002-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Н.Р. 67% = 2230,03 руб. С.П. 40% = 1331,36 руб.)	100 м2	0,1	3911,62 2419,18	17,68 8,72	391,17	241,92	1,77 0,87	203,07 0,67	20,31 0,07
2	ТЕРр 61-01-004-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Н.Р. 67% = 1290,31 руб. С.П. 40% = 770,34 руб.)	100 м2	0,04	4518,06 3502,69	19,00 9,37	180,72	140,11	0,76 0,37	290,27 0,72	11,61 0,03
3	ТЕРр 63-01-010-2	Разборка облицовки потолочной плитки: потолков (Н.Р. 65% = 184,90 руб. С.П. 40% = 113,78 руб.)	100 м2	0,2	106,44 101,16	5,28 2,60	21,29	20,23	1,06 0,52	9,58 0,20	1,92 0,04
4	ТЕРр 62-03-029-2	Окразка масляными малярками: за два раза (Н.Р. 68% = 20,51 руб. С.П. 40% = 12,06 руб.)	100 м2	0,011	538,69 200,30	0,69 0,12	5,92	2,20	0,01 0,00	18,72 0,01	0,21 0,00
	113-0216	Эмаль белая (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	т	0,000177	18000		3,19				

5	ТЕР 63-01-009-3	Ремонт облицовки из керамических глазурированных плиток рядовых на столбах и откосах: со сменной плиткой в одном месте до 10 штук (Н.Р. 65% = 1330,48 руб. С.П. 40% = 818,76 руб.)	100 плиток	0,27	574,66 551,76	4,75 1,23	155,16	148,98	1,28 0,33	52,25 0,10	14,11 0,03
	Счет	Плитки керамические глазурированные(250x300)	м2	2	(300)		(600,00)				
6	ТЕР 57-01-015-1	Смена керамических плиток в полах: до 10 шт. (Н.Р. 68% = 338,02 руб. С.П. 54% = 268,43 руб.)	100 плиток	0,28	137,14 128,29	4,75 1,23	38,40	35,92	1,33 0,34	12,30 0,10	3,44 0,03
	(101-0287)	Плитки керамические (300x300)	м2	2,5	(400)		(1000,00)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				796	589	6		52
		Индекс к оплате труда рабочих:		13,709			8075		2		0
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9,25			56				
		в том числе зарплата машинистов:		13,709			27				
		Индекс к стоимости материалов:		6,2			1240				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1600				
		Итого с индексацией:	руб.				10972	8075	56		52
		Накладные расходы %:	%				5394				
		Итого с накладными:	руб.				16366				
		Сметная прибыль %:	%				3315				
		Всего по разделу:	руб.				19681				
Раздел 25. помещение: Производственная столовая горячей, овощной, мясной, молочной, холодный цеха. Коридор. Туалет.											
1	ТЕР 15-04-005-3	Окраска поливинилхлоридными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен к прямым затратам: 2 к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 89*0,9% = 9158,75 руб. С.П. 44*0,85% = 4235,92 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64	1405,73 1082,40	27,02 4,97	899,66	692,74	17,29 3,18	85,80 0,34	54,91 0,22
	101-9844-002	Краски водоземлюльсионные влагостойкие, супербелые ПРОФИ (Текс) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	т	0,08064	19170		1545,87				
2	ТЕР 15-04-005-4	Окраска поливинилхлоридными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (Н.Р. 89% = 1563,83 руб. С.П. 44% = 773,13 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	758,85 591,28	11,50 2,10	136,39	106,43	2,07 0,38	53,90 0,18	9,70 0,03
	101-9844-003	Краски водоземлюльсионные для потолков, супербелые ПРОФИ (Текс) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	т	0,01242	14030		174,25				
3	ТЕР 15-01-053-1	Устройство подвесных потолков:растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 89*0,9% = 3674,19 руб. С.П. 44*0,85% = 1699,31 руб.)	100 м2	0,2	8752,81 1384,02	49,99 11,90	1750,56	276,80	10,00 2,38	102,60 0,78	20,52 0,16
	101-9155-002	Панели потолочные Armstrong ВАКАЛ (600x600x13 мм) (импорт) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	м2	20	60,4		1208,00				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				5715	1076	29		85
		Коэффициент на стесненность:		1,2					6		0
		Итого со стесненностью:	руб.				5936	1291	35		102
		Индекс к оплате труда рабочих:		13,709			17698				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9,898			346				
		в том числе зарплата машинистов:		13,709			96				
		Индекс к стоимости материалов:		6,204			28600				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				

		Итого с индексацией:	руб.			46644	17698	346	102	
		Накладные расходы %:	%			14397		96	0	
		Итого с накладными:	руб.			61041				
		Сметная прибыль %:	%			6708				
		Всего по разделу:	руб.			67749				
Раздел 26	помещение: Производственная столовая:горячий, овощной, мясной, моечный, холодный труб. Коридор. Туалет.		руб.							
1	ТЕР 16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром:50 мм к стоим. эксл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 109*0,9% = 217,00 руб. С.П. 66*0,85% = 124,00 руб.)	100 м	0,015	1068,66 895,38	12,09 1,98	13,43	0,18 0,03	64,24 0,15	0,96 0,00
	300-1111	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм (СЦЦ 2000 Санкт-Петербург)	м	1,497	105		157,19			
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.			173	13	0	1	0
		Коэффициент на стесненность:		1,2						
		Итого со стесненностью:	руб.			176	16	0	1	0
		Индекс к оплате труда рабочих:		13,709		219				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9,898		0				
		в том числе зарплата машинистов:		13,709		0				
		Индекс к стоимости материалов:		4,341		695				
		Материалы в текущем уровне цен:		1		0				
		Итого с индексацией:	руб.			914	219	0	1	0
		Накладные расходы %:	%			217				
		Итого с накладными:	руб.			1131				
		Сметная прибыль %:	%			124				
		Всего по разделу:	руб.			1255				
Раздел 27.	помещение, Бухгалтерия.									
1	ТЕР 15-06-004-3	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями к стоим. экслд. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 89*0,9% = 564,99 руб. С.П. 44*0,85% = 261,31 руб.)	100 м2	0,3	347,65 142,97	0,86 0,15	42,89	0,26 0,04	11,20 0,01	3,36 0,00
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.			104	43	0	3	0
		Коэффициент на стесненность:		1,2						
		Итого со стесненностью:	руб.			113	52	0	4	0
		Индекс к оплате труда рабочих:		13,709		713				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9,898		0				
		в том числе зарплата машинистов:		13,709		0				
		Индекс к стоимости материалов:		6,204		378				
		Материалы в текущем уровне цен:		1		0				
		Итого с индексацией:	руб.			1091	713	0	4	0
		Накладные расходы %:	%			565				
		Итого с накладными:	руб.			1656				
		Сметная прибыль %:	%			261				
		Всего по разделу:	руб.			1917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 28. помещение Бухгалтерия.											
1	ТЕРр 57-01-003-1	Разборка плинтусов:деревянных и из пластмассовых материалов (Н.Р. 68% = 33.47 руб. С.П. 54% = 26.58 руб.)	100 м	0.1	35.93	0	3.59	3.59	0	3.77	0.38
2	ТЕР 11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных:на клею кн-2 к стоим. эксл. машин: 1,25*1,2 к/л рабочих: 1,15*1,2 (Н.Р. 105*0,9% = 210.82 руб. С.П. 60*0,85% = 114.38 руб.)	100 м	0.1	330.44 163.07	3.09 0.51	33.05	16.31	0.31 0.05	8.99 0.03	0.90 0.00
	101-1753-033	Плинтусы для полов из пенополистирола Плинтуске 135-35, длина 2м (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	м	10.1	6.15		62.12				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				99	20	0		1
		Индекс к оплате труда рабочих:		13.709			274				0
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9.898			0				
		в том числе зарплата машинистов:		13.709			0				
		Индекс к стоимости материалов:		4.997			395				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				669	274	0		1
		Накладные расходы %:	%				244				0
		Итого с накладными:	руб.				913				
		Сметная прибыль %:	%				141				
		Всего по разделу:	руб.				1054				
Раздел 29. Помещение 109: Обеденный зал.											
1	ТЕРр 62-03-029-2	Окраска подоконников:за два раза (Н.Р. 68% = 102.82 руб. С.П. 40% = 60.48 руб.)	100 м2	0.055	538.69	0.69	29.63	11.02	0.04	18.72	1.03
		Счет	л	7	(120)		(840.00)		0.01	0.01	0.00
2	ТЕРр 61-01-002-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:по 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Н.Р. 67% = 8474.11 руб. С.П. 40% = 5059.17 руб.)	100 м2	0.38	3911.62 2419.18	17.68 8.72	1486.42	919.29	6.72 3.31	203.07 0.67	77.17 0.25
3	ТЕРр 61-01-026-1	Перепирка штукатурки:внутренних помещений (Н.Р. 67% = 3187.21 руб. С.П. 40% = 1902.81 руб.)	100 м2	1.06	351.50 326.06	2.64 1.30	372.59	345.62	2.80 1.38	28.07 0.10	29.75 0.11
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1889	1276	10		108
		Индекс к оплате труда рабочих:		13.709			17493		5		0
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9.898			99				
		в том числе зарплата машинистов:		13.709			69				
		Индекс к стоимости материалов:		6.204			3741				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			840				
		Итого с индексацией:	руб.				22173	17493	99		108
		Накладные расходы %:	%				11764		69		0
		Итого с накладными:	руб.				33937				
		Сметная прибыль %:	%				7022				
		Всего по разделу:	руб.				40959				
Раздел 30. помещение 109: Обеденный зал.											
1	ТЕР 15-04-005-3	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен к прямым затратам: 2 к стоим. эксл. машин: 1,25 к/л рабочих: 1,15 (Н.Р. 89*0,9% = 20607.19 руб. С.П. 44*0,85% = 9530.83 руб.)	100 м2	1.44	1405.73 1082.40	27.02 4.97	2024.24	1558.66	38.91 7.16	85.80 0.34	123.55 0.49
	(101-9844)	Краски акриловые	т	0.18144	(472881.4)		(85799.60)				

2	ТЕР 15-04-038-1	Окраска эмальевыми составами по дереву-отопительных экранов к стоем. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 (Н.Р. 89*0,9% = 1064,56 руб. С.П. 44*0,85% = 492,36 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,1	1410,80 807,64	7,19 1,31	141,08	80,76	0,72 0,13	64,02 0,09	6,40 0,01
3	113-9407-015 ТЕР 15-01-050-1	Краска акриловая бежевая (ССЦ 2000 Санкт-Петербург) Демонтаж облицовки буфетной стойки бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов.по деревянной обрешетке к стоем. эксл. машин: 0,8 к стоем. мат-ов: 0 к з/л рабочих: 0,8 (Н.Р. 89% = 302,19 руб. С.П. 44% = 149,40 руб.)	100 м2 облицовки	0,000522 0,045	31100 503,02 450,54	52,47 8,14	16,23 22,63	20,27	2,36 0,37	50,15 0,87	2,26 0,04
4	ТЕР 15-01-050-1	Облицовка буфетной стойки бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов.по деревянной обрешетке к стоем. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 (Н.Р. 89*0,9% = 391,00 руб. С.П. 44*0,85% = 180,84 руб.)	100 м2 облицовки	0,045	1636,51 647,66	81,99 12,71	73,64	29,14	3,69 0,57	50,15 0,87	2,26 0,04
5	Счет ТЕР 11-01-040-1	Листы облицовочные декоративные Демонтаж продольных полуретановых тяг (прим) к стоем. эксл. машин: 0,8 к з/л рабочих: 0,8 (Н.Р. 105% = 409,55 руб. С.П. 60% = 234,03 руб.)	м2 100 м	4,563 0,25	(400) 260,46 94,54	1,65 0,27	(1825,20) 65,12	23,64	0,41 0,07	8,99 0,03	2,25 0,01
6	ТЕР 11-01-040-1	Монтаж продольных полуретановых тяг (прим) к стоем. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,9% = 527,16 руб. С.П. 60*0,85% = 286,01 руб.)	100 м	0,25	302,75 135,90	2,58 0,43	75,70	33,98	0,65 0,11	8,99 0,03	2,25 0,01
7	101-1753-033 ТЕР 15-02-031-5 101-9544-009	Полуретановые тяги Шпателька тяг (прим) к стоем. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 (Н.Р. 89*0,9% = 404,95 руб. С.П. 44*0,85% = 187,29 руб.) Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	м 100 м2 т	25,25 0,032 0,0224	(150) 1546,13 950,91 11400	34,62 10,53	(3787,50) 49,48	30,43	1,11 0,34	59,36 0,65	1,90 0,02
8	ТЕР 15-04-005-10 (101-9844)	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску тяг к стоем. эксл. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 (Н.Р. 89*0,9% = 319,41 руб. С.П. 44*0,85% = 147,73 руб.) Краски акриловые Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	100 м2 окрашиваемой поверхности т руб.	0,032 0,002016	892,10 756,37 (472881,4)	12,66 2,34	28,55	24,20	0,41 0,07	55,88 0,16	1,79 0,01
		Коэффициент на стесненность: Итого со стесненностью:	руб.	1,2			3122	2161	58 11		172 1
		Индекс к оплате труда рабочих: Индекс к стоимости эксплуатации машин: в том числе зарплата машинистов: Индекс к стоимости материалов: Материалы в текущем уровне цен: Итого с индексацией:	руб.	13,709 9,898 13,709 6,204 1	29625 574 151 5602 92366		29625 574 151 5602 92366	29625			172 1
		Накладные расходы %: Итого с накладными: Сметная прибыль %: Всего по разделу:	% руб. % руб.				24026 152193 11208 163401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рядел 31. Помещение 109: Обеденный зал.											
1	ТЕР 57-01-003-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (Н.Р. 68% = 241,18 руб. С.П. 54% = 191,53 руб.)	100 м	0,6	35,93 35,93	0 0	21,56	21,56	0 0	3,77 0	2,26 0
2	ТЕР 11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею кп-2 к стном. экзп. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,9% = 1264,93 руб. С.П. 60*0,85% = 686,29 руб.)	100 м	0,6	302,75 135,90	2,58 0,43	181,66	81,54	1,55 0,26	8,99 0,03	5,39 0,02
3	101-1753-033	Плинтусы для полов из пенополистирола Плинтекс П 35-35, длина 2м (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	м	60,6	6,15		372,69				
	ТЕР 11-01-034-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию "плавающим" методом с устройством звукоизоляционной прокладки к стном. экзп. машин: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 (Н.Р. 105*0,9% = 241,08 руб. С.П. 60*0,85% = 130,80 руб.)	100 м2	0,03	3054,33 512,46	30,40 7,46	91,62	15,37	0,91 0,22	37,29 0,49	1,12 0,01
	102-9090-024	Покрытие напольное ламинированное класс использования 33) (ССЦ 2000 Санкт-Петербург)	м2	3,12	293,8		916,66				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1584	118	2 0		9 0
		Коэффициент на стесненность:		1,2							
		Итого со стесненностью:	руб.				1608	142	2 0		11 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		13,709			1947				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		9,898			20				
		в том числе зарплата машинистов:		13,709			0				
		Индекс к стоимости материалов:		3,774			5521				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				7489	1947	20 0		11 0
		Насладные расходы %:	%				1747				
		Итого с накладными:	руб.				9236				
		Сметная прибыль %:	%				1009				
		Всего по разделу:	руб.				10245				
		Итого по всем разделам:	руб.				854244				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			153764				
		Всего по смете:	руб.				1008008				