

ПРОТОКОЛ № 06-79/14-2

Заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме № 06-79/14 на право заключения договора на выполнение работ по комплексному ремонту производственных помещений Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55

Санкт-Петербург

29.07.2014

Заказчик: ОАО «АТОМПРОЕКТ».

Адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.

1. Сведения о закупке:

Наименование запроса предложений:	Выполнение работ по комплексному ремонту производственных помещений Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55		
Начальная (максимальная) цена договора, руб.	С учетом НДС, руб.	9 854 727,00	Девять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот двадцать семь рублей 00 копеек
	Сумма НДС, руб.	1 503 263,44	Один миллион пятьсот три тысячи двести шестьдесят три рубля 44 копейки
	Без НДС, руб.	8 351 463,56	Восемь миллионов триста пятьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят три рубля 56 копеек
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг: http://www.zakupki.gov.ru (номер закупки)	31401318827		
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг Госкорпорации «Росатом»: http://www.zakupki.rosatom.ru (номер закупки)	140711/0523/307		
Электронная торговая площадка	www.a-k-d.ru		
Номер закупки на ЭТП	R 024402		
Сведения о составе и объеме товара	В соответствии с Технической частью документации о проведении запроса предложений		
Сведения о сроке исполнения договора	Начало Работ – с даты передачи помещений Подрядчику для выполнения Работ (по акту приема-передачи). Помещения передаются Подрядчику в соответствии с Графиком передачи помещений. Окончание работ – в соответствии с Графиком передачи помещений, но не более 100 календарных дней с даты передачи первого помещения.		

2. На заседании комиссии присутствуют:

Кворум имеется.

Заседание комиссии проходит в режиме видеоконференции.

3. На дату окончания в соответствии с Протоколом №06-79/14-1 от 23.07.2014 приема заявок подана 1 (одна) заявка на участие в запросе предложений:

№ п/п	Наименование/ ИНН участника запроса предложений	Адрес участника запроса предложений	Цена заявки на ЭТП, руб		Цена заявки по Форме №1 с НДС, руб	Состав и объем работ	Сроки выполнения работ.
			без НДС	с НДС			
1	ООО «Триада-ЛТД», ИНН 7805001264	188661, Россия, Ленинградская область, д. Новое Девяткино, Территория Северной ТЭЦ, Лит. Я-У	7 957 627,12	9 390 000,00	9 390 000,00	В соответ- ствии с заявкой	Не более 95 календарных дней в соответствии с Графиком передачи помещений

4. Единая комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе предложений в электронной форме №06-79/14 на соответствие требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и документацией о проведении запроса предложений и приняла следующие решения:

4.1. Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме №06-79/14 соответствующей требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и документацией по запросу предложений, и допустить к участию в запросе предложений:

№ п/п	Наименование участника размещения заказа
1	ООО «Триада-ЛТД», ИНН 7805001264

4.2. Учитывая, что Единой комиссией принято решение о допуске к участию в запросе предложений в электронной форме №06-79/14 единственного участника запроса предложений, открытый запрос предложений признается несостоявшимся по основаниям, предусмотренным в п. 13.5.2 б) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом».

4.3. Переторжка не проводится (единственный участник).

4.4. В случае принятия решения Заказчиком о заключении договора с единственным участником запроса предложений рекомендовать заказчику провести преддоговорные переговоры о снижении цены заявки ООО «Триада-ЛТД» (ИНН 7805001264, 188661, Россия, Ленинградская область, д. Новое Девяткино, Территория Северной ТЭЦ, Лит. Я-У)

Решение
В случае принятия решения Заказчиком о заключении договора с единственным участником запроса предложений рекомендовать заказчику провести преддоговорные переговоры о снижении цены заявки ООО «Триада-ЛТД» (ИНН 7805001264, 188661, Россия, Ленинградская область, д. Новое Девяткино, Территория Северной ТЭЦ, Лит. Я-У)

5. Сведения об объеме, цене, сроке исполнения договора, который может быть заключен по итогам открытого запроса предложений в электронной форме №06-79/14:

5.1. Состав и объем товара: в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.

5.2. Цена договора: в соответствии с результатами преддоговорных переговоров, но не выше 9 390 000,00 рублей, в т.ч. НДС.

5.3. Срок исполнения договора: Не более 95 календарных дней в соответствии с Графиком передачи помещений.

Секретарь комиссии



Антонова Анна Юрьевна

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексному ремонту производственных помещений
Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д.55

Помещение №12 площадью 33м2 Производственного корпуса**1.Строительные работы пом.№12 Производственного корпуса**

	Наименование	Кол-во
1	Облицовка существующих магистральных труб коробом из ГКЛ по металлическому каркасу, см. чертеж Размер 5300x700x900Н	9м2
2	Погрузка и разгрузка строительного мусора	1,5м3
3	Вывоз строительного мусора	1,5м3
4	Разборка бетонных плинтусов	23пм
5	Ремонт существующих мозаичных плит пола	1м2
6	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	23пм
7	Обработка стен гидроизоляционным покрытием CR90 Ceresit	21м2
8	Ремонт штукатурки стен	10м2
9	Покрытие стен противогрибковым средством СТ99 Ceresit	30м2
10	Облицевать стены керамогранитной плиткой 300x300мм на высоту от пола 0,9м, короб и подоконники	27м2
11	Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	55м2
12	Окраска стен воднодисперсионной краской, цветной	55м2
13	Обработать потолок противогрибковым средством СТ99 Ceresit	33м2
14	Монтаж подвесного потолка, металлич.реечного, белого цвета	33м2
15	Демонтаж входной двери 1300x2400мм в кирпичной стене	1шт
16	Изготовление и установка дверного блока в проем, металл, 1300x2400мм, серый, по эскизу №30*	1шт
17	Окраска вентиляционных коробов	20м2
18	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	12м2
19	Демонтаж существующих оконных блоков, 1500x1000мм	2шт
20	Установить новые оконные блоки, ПВХ, 1500x1000мм, по эскизу №31	2шт
21	Демонтаж металлич. раковины с заменой на новую	1шт

2.Электрооборудование и электроосвещение пом. 12 Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем мощностью 45 Вт типа «Lindustry 36»,ст.заш. IP66 фирмы «Ledel»	8шт
2	Светильник светодиодный мощностью 4Вт, ст. заш. IP54 тип « Алтай-М3»	1шт
3	Выключатель открытой установки 6А, 250 В, ст. заш. IP44	1шт
4	Выключатель открытой установки 6А,250В на два включения	1шт
5	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки	5шт
6	Розетка штепсельная 2х полюсная с заземляющим контактом 16А, 220В, ст.заш. IP44 тип ССИ113 в компл.с вилкой тип ССИ013 (ИЭК)	2шт
7	Розетка штепсельная 2х полюсная с заземляющим контактом 16А, 220В двухместная с защитной крышкой типа РС622-3-Г4	4шт

8	Розетка штепсельная 4х полюсная с заземляющим контактом, 25А, 380В, ст.защ. IP44 тип. ССИ125 в компл. с вилкой тип. ССИ025 (ИЭК)	3шт
9	Зажим контактный винтовой 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.5	5шт
10	Выключатель автоматический 3х полюсный (хар-ка «В») с расцепителем на 10А типа DX-3В кат.№06283 (LEGRAND) для «КА-2»	1шт
11	Выключатель автоматический 3х полюсный (хар-ка «В») с расцепителем на 16А типа DX-3В кат.№06285 (LEGRAND) для «КА-1»	2шт
12	Магнитный пускатель на ток 80,0 А, с катушкой управления 220В, с кнопками «Пуск-Стоп», ст.защ. IP54 типа КМИ-48062 (ИЭК) для МП	1шт
13	Выключатель-разъединитель 380В, 125А кат.№04358 (LEGRAND) для «КР»	1шт
14	Корпус пластиковый модульный на 5 модулей комплектно с Din-рейкой, ст. защ. IP55 тип КМПн2/5 (ИЭК)	4шт
15	Мини-канал DLP-D сеч. 25x16 мм, L=2м кат.№636302 (LEGRAND)	2шт
16	Мини-канал DLP-D сеч. 40x16 мм, L=2м кат.№636306 (LEGRAND)	7шт
17	Гофрированная труба ПВХ диаметром: 16 мм	55м
18	Гофрированная труба ПВХ диаметром: 25 мм	16м
19	Кабель шланговый силовой 660В с медными жилами марки КГ сечением мм ² : 5x2,5	13м
	5x16	4м
20	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3x1,5	15м
	4x1,5	15м
	3x2,5	25м
	5x2,5	10м
	5x4	35м
	5x16	20м
21	Щит распределительный на 54 модуля ст.защ. IP31 навесной (ИЭК) ЩРН-54з-038УХЛ3(550x450x120 (ЩС№6) с установленными в нем:	1шт
	Выключатель-разъединитель 3х пол. 380В, ток 125А кат.№04358	1шт
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А (характеристика «В») типа DX-1В кат.№ 06162 «LEGRAND»	2шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 63А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№ 06291 «LEGRAND»	1шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 100А (характеристика «D») кат.№ 06661 «LEGRAND»	1шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 25А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№ 06287 «LEGRAND»	2шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 20А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№ 06286 «LEGRAND»	4шт
	Устройство защитного отключения 220В, 25А на ток утечки 30 мА кат.№09056 «LEGRAND»	2шт
	Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для кабелей/проводов сечением до 35 мм ² кат.№04906	9шт
	Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат.№04943	2шт
	Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	4шт
	Шинка N на 16 подключений зеленая кат.№04835	1шт
	Шинка PE на 16 подключений синяя кат.№04845	1шт
	Провод изолированный гибкий сечением 25 мм ²	6м
22	Демонтаж автоматического выключателя АП50-3МТ, 380В, 63А	5шт
23	Демонтаж пускателя магнитного на Iном=63А типа ПА422 и кнопочного поста управления «Пуск-Стоп»	1к-т
24	Демонтаж ящика с рубильником 380В на ток 100А	1шт
25	Демонтаж силового электрощита на 10 автоматических 3х полюсных выключателей с Iном=100А	1к-т
26	Демонтаж светильника люминесцентного мощностью 2x40 Вт	8шт
27	Демонтаж светильника «Плафон» с лампой накаливания 60Вт	1шт

28	Демонтаж выключателей ,коробок ответвительных, розеток	бшт
29	Демонтаж силового кабеля сечением мм2: 3х2,5	30м
	4х4,0	50м
	4х10,0	20м

Помещение №013 Производственного корпуса площадью 33 м2

1.Строительные работы пом.№013 Производственного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка бетонных плинтусов	23 мп
2	Демонтаж дверного блока 1300х2300мм	1 шт
3	Погрузка и разгрузка строительного мусора	3,5 м3
4	Вывоз строительного мусора	3,5 м3
5	Демонтаж керамической половой плитки	33 м2
6	Сплошное покрытие гидроизоляционной массой CR90 толщ. 5мм	33 м2
7	Ремонт отдельных участков пола песчано-цементным раствором	0,05 м3
8	Облицовка пола керамогранитной плиткой 300х300 мм	33 м2
9	Установка плинтуса из керамогранитной плитки 150х300мм	23 мп
10	Применить водонепроницаемую ленту для герметизации угловых зон . Ширина ленты 130 мм	23 мп
11	Ремонт штукатурки стен	5 м2
12	Ремонт штукатурки потолка	2 м2
13	Обработка потолка и стен антигрибковыми средствами	67,5 м2
14	Размывка мела на потолке и стене	67,5 м2
15	Покрытие потолка и стен грунтом	67,5 м2
16	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	33 м2
17	То же стен	73 м2
18	Окраска потолка белой вододисперсионной краской	33 м2
19	Окраска стен вододисперсионной краской , цветной	73 м2
20	Изготовление и установка дверного блока в кирпич. Проем 1300х2300мм ламинированный , серый по эскизу № 30	1 шт
21	Демонтаж оконных металлических решеток 1500х1000 мм	2 шт
22	Демонтаж деревянных оконных блоков 1500х1000 мм	2 шт
23	Изготовить и установить оконный блок ПВХ 1500х1000 мм по эскизу №31	2 шт
24	Замена вент.решеток	1шт
25	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	12 м2
26	Установка металлических разноуровневых порогов L 1,3 мп	1 шт
27	Установка подоконника ПВХ 1500х300 мм	2 шт
28	Изготовление и установка короба ГКЛ на металлокаркасе	7,5 м2
29	Демонтаж металлических шкафов и столов , перенос на 100м во двор	900кг
30	Вынос станков и металла во двор на расстояние 100 м	1000кг
31	Демонтаж вент.короба 150х300х1000мм ,толщ.0,5 мм	1 шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 013 Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем мощностью 45 Вт типа «Lindustry 36», IP66 фирмы «Ledel»	8шт
2	Выключатель однополюсный 2х клавишный для открытой установки 6А, 250В	1шт
3	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки	5шт
4	Розетка штепсельная 2х полюсная открытой установки 16А, 250В с заземляющим контактом ст. защиты IP54 с защитной крышкой	3 шт

	типа РС620-3-ФСр (ИЭК)	
5	Розетка штепсельная 4х полюсная 25А, 380В ст. защ. IP54 с заземляющим контактом типа ССИ125 в комплекте с вилкой т.ССИ025	1к-т
6	Зажим контактный винтовой 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.3	5шт
7	Автоматический выключатель однополюсный на ток 16А, характеристика «В» кат.№06160 (для установки в ЩО№2)	1шт
8	Автоматический выключатель трехполюсный на ток 25А, характеристика «В» кат.№06287 (для установки в ЩС-1)	1шт
9	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	40м
	25 мм	50м
10	Труба стальная диаметром усл. прохода 25 мм	12м
11	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660	
	сечением мм ² : 3х1,5	23м
	4х1,5	15м
	3х2,5	25м
	5х6	50м
	5х2,5	15м
12	Демонтаж координатно-расточного станка весом 1930кг в пом. 30 с переносом на расстояние 40м с последующим монтажом в пом. 13	1к-т
13	Демонтаж плоскошлифовального станка весом 2000кг в пом. 30 с переносом на расстояние 40м с последующим монтажом в пом. 13	1к-т
14	Демонтаж светильника 4х40 Вт	3шт
15	Демонтаж выключателей ,коробок ответвительных, розеток	18шт
16	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм2	15м
17	Демонтаж автоматического выключателя АП150-3МТ , 380В, 63А	шт
18	Щит распределительный на 24 модуля ст.защиты IP54(ЩРС-13) типа ЩРН-24з-074У2 с установленными в нем:	
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А (характеристика «В») типа DX-1В кат.№06162«Legrand»	1шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06285«Legrand»	4шт
	Выключатель-разъединитель 3х полюсный, 380В, In=63А кат.№04350	1шт
	Устройство защитного отключения 220В, 20А, I _{ут} =30мА кат.№08994	1шт
	Шинка на 16 подключений зеленая кат.№04835 и синяя кат.№04845	1к-т
	Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат.№04943	2шт
	Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	4шт
	Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для кабелей сечением до 35 мм ² кат.№04906	9шт
	Провод медный изолированный гибкий сечением 10 мм 2	4м

Помещение №19* площадью 48 м2 Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№19* Производственного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка покрытий полов - доска толщ.40мм, площадью 48м2	2м3
2	Заполнить выбоины цементным раствором или ремонтной смесью СТ29	0,5м3
3	Сплошное покрытие гидроизоляционной массой CR90 толщ.5мм	0,25м3
4	Стяжка песчано-цементная, толщ.70мм с металлич.сеткой, ячейкой 100мм	3,6м3
5	Облицовка пола керамогранитной плиткой 300х300мм на клею	48м2
6	Установка плинтуса из керамогранитной плитки 150х300мм	34мп
7	Применить водонепроницаемую ленту для герметизации угловых зон, ширина ленты 130мм	34мп
8	Погрузка и разгрузка строительного мусора	4,1м3

9	Вывоз строительного мусора	4,1м3
10	Сбить существующую штукатурку со стен на высоту 1,6м	31м2
11	Сплошное покрытие гидроизоляционной массой CR90 Ceresit, толщ.2-3мм стен на высоту 1,6м	31м2
12	Оштукатуривание стен на высоту 1,6м	31м2
13	Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	110,6м2
14	Окраска стен белой воднодисперсионной краской	110,6м2
15	Размывка потолка от меловой побелки	59,5м2
16	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	59,5м2
17	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	59,5м2
18	Штукатурка оконных откосов, после демонтажа	6м2
19	Демонтаж и установка вент.решеток 300х300мм	5шт
20	Вынос металла в виде труб, профилей, общей массой	2,3т
21	Разборка и вынос деревянных стеллажей на расстояние 100м для складирования	2,3м3
22	Существующие оконные блоки зашить листами ГКЛ по металлическому каркасу, кол-во 4шт, размер 1300х1150н мм	6,3м3
23	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	15м2

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 19*(архив) Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Щит распределительный на 24 модуля ст.защиты IP31(ЩРА-3) типа ЦРН-24з-138УХЛЗ с установленными в нем:	1шт
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А (характеристика «В») типа DX-1В кат.№06162«Legrand»	1шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06285 «Legrand»	1шт
	Устройство защитного отключения 220В, 20А, I _{ут} =30мА кат.№08994	1шт
	Устройство защитного отключения 380В, 25А, I _{ут} =30мА кат.№09140	1шт
	Провод медный изолированный гибкий сечением 10 мм ²	5м
	Шинка на 12 подключений зеленая кат.№04834 и синяя кат.№04844	1к-т
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 16А (характеристика «В») типа DX-1В кат.№06160«Legrand»	2шт
	Выключатель-разъединитель 3х полюсный, 380В, I _н =63А кат.№04350	1шт
	Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат.№04943	2шт
	Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	4шт
	Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для кабелей сечением до 35 мм ² кат.№04906	9шт
2	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 20А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06286 «Legrand» для ЩО№3	1шт
3	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом одно-местная 250В, 16А для скрытой установки	3шт
4	Розетка штепсельная 4х полюсная с заземляющим контактом, 25А, 380В, ст. защ. IP44 типа ССИ125 комплектно с вилкой типа ССИ025	3шт
5	Выключатель однополюсный скрытой установки на два включения 10А, 250В	2шт
6	Коробка ответвительная прямоугольная открытой установки	8шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для поз.6	8шт
8	Коробка установочная для выключателя и розетки т. КМ41021 (ИЭК)	5шт
9	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	25м
10	Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм	45м
11	Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302	14шт

12	Внутренний угол к поз.11 кат.№636420	2шт
13	Выполнение штрабы 30х30мм в стене для укладки гофр.труб 16мм	18м
14	Светильник потолочный светодиодный мощностью 32 Вт ,IP54 с опаловым рассеивателем типа СС110-222-1-Н-072М	36шт
15	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3х1,5	45м
	4х1,5	25м
	3х2,5	30м
	5х2,5	30м
16	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 5х6	25м
17	Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы мощн. 80 Вт	5шт
18	Демонтаж розеток , ответвительных коробок, выключателей	8шт
19	Демонтаж силового кабеля сеч. 3х2,5 мм ²	80м

Помещение №022 ,№023 ,№024 Производственного корпуса площадью 100 м²

1.Строительные работы пом.№022 , №023 ,№024 Производственного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка деревянных плинтусов	69,6 мп
2	Демонтаж дверного блока из кирпичного проема 1300х2300 мм	2 шт
3	Демонтаж дверного блока из кирпичного проема 900х2300 мм	1 шт
4	Разборка покрытий полов из доски 40 мм , площадью 100м ²	9,2 м ³
5	Разборка кирпичных перегородок	4 м ³
6	Погрузка и разгрузка строительного мусора	12 м ³
7	Вывоз строительного	12 м ³
8	Сплошное покрытие гидроизоляционной массой CR90 толщ.5мм	0,5 м ³
9	Стяжка песчано-цементная толщ.70мм, с металлической сеткой ячейка 100мм	7 м ³
10	Облицовка пола керамогранитной плиткой 300х300 мм	100 м ²
11	Установка плинтуса из керамогранитной плитки 150х300мм	48,7 мп
12	Применить водонепроницаемую ленту для герметизации угловых зон . Ширина ленты 130 мм	48,7 мп
13	Ремонт штукатурки стен	14 м ²
14	Ремонт штукатурки потолка	6 м ²
15	Обработка потолка и стен антигрибковыми средствами	172 м ²
16	Размывка мела на потолке и стене	172 м ²
17	Покрытие потолка и стен грунтом	172 м ²
18	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	100 м ²
19	То же стен	153 м ²
20	Окраска потолка белой вододисперсионной краской	100 м ²
21	Окраска стен вододисперсионной краской , цветной	153 м ²
22	Изготовление и установка дверного блока в кирп. Проем 1300х2300мм ламинированный , серый по эскизу № 3	2 шт
23	Закладка дверного проема кирпичем	0,3 м ³
24	Демонтаж оконных металлических решеток 1500х1000 мм	6 шт
25	Демонтаж деревянных оконных блоков 1500х1000 мм	6 шт
26	Изготовить и установить оконный блок ПВХ 1500х1000 мм по эскизу№31	6 шт
27	Замена вент. решеток	4шт
28	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	26 м ²
29	Установка металлических разноуровневых порогов L 1.3 мп	2 шт
30	Установка подоконника ПВХ 1500х300 мм	6 шт
31	Изготовление и установка короба ГКЛ на металлокаркасе	26 м ²
32	Демонтаж металлических шкафов и перенос на 100м	700кг
33	Демонтаж вент.короба 6000х150х300 мм толщ. 0,5мм	1 шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 22, 23, 24 Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Щит распределительный на 24 модуля ст.защиты IP31(ЩРА-1) типа ЦРН-24з-138УХЛЗ с установленными в нем:	1шт
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А (характеристика «В») типа DX-1В кат.№06162«Legrand»	1шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06285 «Legrand»	1шт
	Устройство защитного отключения 220В, 20А, I _{ут} =30мА кат№08994	1шт
	Устройство защитного отключения 380В, 25А, I _{ут} =30мА кат№09140	1шт
	Провод медный изолированный гибкий сечением 10 мм 2	5м
	Шинка на 12 подключений зеленая кат.№04834 и синяя кат.№04844	1к-г
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 16А (характеристика «В») типа DX-1В кат.№06160«Legrand»	4шт
	Выключатель-разъединитель 3х полюсный, 380В, I _н =63А кат№04350	1шт
	Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943	2шт
	Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	4шт
	Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для кабелей сечением до 35 мм ² кат.№04906	9шт
2	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 20А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06286 «Legrand» для ЩО№2	1шт
3	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом одно-местная 250В, 16А для скрытой установки	6шт
4	Розетка штепсельная 4х полюсная с заземляющим контактом, 25А, 380В, ст. защ. IP44 типа ССИ125 комплектно с вилкой типа ССИ025	6шт
5	Выключатель однополюсный скрытой установки на два включения 10А, 250В	4шт
6	Коробка ответвительная прямоугольная открытой установки	9шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для поз.6	9шт
8	Коробка установочная для выключателя и розетки т. КМ41021 (ИЭК)	10шт
9	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	18м
10	Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм	54м
11	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	22шт
12	Внутренний угол к поз.11 кат.№636420	4шт
13	Выполнение штрабы 30x30мм в стене для укладки гофрир.труб 16мм	54м
14	Светильник потолочный светодиодный мощностью 32 Вт ,IP54 с опаловым рассеивателем типа СС110-222-1-Н-072М	36шт
15	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3x1,5	75м
	4x1,5	65м
	3x2,5	50м
	5x2,5	50м
16	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 5x6	20м
17	Демонтаж щита лабораторного: автоматический выключатель типа АП50-3МТ на ток 63А – 6шт; сигнальная лампа – 6шт; зажим болтовой силовой –19шт; амперметр со шкалой 0-50А – 2шт; патрон с цоколем Е27 – 2шт	2к-г
18	Демонтаж щита сигнализации: предохранитель-пробка на ток 6,3А - 2шт; звонок электрический - 1шт; лампа сигнальная - 6шт; выключатель на ток 16А – 2шт	1к-г

19	Демонтаж силового щита на 10 автоматических выключателей на ток 63А установленных в металлическом шкафу 500х500х250мм	1шт
20	Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы мощн. 80 Вт	17шт
21	Демонтаж розеток , ответвительных коробок, выключателей	18шт
22	Демонтаж силового кабеля сеч. 3х2,5 мм ²	100м
	4х25 мм ²	45м

Помещение №031,031а,031б Производственного корпуса Площадью 14,62 м2

1.Строительные работы пом.№031,031а,031б Производственного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка деревянных плинтусов	17 мп
2	Разборка покрытий полов из ленолиума	12 м2
3	Разборка деревянных полов толщ.доски 40 мм	14,62 м2
4	Демонтаж дверного блока 1300х2300мм	1шт
5	Демонтаж дверного блока 900х2200мм	2шт
6	Демонтаж дверного блока 700х2200мм	1шт
7	Демонтаж кирпичной перегородки	16 м2
8	Демонтаж оконного блока 1500х1000мм	1шт
9	Погрузка и разгрузка строительного мусора	3,5 м3
10	Вывоз строительного мусора	3,5 м3
11	Демонтаж бетонного основания	0,5 м3
12	Сплошное покрытие гидроизоляционной массой CR90 толщ. 5мм	14,62 м2
13	Устройство пола цементно-песчаной смесью, толщ. 70 мм	1,1 м3
14	Облицовка пола керамогранитной плиткой 300х300 мм	14,62 м2
15	Облицовка стен керамогранитной плиткой 300х300мм на высоту 900мм	14,1 м2
16	Применить водонепроницаемую ленту для герметизации угловых зон. Ширина ленты 130 мм	15,6 мп
17	Ремонт штукатурки стен	6 м2
18	Ремонт штукатурки потолка	3 м2
19	Обработка потолка и стен антигрибковыми средствами	14,6 м2
20	Размывка мела на потолке и стене	41,3 м2
21	Покрытие потолка и стен грунтом	41,3 м2
22	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	14,62 м2
23	То же, стен	54 м2
24	Окраска потолка белой вододисперсионной краской	14,6 м2
25	Окраска стен вододисперсионной краской, цветной	31 м2
26	Изготовление и установка дверного блока в кирп. проем 1300х2250мм ламинированный , серый по эскизу №30	1 шт
27	Изготовление и установка дверного блока в кирп, поем 900х2250мм Ламинированный , серый по эскизу №15	1 шт
28	Изготовление и установка короба ГКЛ на металлокаркасе	5 м2
27	Изготовление и установка короба ГКЛ на металлокаркасе на потолке	2 м2
28	Замена вент. решеток	1шт
29	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6 м2
30	Установка металлических разноуровневых порогов L-1,3 мп	1 шт
31	Установка металлических разноуровневых порогов L-0,9 мп	1 шт
32	Установить оконный блок ПВХ 1500х1000мм по эскизу № 31	1 шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 31 Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем мощностью 45 Вт типа «Lindustry 36», IP66 фирмы «Ledel»	4шт
2	Выключатель двухклавишный для открытой установки 6А, 250 В в защищенном исполнении IP44	2шт
3	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для открытой установки защищенная	5шт
4	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 25А характеристика «В» тип DX-3В кат.№06287 «LEGRAND» для ЦС-1	1шт
5	Зажим контактный винтовой 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.3	5шт
6	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2м кат.№636302	2шт
7	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	70м
8	Труба стальная диаметром усл. прохода 25 мм	20м
9	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² :	25м
	3x1,5	3м
	4x1,5	65м
	5x2,5	25м
	3x2,5	15м
	5x6	2шт
10	Штепсельная розетка 2х полюсная с заземляющим контактом 16А, 250В степень защиты IP54 с защитной крышкой типа РС620-3-ФСр открытой установки (ИЭК)	
11	Пускатель магнитный на ток 25А, 2н.о.+ 2н.з. контакта, катушка на напряжение 220В типа КМИ-22560 (ИЭК) ст. защ. IP54	3шт 30м
12	Автоматический выключатель 3х полюсный с комбинированным расцепителем на ток 10,0А ст.защиты IP54 типа АП50Б3МТ	1к-т 3шт
13	Демонтаж щита с измерительными приборами: амперметр - 1шт; вольтметр - 1шт	
14	Демонтаж станка обдирочно-шлифовального весом 450кг в пом.30 с переносом на расстояние 30м с последующим монтажом в пом.31	1к-т
15	Демонтаж пылеулавливающей установки весом 70кг в пом.30 с переносом на расстояние 30м с последующим монтажом в пом. 31	2к-т
16	Демонтаж универсально-заточного станка весом 1000кг в пом. 30 с переносом на расстояние 30м с последующим монтажом в пом. 31	1к-т
17	Демонтаж светильника с лампой накаливания 100 Вт т.НПП-100	3шт
18	Демонтаж выключателей ,коробок ответвительных, розеток	5шт
19	Демонтаж силового кабеля сеч: 3x2,5 мм ²	30м
20	Демонтаж щита сигнализации: патрон с лампой накаливания -8шт; предохранитель пробочный на16А - 4шт; рубильник 220В, 63А -2шт устанавливаемые в металлический корпус 500x500x200мм	1к-т
21	Щит распределительный на 24 модуля ст.защиты IP54(ЩРС-31) типа ЩРН-24з-074У2 с установленными в нем:	
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А (характеристика «В») типа DX-1В кат.№06162«Legrand»	1шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06285 «Legrand»	4шт
	Устройство защитного отключения 220В, 20А, I _{ут} =30мА кат.№08994	1шт
	Выключатель-разъединитель 3х полюсный, 380В, I _н =63А кат.№04350	1шт
	Шинка на 16 подключений зеленая кат.№04835 и синяя кат.№04845	1к-т
	Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат.№04943	2шт
	Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	4шт
	Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для кабелей сечением до 35 мм ² кат.№04906	9шт
	Провод медный изолированный гибкий сечением 10 мм ²	4м

Помещение №113 площадью 273,8 м2 Производственного корпуса

1. Строительные работы пом. №113 Производственного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка существующих перегородок из кирпича, толщиной 130мм	47,6м2
2	Возведение гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе с звукоизоляционным слоем	20м2
3	Погрузка и разгрузка строительного мусора	4,5м3
4	Вывоз строительного мусора	4,5м3
5	Разборка деревянных плинтусов	68пм
6	Разборка покрытий полов из плиток ПВХ	273,8м2
7	Демонтаж бетонных фундаментов, высотой 150мм, 1000х1000-500х500-	3шт 6шт
8	Частичный ремонт цементной стяжки толщиной 30мм	15м2
9	Выполнить покрытие пола ровнителем, 5-8мм	273,8м2
10	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	273,8м2
11	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	95пм
12	Ремонт штукатурки стен	12м2
13	То же, потолка	9м2
14	Размывка потолка с балкой от меловой побелки	321,8м2
15	Размывка стен и колонн от меловой побелки	330м2
16	Шпаклевка потолка с балкой сухой смесью «Ветонит»	321,8м2
17	Шпаклевка стен с колоннами	330м2
18	Окраска потолка с балкой белой воднодисперсионной краской	321,8м2
19	Окраска стен с колоннами воднодисперсионной краской	330м2
20	Демонтаж входной двери 1850х2000н в кирпичной стене	1шт
21	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2250н, ламинированный, по эскизу №11*	1шт
22	Демонтаж дверного блока в кирпичной стене, 900х2100н	2шт
23	Установка дверного блока, 900х2100н, ламинированный по эскизу №21*	2шт
24	Ниши окон заложенные кирпичом облицевать листами ГКЛ по металлическому каркасу. Количество ниш-4шт	31м2
25	Уменьшить дверной проем входа в помещение закладкой кирпичом, с 1850мм до 1300мм по ширине	0,42м3 кирпича
26	Демонтаж дверных блоков в наружной кирпичной стене, размер 2480х3100н	2шт
27	Частично заложить кирпичом дверной проем от пола на высоту 800мм, ширина 2500мм, толщиной 510мм	1,1м3
28	Изготовление и установка оконного блока из ПВХ профилей, по эскизу №35. Размер 2480х2360	1шт
29	Изготовление и установка оконного блока из ПВХ профилей по эскизу №36	1шт
30	Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщ. 0,6мм сеч.0,5х0,5м	16пм 70кг
31	Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщ. 0,6мм сеч.0,4х0,4м	27пм 93кг
32	Демонтаж воздуховода из оцинкованной стали толщ. 0,6мм, круглое сечение, D=250мм	22пм 68кг
33	Вынос во двор воздуховодов для складирования, 50м	231кг
34	Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов L=1,3м	1шт
35	Окраска эмалью приборов отопления	63м2

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 113 Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем (1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М, IP20	66шт

2	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	3шт
3	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-1-0-ГБ	2шт
4	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	5шт
5	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.6	24шт
6	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой проводки типа КМ41021	24шт
7	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	15м
8	Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб	15м
9	Мини-канал DLP-D сечением 25х16 мм, L=2 м кат.№ 636302	18шт
10	Внутренний угол к поз. 9 кат.№636420	14шт
11	Мини-канал DLP-D сечением 40х25 мм L=2м кат.№636307	33шт
12	Внутренний угол к поз. 11 кат.№636470	4шт
13	Кабельный канал DLPlus сечением 60х20 мм L=2м кат.№30114	4шт
14	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3х1,5	220м
	4х1,5	75м
15	Демонтаж щита на 12 однополюсных автоматов с In=63А	1шт
16	Демонтаж светильника 2х80 Вт	38шт
17	Демонтаж штепсельных розеток ,выключателей ,коробок ответвит.	40шт
18	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм ²	320м
	4х2,5 мм ²	120м
19	Демонтаж штепсельной розетки 4х полюсной, 380В, 25А	8шт
20	Демонтаж ящика силового с рубильником на ток 63А	3шт

Помещение №114А Производственного корпуса площадью 9,04 м2

1.Строительные работы пом.№114А Производственного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка деревянных плинтусов	12,1 мп
2	Демонтаж дверного блока с фрамугой 800х3200мм	1шт
3	Погрузка и разгрузка строительного мусора	1,5 м3
4	Вывоз строительного	1,5 м3
5	Разборка покрытий пола из линолеума	9,04 м2
6	Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм	9,04 м2
7	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класс износостойкости	9,04 м2
8	Демонтаж ламинированного ДСП со стен	12 м2
9	Демонтаж стеновой керамической плитки со стен	12 м2
10	Ремонт штукатурки стен	13 м2
11	Обработка потолка и стен антигрибковыми средствами	21 м2
12	Устройство подвесного потолка типа Армстронг	9,04 м2
13	Покрытие потолка и стен грунтом	21 м2
14	Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	35 м2
15	Зашивка дверного проема ГКЛ по металлокаркасу	0,9 м2
16	Окраска стен вододисперсионной краской , цветной	35м2
17	Изготовление и установка дверного блока в кирпич. Проем 800х2100мм ламинированный , белый по эскизу № 15	1 шт
18	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	12,1 мп
19	Замена вент. решеток	1шт
20	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6м2
21	Установка металлических разноуровневых порогов L 0,9 мп	1 шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 114А Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20	2шт
2	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
3	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100х50 мм	1шт
4	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3	1шт
5	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3	2шт
6	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	1шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8	3шт
8	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой проводки типа КМ41021	3шт
9	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	10м
10	Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб	3м
11	Кабель-канал 40х16мм кат. L=2м №636306 фирмы «Legrand»	5шт
12	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3х1,5	20м
	4х1,5	3м
	3х2,5	20м
13	Измерение сопротивления изоляции кабеля	43м
14	Демонтаж светильника 4х40 Вт	1шт
15	Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит.	8шт
16	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2	20м
	Сети СКС	
1	Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100х50 мм	10м
2	Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка)	1к-т
3	Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля	11м
4	Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3х2,5 мм ²	11м

Помещение №114 , 1146 Производственного корпуса площадью 25,5 м2

1.Строительные работы пом.№114 ,1146 Производственного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка деревянных плинтусов	26 мп
2	Демонтаж дверного блока 800х2100мм	1 шт
3	Демонтаж дверного блока 1300х2250мм	1 шт
4	Демонтировать перегородку из ДСП 1800х2450х18 мм	1 шт
5	Погрузка и разгрузка строительного мусора	1,5 м3
6	Вывоз строительного мусора	1,5 м3
7	Разборка покрытий пола из линолеума	25,5 м2
8	Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм	25,5 м2
9	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класса износостойкости	25,5 м2
10	Обработка потолка антигрибковым средством	25,5 м2
11	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»	25,5 м2
12	Ремонт штукатурки стен	6 м2
13	Покрытие стен грунтом	82,6 м2
14	Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	82,6 м2
15	Окраска стен вододисперсионной краской , цветной	82,6 м2

16	Изготовление и установка дверного блока в кирп. проем 1300x2250мм ламинированный , белый по эскизу № 11	1 шт
17	Изготовление и установка дверного блока в проем 800x2100мм Ламинированный , белый по эскизу №14	1 шт
18	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	26 мп
19	Замена вент. решеток	1шт
20	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6м2
21	Установка металлических разноуровневых порогов L 1,3 мп	1 шт
22	Установка металлических разноуровневых порогов L 0,9 мп	1 шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 114, 114Б Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник встраиваемый светодиодный с зеркальным отражателем квадратный мощностью 32 Вт типа СС110-112-1-Н-072М	7шт
2	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении	1шт
3	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении	1шт
4	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета скр.установки	3шт
5	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021 (ИЭК)	2шт
6	Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм	31 м
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для поз.4	3шт
8	Розетка штепсельная 2х местная с заземляющим контактом открытой установки 16А, 220В	1шт
9	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.10	2шт
10	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100x50 мм	2шт
11	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз.10	4шт
12	Мини-канал DLP-D сечением 25x16мм, L=2м кат.№636302	2шт
13	Выполнение штрабы 30x30мм в стене для укладки гофрирован. труб	6м
14	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм ² : 3x1,5	35м
	4x1,5	2м
	3x2,5	35м
15	Измерение сопротивления изоляции кабеля	72м
16	Демонтаж светильника 4x40 Вт	5шт
	Демонтаж штепсельных розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	12шт
	Демонтаж силового кабеля сеч 3x2,5 мм ²	65м

Помещение №203 площадью 30,13 м2 Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№203 Производственного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Демонтаж подвесного потолка из плит АГШ с деревянным каркасом	30,13м2
2	Демонтаж со стен плит АГШ с деревянным каркасом	59м2
3	Демонтаж декоративных панелей со стен из ДВП Н панелей 1,2м	21м2
4	Облицовка существующей перегородки листами Гипрока по металлическому каркасу и облицовка дверного проема	59м2
5	Погрузка и разгрузка строительного мусора	4,5м3
6	Вывоз строительного мусора	4,5м3

7	Разборка деревянных плинтусов	21пм
8	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	30,13м2
9	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	21пм
10	Ремонт штукатурки стен	6м2
11	То же, потолка	4,5м2
12	Выполнить подвесной потолок система «Армстронг» с плитами 600х600мм	30,13м2
13	Окраска стен воднодисперсионной краской	59м2
14	Демонтаж входной двери 1300х2300	2шт
15	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2300, ламинированный с текстурой дерева «Орех», по эскизу №11	1шт
16	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	12м2
17	Демонтировать старые и установить новые вентрешетки, 200х350Н	2шт
18	Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов, L-1,3м	1шт
19	Установить уголок ПВХ, белый, на стык оконных откосов со стеной	13пм

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 203 Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20	9шт
2	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
3	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100х50 мм	3шт
4	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3	3шт
5	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3	6шт
6	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	1шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8	4шт
8	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой проводки типа КМ41021	4шт
9	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	35м
10	Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб	3м
11	Кабель-канал 40х16мм кат. L=2м №636306 фирмы «Legrand»	8шт
12	Измерение сопротивления изоляции кабеля	98м
13	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3х1,5	45м
	4х1,5	8м
	3х2,5	45м
14	Демонтаж светильника 4х40 Вт	6шт
15	Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит.	17шт
16	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2	40м
	Сети СКС	
1	Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100х50 мм	15м
2	Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка)	3к-т
3	Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля	18м
4	Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3х2,5 мм ²	18м

Помещение №206А и 206Б площадью 45,82 м2 Производственного корпуса

1. Строительные работы пом.№206А и 206Б Производственного корпуса

Наименование	Кол-во
--------------	--------

1	Разборка подвесного потолка из плит АГШ с деревянным каркасом	45,82м2
2	Разборка существующей облицовки стен из плит АГШ с деревянным каркасом	110,22м2
3	Облицовка существующей перегородки листами Гипрока по металлическому каркасу	110,22м2
4	Погрузка и разгрузка строительного мусора	4,4м3
5	Вывоз строительного мусора	4,4 м3
6	Разборка деревянных плинтусов	38,5пм
7	Покрытие существующего пола фанерой толщ.10мм	45,82м2
8	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	45,82м2
9	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	38,5пм
10	Ремонт штукатурки стен	6м2
11	Выполнить подвесной потолок, система «Армстронг» с плитами 600х600, в обоих помещениях	45,82м2
12	Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	110,22м2
13	Окраска стен воднодисперсионной краской	110,22м2
14	Демонтаж входной двери 1300х2300	2шт
15	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2300, белый, по эскизу №11	1шт
16	Демонтаж дверного блока в кирпичной стене, 900х2050	2шт
17	Установка дверного блока, 900х2050, белый по эскизу №21*	2шт
18	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	18м2
19	Установить алюминиевые порошки для разноуровневых полов, L-1,3м и L-1,0м	2шт
20	Демонтаж существующих вентрешеток, установить новые 500х400Н 400х200Н	1шт 2шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 206А Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20	9шт
2	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
3	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными штор- ками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100х50 мм	4шт
4	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3	4шт
5	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3	8шт
6	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	1шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8	4шт
8	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой проводки типа КМ41021	4шт
9	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	30м
10	Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб	3м
11	Кабель-канал 40х16мм кат. L=2м №636306 фирмы «Legrand»	3шт
12	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3х1,5	35м
	4х1,5	6м
	3х2,5	40м
13	Измерение сопротивления изоляции кабеля	81м
14	Демонтаж светильника «Плафон» с лампой накаливания 100 Вт	1шт
15	Демонтаж светильника 2х40 Вт	8шт
16	Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит.	18шт
17	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2	85м
	Сети СКС	
1	Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100х50 мм	28м
2	Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка)	4к-т
3	Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля	32м
4	Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3х2,5 мм ²	32м

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 206Б Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20	3шт
2	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
3	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100х50 мм	1шт
4	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3	1шт
5	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3	2шт
6	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	1шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8	3шт
8	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой проводки типа КМ41021	3шт
9	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	15м
10	Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб	3м
11	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3х1,5	15м
	4х1,5	8м
	3х2,5	25м
12	Измерение сопротивления изоляции кабеля	48м
13	Демонтаж светильника 4х40 Вт	3шт
14	Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит.	11шт
15	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2	30м
	Сети СКС	
1	Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100х50 мм	12м
2	Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка)	1к-т
3	Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля	14м
4	Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3х2,5 мм ²	14м

Помещение №207 площадью 33,38 м2 Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№207 Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Разборка подвесного потолка из плит АГШ с деревянным каркасом	33,38м2
2	Разборка существующей облицовки стен из плит АГШ с деревянным каркасом	72,13м2
3	Облицовка существующей перегородки листами Гипрока по металлическому каркасу	72,13м2
4	Погрузка и разгрузка строительного мусора	3,5м3
5	Вывоз строительного мусора	3,5м3
6	Разборка деревянных плинтусов	27пм
7	Разборка покрытий полов из линолеума и фанеры	33,38м2
8	Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм	33,38м2
9	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	33,38м2
10	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	27пм
11	Ремонт штукатурки стен	8,5м2
12	Потолок, вент.короб и балку выполнить в системе «Армстронг» с плитамит 600х600мм	33,38м2
13	Шпаклевка стен сухой смесью	83м2
14	Окраска стен воднодисперсионной краской	83м2
15	Демонтаж входной двери 1300х2300	2шт

16	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300x2300, белый, по эскизу №11	2шт
17	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	12,5м2
18	Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов, L-1,3м	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 207 Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20	9шт
2	Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем (1245x186x66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М, IP20	1шт
3	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
4	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-1-0-ГБ	1шт
5	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего корпуса размером 100x50 мм	3шт
6	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.5	3шт
7	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 5	6шт
8	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	2шт
9	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для п.10	4шт
10	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой проводки типа КМ41021	4шт
11	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	36м
12	Выполнение штрабы 30x30 мм в стене для укладки гофрирован. труб	3м
13	Кабель-канал 40x16мм кат. L=2м №636306 фирмы «Legrand»	6шт
14	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3x1,5	45м
	4x1,5	4м
	3x2,5	45м
15	Измерение сопротивления изоляции кабеля	94м
16	Демонтаж светильника 4x40 Вт и 2x40 Вт	9шт
17	Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит.	15шт
18	Демонтаж силового кабеля сеч 3x2,5 мм 2	90м
	Сети СКС	
1	Демонтаж и монтаж кабель-канала «Legrand» размером 100x50 мм	24м
2	Демонтаж и монтаж рабочего места (2 порта и сдвоенная розетка)	3к-т
3	Демонтаж и монтаж компьютерного кабеля	28м
4	Демонтаж и монтаж кабеля марки NYM сечением 3x2,5 мм ²	28м

Помещение №212 площадью 40 м2 Производственного корпуса

1.Строительные работы пом.№212 Производственного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Демонтаж деревянных реек со стен, сеч. Рейки 60x25мм	36пм
2	Погрузка и разгрузка строительного мусора	0,8м3
3	Вывоз строительного мусора	0,8м3
4	Разборка деревянных плинтусов	24,8пм
5	Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм	40м2
6	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	40м2
7	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	24,8пм
8	Ремонт штукатурки стен	14м2
9	То же, потолка	8м2

10	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	40м2
11	Шпаклевка стен	81м2
12	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	40м2
13	Окраска стен воднодисперсионной краской	81м2
14	Демонтаж входной двери, 1300х2300н	1шт
15	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1300х2300н, по эскизу №11	1шт
16	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	13м2
17	Демонтировать старые и установить новые вентрешетки, 150х350 мм	2шт
18	Установить алюминиевый порожек для разноуровневых полов, L-1,3м	1шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 212 Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник потолочный светодиодный с опаловым отражателем (1245х186х66) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М, IP20	12шт
2	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
3	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100х50 мм	6шт
4	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3	6шт
5	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3	12шт
6	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	1шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8	4шт
8	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой проводки типа КМ41021	4шт
9	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	3м
10	Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб	3м
11	Кабель-канал 25х16мм L=2м кат. №636302 фирмы «Legrand»	8шт
12	Внутренний угол к поз.11 кат.№636420	5шт
13	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3х1,5	45м
	4х1,5	8м
	3х2,5	45м
14	Демонтаж светильника 2х40 Вт	16шт
13	Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит.	25шт
14	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2	90м
15	Измерение сопротивления изоляции кабелей	98м

Помещение №3016 Производственного корпуса площадью 61,46 м2

1.Строительные работы пом.№3016 Производственного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка деревянных плинтусов	34 мп
2	Демонтаж дверного блока 1800х2300мм	1шт
3	Погрузка и разгрузка строительного мусора	3,5 м3
4	Вывоз строительного мусора	3,5 м3
5	Разборка покрытий пола из плитки ПВХ	61,46 м2
6	Очистка пола от старого клея	61,46 м2
7	Устройство полов: стяжка ровнитель	29,3 м2
8	Устройство полов: фанера 12мм	32,2 м2
9	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33 класс	32,2 м2

	износостойкости	
10	Устройство покрытия пола керамогранитной плиткой 300x300мм	29,3 м2
11	Обработка потолка антигрибковыми средствами	61,46 м2
12	Устройство подвесного потолка типа Армстронг	32,2 м2
13	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	22,7 мп
14	Установка плинтуса из керамогранитной плитки 150x300 мм	26,7 мп
15	Возведение гипсокартонных перегородок на металл. каркасе с звукоизоляционным слоем	29,3 м2
16	Очистка потолка от старой краски	29,3 м2
17	Обработка потолка противогрибковым средством	29,3 м2
18	Ремонт штукатурки потолка	2 м2
19	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	29,3 м2
20	Окраска потолка вододисперсионной краской, белая	29,3 м2
21	Ремонт штукатурки стен	6 м2
22	Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	155,6 м2
23	Окраска стен вододисперсионной краской, цветная	155,6 м2
24	Пробивка дверного проема 900x2100мм в кирпичной стене ,2 шт	1 м3
25	Изготовление и установка дверного блока в проем 900x2100мм белый , ламинированный , по эскизу №14	1 шт
26	Изготовление и установка дверного блока в проем 900x2100мм белый , ламинированный , по эскизу №15	1 шт
27	Изготовление и установка дверного блока в проем 1800x2250мм Белый , металлическая ,противопожарная, по эскизу №2	1 шт
28	Установка металлических разноуровневых порогов	3,6 мп
29	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6 м2
30	Замена вент. решетки 300x200мм	3 шт
31	Разборка и вынос металл.стеллажей на 100м ,3700x900x3200h мм	5 шт
32	Разборка и вынос деревянных стеллажей на 100 м , 16500x300x3200hмм	1 шт
33	Разборка и вынос деревянной стойки на 100м , 2300x300x1000hмм	1 шт
34	Демонтаж бетонного основания	0,1м3

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 301(архив) Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20	9шт
2	Светильник накладной светодиодный мощностью 32 Вт, ст.защ. IP54 с опаловым рассеивателем типа СС110 -222-1-Н-072М	8шт
3	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	3шт
4	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100x50 мм	1шт
5	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3	1шт
6	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3	2шт
7	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	3шт
8	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.9	5шт
9	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой проводки типа КМ41021	5шт
10	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	30м
11	Выполнение штрабы 30x30 мм в стене для укладки гофрирован. труб	9м
12	Кабель-канал 40x25мм кат. L=2м №636307 фирмы «Legrand»	16шт
13	Внутренний угол к поз.12 кат.№636470	4шт
14	Кабель-канал 25x16мм кат. L=2м №636302 фирмы «Legrand»	4шт
15	Внутренний угол к поз.14 кат.№636420	3шт

16	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660	
	сечением мм ² : 3x1,5	90м
	4x1,5	12м
	3x2,5	40м
17	Измерение сопротивления изоляции кабеля	140м
18	Демонтаж пакетного выключателя 380В, 63А	1шт
19	Демонтаж светильника 2x40 Вт	17шт
20	Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит.	8шт
21	Демонтаж силового кабеля сеч 3x2,5 мм ²	50м
22	Демонтаж стальной полосы 25x4 мм закрепленной на стене	12м

Помещение №306а Производственного корпуса площадью 28,75 м²

1.Строительные работы пом.№306а Производственного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка деревянных плинтусов	21,5мп
2	Демонтаж дверного блока 1300x2300мм	1шт
3	Погрузка и разгрузка строительного мусора	3,5 м ³
4	Вывоз строительного	3,5 м ³
5	Разборка покрытий пола из паркета	28,75 м ²
6	Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм	28,75 м ²
7	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класс износостойкости	28,75 м ²
8	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	21,5мп
9	Демонтаж оконных карнизов	2 шт
10	Ремонт штукатурки стен	5 м ²
11	Обработка потолка антигрибковыми средствами	28,75 м ²
12	Устройство подвесного потолка типа Армстронг	28,75 м ²
13	Покрытие стен грунтом	60м ²
14	Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	60 м ²
15	Зашивка стены ГКЛ на металлокаркасе	23,1 м ²
16	Окраска стен вододисперсионной краской , цветной	60 м ²
17	Изготовление и установка дверного блока в кирпич. Проем 1300x2300мм ламинированный , белый по эскизу № 11	1 шт
18	Вывоз деревянных столов на расстояние 100м	6 шт
19	Замена вент. решеток 300x300мм	1 шт
20	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	12 м ²
21	Установка металлических разноуровневых порогов L 1,3 мп	1 шт

2.Электрооборудование и электроосвещение пом. 306А Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20	9шт
2	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
3	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными штор-ками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100x50 мм	4шт
4	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3	4шт
5	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3	8шт

6	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	1шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8	4шт
8	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой проводки типа КМ41021	4шт
9	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	30м
10	Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб	3м
11	Кабель-канал 40х16мм кат. L=2м №636306 фирмы «Legrand»	3шт
12	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3х1,5	30м
	4х1,5	7м
	3х2,5	12м
13	Измерение сопротивления изоляции кабеля	49м
14	Демонтаж автоматического выключателя 380В, 63А типа АП50-3МТ	1шт
15	Демонтаж светильника 6х40 Вт	6шт
16	Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит.	18шт
17	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2	50м
18	Демонтаж стальной полосы 25х4 мм закрепленной на стене	15м

Помещение №312 Производственного корпуса площадью 67,35 м2

1.Строительные работы пом.№312 Производственного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка деревянных плинтусов	34,5мп
2	Демонтаж дверного блока 1300х2300мм	1шт
3	Погрузка и разгрузка строительного мусора	3,5 м3
4	Вывоз строительного	3,5 м3
5	Разборка покрытий пола из паркета	67,35 м2
6	Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм	67,35 м2
7	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класс износостойкости	67,35 м2
8	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	34,5м2
9	Разборка встроенного деревянного шкафа 600х1000х2200мм	1 шт
10	Ремонт штукатурки стен	5 м2
11	Обработка потолка антигрибковыми средствами	67,35 м2
12	Устройство подвесного потолка типа Армстронг	67,35 м2
13	Покрытие потолка и стен грунтом	132,5 м2
14	Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	98 м2
15	Вынос металлических шкафов на расстояние 100м , по150 кг	3 шт
16	Окраска стен вододисперсионной краской , цветной	98 м2
17	Изготовление и установка дверного блока в кирпич. Проем 1300х2300мм ламинированный , белый по эскизу № 11	1 шт
18	Изготовление и установка короба ГКЛ на металлокаркасе	3,5 м2
19	Замена вент. решеток 300х300мм	2 шт
20	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	24 м2
21	Установка металлических разноуровневых порогов L 1,3 мп	1 шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 312 Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20	18шт
2	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
3	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными	6шт

	штор-ками, белая, Mosaic 220B, 16A для существующего короба размером 100x50 мм	
4	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3	6шт
5	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3	12шт
6	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	1шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8	5шт
8	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой проводки типа КМ41021	5шт
9	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	50м
10	Выполнение штрабы 30x30 мм в стене для укладки гофрирован. труб	3м
11	Кабель-канал 40x25мм кат. L=2м №636307 фирмы «Legrand»	6шт
12	Внутренний угол к поз.11 кат.№636470	3шт
13	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3x1,5	55м
	4x1,5	10м
	3x2,5	50м
14	Измерение сопротивления изоляции кабеля	115м
15	Демонтаж сборки из 2х панелей ЩО70-2-08У3	1к-т
16	Демонтаж щита металлического лабораторного на 6 автоматов типа АП50-3МТ на ток 63А и 19 зажимов силовых	4к-т
17	Демонтаж светильника 2x80 Вт	12шт
18	Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит.	34шт
19	Демонтаж силового кабеля сеч 3x2,5 мм 2	65м
	4x50 мм ²	50м
20	Демонтаж стальной полосы 25x4мм закрепленной на стене	30м

Помещение №315 Производственного корпуса площадью 14,93 м2

1.Строительные работы пом.№315 Производственного корпуса

	Наименование	Кол-во
1	Разборка деревянных плинтусов	16,9 мп
2	Демонтаж дверного блока 900x2300мм	1шт
3	Погрузка и разгрузка строительного мусора	1,5 м3
4	Вывоз строительного мусора	1,5 м3
5	Разборка покрытий пола из паркета	14,93 м2
6	Покрытие существующего пола фанерой толщ.12мм	14,93 м2
7	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат , по подложке 33класс износостойкости	14,93 м2
8	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	16,9 мп
9	Демонтаж оконных карнизов	1 шт
10	Ремонт штукатурки стен	5 м2
11	Обработка потолка антигрибковыми средствами	14,93 м2
12	Устройство подвесного потолка типа Армстронг	14,93 м2
13	Покрытие стен грунтом	51 м2
14	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	51 м2
15	Окраска стен вододисперсионной краской , цветной	51 м2
16	Изготовление и установка дверного блока в кирпич. Проем 900x2250мм Ламинированный , белый по эскизу № 14	1 шт
17	Замена вент. решеток 300x300мм	1 шт
18	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6 м2
19	Установка металлических разноуровневых порогов L 0,9 мп	1 шт

2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 315 Производственного корпуса

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М, IP20	3шт
2	Выключатель 2х клавишный для скрытой установки 6А, 250 В в нормальном исполнении типа ВСк10-2-0-ГБ	1шт
3	Розетка штепсельная двухместная с заземляющим контактом с защитными шторками, белая, Mosaic 220В, 16А для существующего короба размером 100х50 мм	2шт
4	Суппорт Mosaic на 4 модуля комплектно с рамкой к поз.3	2шт
5	Коробка изолирующая на 2 модуля к поз. 3	4шт
6	Коробка установочная для выключателя типа КМ41021	1шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5 (ИЭК) для поз.8	2шт
8	Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета для скрытой проводки типа КМ41021	2шт
9	Гофрированная труба ПВХ диаметром 16 мм	10м
10	Выполнение штрабы 30х30 мм в стене для укладки гофрирован. труб	3м
11	Кабель-канал 60х40мм кат. L=2м №636309 фирмы «Legrand»	6шт
12	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм ² : 3х1,5	27м
	4х1,5	6м
	3х2,5	32м
13	Измерение сопротивления изоляции кабеля	65м
14	Демонтаж автоматического выключателя 380В, 63А типа АП50-3МТ	1шт
15	Демонтаж светильника 2х40 Вт	3шт
16	Демонтаж штепсельных розеток , выключателей ,коробок ответвит.	7шт
17	Демонтаж силового кабеля сеч 3х2,5 мм 2	25м