

**ПРОТОКОЛ № 03-150/14-2**

**Заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок на участие и подведению итогов открытого запроса цен в электронной форме №03-150/14 на право заключения договора на выполнение ремонтно-строительных работ по расширению обеденного зала столовой Административного здания ОАО «АТОМПРОЕКТ» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82**

29.07.2014

г. Санкт-Петербург

Заказчик: ОАО «АТОМПРОЕКТ».

Адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.

1. Сведения о закупке:

Наименование запроса цен:	на право заключения договора на выполнение ремонтно-строительных работ по расширению обеденного зала столовой Административного здания ОАО «АТОМПРОЕКТ» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82		
Начальная (максимальная) цена договора, руб.	<b>С учетом НДС, руб.</b>	<b>4 164 101,00</b>	<b>Четыре миллиона сто шестьдесят четыре тысячи сто один рубль 00 копеек</b>
	Сумма НДС, руб.	635 201,85	Шестьсот тридцать пять тысяч двести один рубль 85 копеек
	Без НДС, руб.	3 528 899,15	Три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот девяносто девять рублей 15 копеек
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг: <a href="http://www.zakupki.gov.ru">http://www.zakupki.gov.ru</a> (номер закупки)	31401356307		
Официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг Госкорпорации «Росатом»: <a href="http://www.zakupki.rosatom.ru">http://www.zakupki.rosatom.ru</a> (номер закупки)	140718/0523/313		
Электронная торговая площадка	<a href="http://www.a-k-d.ru">www.a-k-d.ru</a>		
Номер закупки на ЭТП	Z032782		
Сведения о составе и объеме товара	В соответствии с Технической частью документации о проведении запроса цен		
Сведения о сроке исполнения договора	Начало Работ – с момента передачи объекта Работ Подрядчику для выполнения Работ (по акту приема-передачи). Окончание работ – в течение 28 календарных дней с начала работ.		

2. На заседании комиссии присутствуют:

Кворум имеется.

Заседание комиссии проходит в режиме видеоконференции.

3. В соответствии с Протоколом № 03-150/14-1 от 25.07.2014 открытия доступа к заявкам на участие в открытом запросе цен в электронной форме № 03-150/14 на процедуру рассмотрения представлены 3 (три) заявки на участие в запросе цен:

№ п/п	Наименование/ ИНН участника запроса цен	Адрес участника запроса цен	Цена заявки на ЭТП, руб.		Цена заявки с НДС по Форме № 1, руб.	Состав и объем работ	Срок выполнения работ
			без НДС	с НДС			
1	ООО «ПСФ «ЭНЕРГОРОС» ИНН 7804330957	195009, Россия, г. Санкт- Петербург, ул. Михайлова, д.11	3 459 705,05	4 082 451,96	4 082 451,96	В соответ- ствии с заявкой	в течение 28 календарных дней с начала работ.
2	ООО «Вариант АйТи», ИНН 7804350992	195197, Россия, г. Санкт-Петербург, Минеральная, дом 13, лит. А, пом. 412, ДЦ "Минерал"	3 503 475,42	4 134 101,00	4 134 101,00	В соответ- ствии с заявкой	в течение 28 календарных дней с начала работ.
	ООО «Гранит», ИНН 7810051084	196 105, Россия, г. Санкт- Петербург, Благodatная , д.55, лит. А, помещение 14Н	3 528 899,15	4 164 101,00	4 164 101,00	В соответ- ствии с заявкой	28 календарных дней

4. Единая комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе цен в электронной форме №03-150/14 на соответствие требованиям и условиям установленным действующим законодательством Российской Федерации и документацией о проведении запроса цен, и приняла следующие решения:

4.1. Признать заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме №03-150/14 соответствующими требованиям и условиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и документацией о проведении запроса цен, и допустить к участию в запросе цен:

№п/п	Наименование участника размещения заказа
1.	ООО «ПСФ «ЭНЕРГОРОС» ИНН 7804330957
2.	ООО «Вариант АйТи», ИНН 7804350992
3	ООО «Гранит», ИНН 7810051084

5. Единой провела ранжирование по цене заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме № 03-150/14:

Наименование участника размещения заказа	Место
ООО «ПСФ «ЭНЕРГОРОС» ИНН 7804330957	1
ООО «Вариант АйТи», ИНН 7804350992	2
ООО «Гранит», ИНН 7810051084	3

6. Решение о победителе открытого запроса цен в электронной форме № 03-150/14:

Решения
Признать победителем открытого запроса цен в электронной форме №03-150/14 ООО «ПСФ «ЭНЕРГОРОС» ИНН 7804330957, 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11

7. Сведения об объеме, цене, сроке исполнения договора:

7.1. Состав и объем выполняемых работ: в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.

7.2. Цена договора: 4 082 451,96 рублей, с учетом НДС.

7.3. Срок исполнения договора: в течение 28 календарных дней с начала работ.

Секретарь комиссии

Антонова Анна Юрьевна

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на выполнение ремонтно-строительных работ по расширению обеденного зала**  
**столовой Административного корпуса ОАО «АТОМПРОЕКТ»**  
**по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.82**

**Помещение №046 Административного корпуса площадью 10 м<sup>2</sup>**

**1.Строительные работы пом.№046 Административного корпуса**

	Наименование	Кол-во
1	Разборка деревянных плинтусов	12.8мп
2	Демонтаж дверного блока 2100x800мм	1шт
3	Погрузка и разгрузка строительного мусора	1.5м3
4	Вывоз строительного мусора	1.5м3
5	Очистка потолка от старой краски	10м2
6	Обработка потолка и стен противогрибковым средством	30м2
7	Покрытие существующего пола фанерой толщ.10мм	10м2
8	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат . По подложке 33 класс износостойкости	10м2
9	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	12.8мп
10	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» , плита 600x600 мм типа «Акусто поп»	10м2
11	Демонтаж со стен обоев	36.5м2
12	Ремонт штукатурки стен	8м2
13	Шпаклевка стен сух. смесями «Ветонит»	36.5м2
14	Окраска стен водостойкой вододисперсионной краской , цветом	36.5м2
15	Изготовление и установка дверного блока в проем 2100x800 мм, серый , по эскизу №21*	1шт
16	Увеличение дверного проема по высоте на 150мм	1шт
17	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6м2
18	Замена вент. решетки 300x200мм	1шт
19	Зашивка трубы ГКЛ по метал. каркасу	3м2
20	Установка металлических разноуровневых порожков 0.9мм	1шт

**2.Электрооборудование и электроосвещение пом. 046**

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник встраиваемый светодиодный с опаловым отражателем квадратный мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М	3шт
2	Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В степень защиты IP44	1шт
3	Коробка ответвительная белого цвета открытой установки	3шт
4	Розетка штепсельная 2х полюсная с заземляющим контактом, для скрытой установки, белая, 250В, 16А	3шт
5	Труба гофрированная ПВХ диаметром 16мм	18м
6	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	4шт
7	Внутренний угол к поз.6 кат.№636420	1шт
8	Мини-канал DLP-D сечением 40x25 мм, L=2 м кат.№ 636307	9шт
9	Внутренний угол к поз.8 кат.№636307	3шт

10	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3	3шт
11	Кабель белого цвета с медными жилами сечением мм <sup>2</sup> : 3х1,5	25м
12	Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей	68м
13	Демонтаж светильника 4х36 Вт	1шт
14	Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	7шт
15	Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм <sup>2</sup> :	20м

**Помещение №047 , №048 площадью 26,6 м<sup>2</sup>**

**Административного корпуса**

**1.Строительные работы пом.№047 , №048 Административного корпуса**

№	Наименование	Кол-во
	Разборка существующих перегородок : кирпичных	0,6м3
	Закладка дверного проема ,кирпич.	0,22м3
	Погрузка и разгрузка строительного мусора	3.5м3
	Вывоз строительного мусора	3.5м3
	Разборка бетонных плинтусов	21.4мп
	Демонтаж керам. половой плитки	26.6м2
	Устройство стяжки пола : песчано-цементной толщ. 40мм	26.6м2
	Устройство покрытия пола : керамогранитная плитка 300х300 мм	26.6м2
	Установка плинтусов из керамогранитной плитки 150х300 мм	21.4мп
	Демонтаж стеновой керамической плитки	25.6м2
	Ремонт штукатурки стен	25м2
	Ремонт штукатурки проемов дверей	2м2
	Демонтаж дверного блока ,2100х800мм	2шт
	Изготовление и установка дверного блока ,2100х800мм по эскизу №21* ,цвет-серый	1шт
	Шпаклевка стен сухими смесями «Ветонит»	63.6м2
	Окраска стен белой водостойкой вододисперсионной краской	63.6м2
	Очистка потолка от старой краски	26.6м2
	Обработка потолка противогрибковым составом	26.6м2
	Установка подвесного реечного потолка ,металл,белый	26.6м2
	Демонтаж вент. короба 3000х150х200мм,толщ.0.5мм	1шт
	Замена вент. решетки 300х200мм	1шт
	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6.5м2
	Очистить от мела потолочные балки	6м2
	Окраска балок потолка водостойкой вододисперсионной краской,белой	6м2
	Демонтаж существующего деревянного оконного блока и установка нового оконного блока ПВХ ,эскиз №1	1шт
	Установка подоконника ПВХ 2000х300мм	1шт

**2. Электрооборудование и электроосвещение пом.047,048 админ. корпуса**

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP54 мощностью 32 Вт типа СС110-222-1-Н-072М	4шт
2	Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В степень защиты IP44	1шт
3	Коробка ответвительная белого цвета открытой установки	2шт

4	Розетка штепсельная 2х полюсная с заземляющим контактом с за - щитной крышкой, белая, открытой установки 250В, 16А типа РС622-3-Г4	1шт
5	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	4шт
6	Внутренний угол к поз.5 кат.№636420	1шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3	2шт
8	Кабель белого цвета с медными жилами сечением мм <sup>2</sup> : 3x1,5	23м
	4x1,5	5м
	3x2,5	6м
	5x16	38м
9	Труба гофрированная ПВХ диаметром 25мм	37м
10	Корпус модульный пластиковый навесной, IP55 на 5 модулей с Din-рейкой типа КМПн2/5 (ИЭК) с автоматическим выключателем 3х полюсным с расцепителем на ток 63,0А DX-3В кат.№06291 (характеристика «В») «Legrand»	1к-г
11	Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей	72м
12	Демонтаж светильника 2x40 Вт	4шт
13	Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	5шт
14	Демонтаж силового кабеля сечением мм <sup>2</sup> : 3x2,5	35м
	4x25	38м
15	Демонтаж автомата 3х полюсного с расцепителем на 63А	1шт

**Помещение №049 , №050 , №51 , №53 и 2 душевых площадью 64,1 м<sup>2</sup>**

**Административного корпуса**

**1.Строительные работы пом.№049, №050, №51, №53 и 2 душевых Административного корпуса**

№	Наименование	Кол-во
1	Разборка деревянных плинтусов	26мп
2	Демонтаж дверного блока 2100x800мм	8шт
3	Разборка покрытий полов из керам. плитки	16,6м <sup>2</sup>
4	Разборка покрытий полов из линолиума	47,5м <sup>2</sup>
5	Разборка кирпичных перегородок	53,7м <sup>2</sup>
6	Демонтаж керам. стеновой плитки	30,4м <sup>2</sup>
7	Погрузка и разгрузка строительного мусора	4,5м <sup>3</sup>
8	Вывоз строительного мусора	4,5м <sup>3</sup>
9	Очистка потолка от старой краски	64,1м <sup>2</sup>
10	Обработка потолка противогрибковым средством	64,1м <sup>2</sup>
11	Возведение гипсокартонных перегородок на металл. каркасе с звукоизоляционным слоем	16,5м <sup>2</sup>
12	Заделка дверных проемов кирпичем	0,55м <sup>3</sup>
13	Устройство полов : стяжка , ровнитель 8мм	64,1м <sup>2</sup>
14	Устройство полов : фанера 10мм	29,1м <sup>2</sup>
15	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат, по подложке 33 класс износостойкости	29,1м <sup>2</sup>
16	Устройство покрытия пола линолеум	24,4м <sup>2</sup>
17	Устройство покрытия пола керамогранитной плиткой 300x300 мм	10,6м <sup>2</sup>
18	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	46мп

19	Установка металлических разноуровневых порожков 0,9мм	3шт
20	Ремонт штукатурки стен	40м <sup>2</sup>
21	Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	121,5м <sup>2</sup>
22	Окраска стен водостойкой вододисперсионной краской	121,5м <sup>2</sup>
23	Устройство покрытия стен керамической глазурованной плиткой 200x300мм	65,2м <sup>2</sup>
24	Изготовление и установка дверного блока в проем 800x2000 мм серый, ламинированный ,по эскизу №21*	4шт
25	Устройство потолков типа «Армстронг» плита 600x600мм,	53,5м <sup>2</sup>
26	Устройство потолков металл. реечных ,белый	10,6м <sup>2</sup>
27	Изготовление и установка встраиваемого шкафа, белый, Ламинированный по эскизу №1	1шт
28	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	12м <sup>2</sup>
29	Замена вентиляционных решеток 300x300мм	4шт

## 2. Электрооборудование и электроосвещение пом.049-053 и 2 душ.

№	Наименование	Кол-во
1	Щит распределительный на 24 модуля ст.защиты IP54(ЩО) типа ЩРН-24з-074У2 с установленными в нем:	1шт
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А (характеристика «В») типа DX-1В кат.№06162«Legrand»	1шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 16А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06285 «Legrand»	1шт
	Устройство защитного отключения 220В, 20А, I <sub>ут</sub> =30мА кат№08994	1шт
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 16А (характеристика «В») типа DX-1В кат.№06160«Legrand»	6шт
	Шинка на 12 подключений зеленая кат.№04834 и синяя кат.№04844	1к-т
	Провод медный изолированный гибкий сечением 10 мм <sup>2</sup>	5м
	Выключатель-разъединитель 3х полюсный, 380В, I <sub>н</sub> =63А кат№04350	1шт
	Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943	2шт
	Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	4шт
	Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для кабелей сечением до 35 мм <sup>2</sup> кат.№04906	9шт
2	Выключатель однополюсн. откр. установки на 2 включения 6А, 250В	4шт
3	Выключатель однополюсный открытой установки 6А, 250В	2шт
4	Светильник встраиваемый светодиодный квадратный мощностью 32Вт типа СС110-141-1-Н-072М	12шт
5	Светильник светодиодный круглый мощн. 7 Вт типа «Алтай –М7»	7шт
6	Коробка ответвительная прямоугольная открытой установки	8шт
7	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для поз.6	8шт
8	Коробка установочная для выключателя и розетки т. КМ41021 (ИЭК)	5шт
9	Труба гофрированная ПВХ диаметром 25 мм	15м
10	Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм	35м
11	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	5шт
12	Внутренний угол к поз.11 кат.№636420	2шт
13	Кабель белого цвета с медными жилами ВВГнг- 660 сеч. мм <sup>2</sup> : 3x1,5	95м
	4x1,5	12м

	5x6	15м
14	Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы мощн. 40 Вт	9шт
15	Демонтаж розеток , ответвительных коробок, выключателей	29шт
16	Демонтаж силового кабеля сеч. 3x2,5 мм <sup>2</sup>	85м

**Помещение №056 площадью 29,6 м<sup>2</sup>**

**Административного корпуса**

**1.Строительные работы пом.№056 Административного корпуса**

	Наименование	Кол-во
1	Разборка существующих перегородок: кирпичных	1м <sup>3</sup>
2	Пробивка дверного проема в кирпичной стене	1,7м <sup>2</sup>
3	Демонтаж вент.коробов 6500x300x300мм, толщ.0,6мм	1шт
4	Разборка бетонных плинтусов	16,5пм
5	Погрузка и разгрузка строительного мусора	3,5м <sup>3</sup>
6	Вывоз строительного мусора	3,5м <sup>3</sup>
7	Покрытие существующего пола фанерой толщиной 12мм	29,6м <sup>2</sup>
8	Устройство покрытия пола паркетом Ламинат по подложке 33 класс износостойкости	29,6м <sup>2</sup>
9	Установка пластиковых плинтусов с фасонными элементами	22,4мп
10	Ремонт штукатурки стен	10м <sup>2</sup>
11	Ремонт штукатурки потолка	2м <sup>2</sup>
12	Ремонт штукатурки проемов дверей	2м <sup>2</sup>
13	Размывка мела на потолке и стене	38,6м <sup>2</sup>
14	Покрытие потолка и стен грунтом	38,6м <sup>2</sup>
15	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	29,6м <sup>2</sup>
16	То же, стен	67,2м <sup>2</sup>
17	Окраска потолка белой воднодисперсионной краской	29,6м <sup>2</sup>
18	Окраска стен воднодисперсионной краской, цветной	67,2м <sup>2</sup>
19	Демонтаж входной двери, 1900x800мм	1шт
20	Изготовление и установка дверного блока в проем, 2100x900мм, ламинированная, серого цвета, по эскизу №21	1шт
21	Изготовление и установка дверного блока в проем, 1900x800мм, ламинированная, серого цвета, металл.	1шт
22	Демонтаж существующих встроенных шкафов 700x2000мм	1шт
23	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	5м <sup>2</sup>
24	Установка вент.решетки 300x300мм	1шт
25	Установка металлических порогов	1,7мп

**2.Электрооборудование и электроосвещение пом.056,057 админ. корпуса**

№	Наименование	Кол-во	
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP54 мощностью 32 Вт типа СС110-222-1-Н-072М	6шт	
2	Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В степень защиты IP44	1шт	
3	Коробка ответвительная белого цвета открытой установки	4шт	
4	Розетка штепсельная 2х полюсная с заземляющим контактом с защитной крышкой, белая, открытой установки 250В, 16А типа РС622-3-Г4	1шт	
5	Труба гофрированная ПВХ диаметром 16мм	10м	
6	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	4шт	
7	Внутренний угол к поз.6 кат.№636420	1шт	
8	Мини-канал DLP-D сечением 40x25 мм, L=2 м кат.№ 636307	2шт	
9	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3	4шт	
10	Кабель белого цвета с медными жилами сечением мм <sup>2</sup> : 3x1,5	20м	
		4x1,5	7м
		3x2,5	10м
11	Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей	37м	
12	Демонтаж светильника 2x40 Вт	4шт	
13	Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	5шт	
14	Демонтаж силового кабеля сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup> :	35м	
15	Демонтаж и монтаж кабеля сечением 4x2,5 мм <sup>2</sup>	10м	

**Помещение №145а и №145г(столовая) площадью 57,2 м<sup>2</sup>**

**Административного корпуса**

**1.Строительные работы пом.№145а ,№145г(столовая) Административного корпуса**

№	Наименование	Кол-во
1	Разборка деревянных плинтусов	44 мп
2	Демонтаж дверного блока 800x2300 мм	2 шт
3	Разборка покрытий полов из паркета	57,2 м <sup>2</sup>
4	Разборка покрытий полов из доски толщ. 40 мм и лаг	57,2 м <sup>2</sup>
5	Уборка засыпки под деревянным полом	20 м <sup>3</sup>
6	Демонтаж потолка из ГКЛ на метал.каркасе	28,6 м <sup>2</sup>
7	Демонтаж перегородок из сух. штукатурки на дерев. каркасе толщ. 100мм	77 м <sup>2</sup>
8	Погрузка и разгрузка строительного мусора	23 м <sup>3</sup>
9	Вывоз строительного мусора	23 м <sup>3</sup>
10	Устройство полов : керамзит	20 м <sup>3</sup>
11	Стяжка песчано-цементная ,толщ.70мм с метал. сеткой яч. 50x50 мм	4 м <sup>3</sup>
12	Облицовка пола керамической плиткой 600x600мм , импорт	57,2 м <sup>2</sup>
13	Установка плинтусов из керамической плитки 110x600 мм	22 мп
14	Облицовка керамической плиткой колонн 400x400мм, импорт	2,5 м <sup>2</sup>
15	Ремонт штукатурки потолка	2 м <sup>2</sup>

16	Обработка потолка антигрибковыми средствами	57,2 м <sup>2</sup>
17	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	57,2 м <sup>2</sup>
18	Окраска потолка белой вододисперсионной краской	57,2 м <sup>2</sup>
19	Демонтаж обоев со стен	65 м <sup>2</sup>
20	Зашивка дверного проема ГКЛ по метал.каркасу с 2 сторон , 1450x2500мм	3,6 м <sup>2</sup>
21	Ремонт штукатурки стен	6 м <sup>2</sup>
22	Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	67 м <sup>2</sup>
23	Окраска стен водостойкой вододисперсионной краской , цветная	67 м <sup>2</sup>
24	Демонтаж дверного блока 1800x2250мм	1 шт
25	Установка дверного блока 1800x2250 мм , дверь маятниковая на качающихся петлях , износостойкий пластик , цвет: белый , петли : ALDEGHI LUIGI 36x150 (хром)	1 шт
26	Демонтаж дверного блока 1400x2250мм	2 шт
27	Установка дверного блока 1400x2250мм , дверь маятниковая на качающихся петлях , износостойкий пластик , цвет : белый , петли : ALDEGHI LUIGI 36x150 (хром)	2 шт
28	Устройство временных перегородок на деревянном каркасе ,брус 40x40мм и полиэтиленовой пленки 15000x2500 h мм	37,5 м <sup>2</sup>
29	Замена облицовки покрытия колонн из ДСП шпонируван. ,лак	15 м <sup>2</sup>
30	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	12м <sup>2</sup>
31	Замена вентиляционных решеток 300x300мм	1шт

## 2. Электрооборудование и электроосвещение пом. 056

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник накладной с опаловым отражателем на 4 люминесцентные лампы мощностью 18Вт каждая типа ЛПО46-4x18-811 Contur	8шт
2	Светильник накладной с опаловым отражателем на одну люминесцентную лампу мощностью 36Вт типа ЛПО46-1x36-811 Contur	22шт
3	Выключатель одноклавишный для открытой установки 6А, 250 В степень защиты IP44	2шт
4	Коробка ответвительная белого цвета открытой установки	3шт
5	Розетка штепсельная 2х полюсная с заземляющим контактом с защитной крышкой, белая, открытой установки 250В, 16А двух-местная типа РС622-3-Г4	1шт
6	Труба гофрированная ПВХ диаметром 16мм	10м
7	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	28шт
8	Внутренний угол к поз.7 кат.№636420	1шт
9	Мини-канал DLP-D сечением 40x16 мм, L=2 м кат.№ 636306	15шт
10	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.4	3шт
11	Кабель белого цвета с медными жилами сечением мм <sup>2</sup> : 3x1,5	110м
	4x1,5	4м
	3x2,5	45м
12	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 16А (характеристика «В») типа DX-1В кат.№06160 «Legrand»	3шт
13	Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей	159м
14	Демонтаж светильника 2x40 Вт и 1x36Вт	8шт

15	Демонтаж светильника «Бра» на 2 лампы	5шт
16	Демонтаж люстры на 7 ламп накаливания	2шт
17	Демонтаж точечного светильника с галогенной лампой	10шт
18	Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	12шт
19	Демонтаж силового кабеля сечением 3х2,5 мм <sup>2</sup> :	75м

**Помещение №135(мойка) площадью 12,3 м<sup>2</sup>**

**Административного корпуса**

**1.Строительные работы пом.№135 (мойка) Административного корпуса**

№	Наименование	Кол-во
1	Демонтаж дверного блока 900х2000 мм	1 шт
2	Демонтаж керамической плитки со стен	24 м <sup>2</sup>
3	Погрузка и разгрузка строительного мусора	1,5 м <sup>3</sup>
4	Вывоз строительного мусора	1,5 м <sup>3</sup>
5	Размывка мела на потолке	12,3 м <sup>2</sup>
6	Расчистка старой краски	14 м <sup>2</sup>
7	Ремонт штукатурки потолка	1,5 м <sup>2</sup>
8	Ремонт штукатурки стен	25 м <sup>2</sup>
9	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	12,3 м <sup>2</sup>
10	Обработка потолка противогрибковым средством	12,3 м <sup>2</sup>
11	Окраска потолка вододисперсионной краской	12,3 м <sup>2</sup>
12	Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	14 м <sup>2</sup>
13	Окраска стен вододисперсионной краской	14 м <sup>2</sup>
14	Устройство покрытия стен керамической глазурованной плиткой 200х300 мм	24 м <sup>2</sup>
15	Изготовление и установка дверного блока в проем 900х2000 мм белый , ламинированный , по эскизу №15	1 шт
16	Улучшенная окраска эмалью вент.короба за 2 раза	9 м <sup>2</sup>
17	Улучшенная окраска эмалью радиаторов и труб за 2 раза	6 м <sup>2</sup>

**1. Электрооборудование и электроосвещение пом. 135**

№	Наименование	Кол-во
1	Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP54 мощностью 32 Вт типа СС110-222-1-Н-072М	3шт
2	Выключатель 2х клавишный для открытой установки 6А, 250 В степень защиты IP44	1шт
3	Коробка ответвительная белого цвета открытой установки	2шт
4	Розетка штепсельная 2х полюсная с заземляющим контактом с защитной крышкой, белая, открытой установки 250В, 16А типа РС622-3-Г4	1шт
5	Пускатель магнитный в защитной оболочке ст.защ. IP54, кат.220В,	1шт

	Ток теплового расцепителя 3,2А с кнопками, типа КМИ-109609А	
6	Мини-канал DLP-D сечением 25x16 мм, L=2 м кат.№ 636302	5шт
7	Внутренний угол к поз.6 кат.№636420	5шт
8	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для п.3	2шт
9	Кабель белого цвета с медными жилами сечением мм <sup>2</sup> : 3x1,5	10м
	4x1,5	7м
10	Кабель шланговый с медными жилами марки КГ сечен. 5x2,5	3м
11	Замер сопротивления изоляции монтируемых кабелей	20м
12	Демонтаж светильника 2x40 Вт	2шт
13	Демонтаж розеток ,выключателей ,коробок ответвительных	5шт
14	Демонтаж силового кабеля сечением 3x2,5 мм <sup>2</sup>	20м
15	Демонтаж магнитного пускателя на ток 25А типа ПМ12-010-206	1шт

**Помещение №147 и №147а  
площадью 53,1 м<sup>2</sup>**

**Административного корпуса в соответствии с дизайн-проектом**

**1.Строительные работы пом.№147, №147а Административного корпуса**

№	Наименование	Кол-во
1	Разборка деревянных плинтусов	46 мп
2	Демонтаж дверного блока 900x2200 мм	2 шт
3	Демонтаж дверного блока 1300x2300 мм	1 шт
4	Разборка покрытий полов из ламината	30 м <sup>2</sup>
5	Разборка покрытий полов из фанеры толщ. 12 мм	30 м <sup>2</sup>
6	Разборка покрытий полов из паркета	53,1 м <sup>2</sup>
7	Разборка покрытий полов из доски толщ. 40 мм и лаг	53,1 м <sup>2</sup>
8	Уборка засыпки под деревянным полом	19 м <sup>3</sup>
9	Демонтаж потолка из ГКЛ на метал.каркасе	30 м <sup>2</sup>
10	Демонтаж перегородок из сухой штукатурки на деревянном каркасе толщ. 100 мм	35,4 м <sup>2</sup>
11	Погрузка и разгрузка строительного мусора	23 м <sup>3</sup>
12	Вывоз строительного мусора	23 м <sup>3</sup>
13	Устройство полов :засыпка керамзитом	19 м <sup>3</sup>
14	Стяжка песчано-цементная , толщ.70мм с металлической сеткой яч. 50x50 мм	4,3 м <sup>3</sup>
15	Устройство полов : ровнитель толщ. 5мм	53,1 м <sup>2</sup>
16	Устройство полов : паркетная доска «Каслин орех»	53,1 м <sup>2</sup>
17	Установка плинтусов деревянных , шпонированных «Каслин орех»	29,2 мп
18	Обработка потолка антигрибковыми средствами	53,1 м <sup>2</sup>
19	Устройство потолка из ГКЛ на металлокаркасе двух уровневый с нишей 6300x3050мм и глубиной 200мм	53,1 м <sup>2</sup>
20	Выполнить карниз из ГКЛ на металлокаркасе вдоль потолка у окон	4,7 м <sup>2</sup>
21	Оклеить потолок обоями под покраску	53,1 м <sup>2</sup>

22	По периметру потолка и в нише потолка смонтировать карниз из полиуретана белый 2700x70x70 мм	48 мп
23	Шпаклевка потолка сухой смесью «Ветонит»	53,1 м <sup>2</sup>
24	Окраска потолка белой вододисперсионной краской «Tikkurila»	53,1 м <sup>2</sup>
25	Зашивка стен ГКЛ по металлокаркасу	75,4 м <sup>2</sup>
26	Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	75,4 м <sup>2</sup>
27	Оклейка стен обоями , импорт «Sirpi» , двух видов 50131 и 50121	75,4 м <sup>2</sup>
28	Установить багет интерьерный 2500x60x20 мм «старое золото»	65 мп
29	Установить багет интерьерный 2500x18x10 мм «старое золото» для карнизов	6 мп
30	Изготовление и установка дверного блока в проем 1300x2250 мм. Орех , ламинированный , по эскизу №11	1 шт
31	Замена вент . решетки 300x300 мм	2 шт
32	Замена чугунных радиаторов на биметаллические в комплекте	2 шт

**Помещение №148а площадью 12,3м<sup>2</sup>**

**Административного корпуса в соответствии с дизайн -проектом**

**1.Строительные работы пом.№148а Административного корпуса**

№	Наименование	Кол-во
1	Демонтаж керамогранитной половой плитки 300x300мм	12,3 м <sup>2</sup>
2	Демонтировать керамическую плитку со стен	26,6 м <sup>2</sup>
3	Демонтаж дверного блока 800x2000 мм	2 шт
4	Демонтаж бетонной стяжки	1,2 м <sup>3</sup>
5	Пробивка дверного проема в кирпичной стене и установка мет.перемычки 1,2м №10	0,3 м <sup>3</sup>
6	Погрузка и разгрузка строительного мусора	2,5 м <sup>3</sup>
7	Вывоз строительного мусора	2,5 м <sup>3</sup>
8	Устройство полов : цементно-песчаная смесь армированная металлической сеткой яч. 50x50мм толщ.70мм	0,9 м <sup>3</sup>
9	Устройство перегородки ГКЛ на метал.каркасе с минватой , проем 800x2000 мм	6,3 м <sup>2</sup>
10	Обработка потолка антигрибковыми средствами	12,3 м <sup>2</sup>
11	Устройство потолков : натяжной потолок , белый матовый	3,6 м <sup>2</sup>
12	Устройство потолков : ГКЛ по металлокаркасу	8,7 м <sup>2</sup>
13	Шпаклевка потолка сухими смесями типа «Ветонит»	8,7 м <sup>2</sup>
14	Окраска потолка вододисперсионной краской ,белая	8,7 м <sup>2</sup>
15	Установить потолочный полиуретановый карниз 2400x70x70 мм белый	20,8 мп
16	Устройство полов : ровнитель 8 мм	12,3 м <sup>2</sup>
17	Устройство полов : кафельная плитка 320x320 мм , «Гермес» темно-бежевая	3,6 м <sup>2</sup>
18	Устройство полов : паркетная доска «Каслин орех»	8,7 м <sup>2</sup>
19	Установка плинтуса деревянного , шпонированного «Каслин орех»	10,6 мп
20	Установка кафельного декора 400x250 мм «Гермес»	18 шт
21	Установка кафельного бордюра 250x90 мм «Гермес»	19,2 мп
22	Облицовка керамической плиткой стены 250x400 мм , 2х видов «Гермес»	24,6 м <sup>2</sup>
23	Смонтировать экран из кафельной плитки 400x250 мм «Гермес»	0,6 м <sup>2</sup>
24	Зашивка стен ГКЛ на металлокаркасе	56,2 м <sup>2</sup>
25	Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	38,8 м <sup>2</sup>
26	Оклейка стен обоями , импорт «Bellissima» растительный орнамент	38,8 м <sup>2</sup>
27	Изготовление и установка дверного блока 800x2100мм ,ламинированного Цвет : орех , по эскизу №21*	2 шт
28	Изготовление и установка дверного блока 700x2100мм ,ламинирован. Цвет : орех , по эскизу №15*	1 шт

29	Установить унитаз компакт производства Швеции IFO Frisk 365x635x755 мм RS0201000	1 шт
30	Установка раковины с пьедесталом производства Швеции 60 см	1 шт
31	Смеситель для раковины MAIER Cronos 28004	1 шт
32	Установить раковину производства Швеции , угловая , белая , 35 см	1 шт

## 2. Электрооборудование и электроосвещение пом . 147,147а,148а

№	Наименование	Кол-во
1	Щит распределительный на 24 модуля ст.защиты IP31 типа ЩРН-24з-138УХЛЗ с установленными в нем:	1шт
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 25А (характеристика «В») типа DX-1В кат.№06162«Legrand»	3шт
	Выключатель автоматический трехполюсный с расцепителем 20А (характеристика «В») типа DX-3В кат.№06286 «Legrand»	1шт
	Устройство защитного отключения 220В, 25А, I <sub>ут</sub> =30мА кат№09056	3шт
	Провод медный изолированный гибкий сечением 10 мм <sup>2</sup>	6м
	Шинка на 16 подключений зеленая кат.№04835 и синяя кат.№04845	1к-т
	Выключатель автоматический однополюсный с расцепителем 16А (характеристика «В») типа DX-1В кат.№06160«Legrand»	5шт
	Выключатель-разъединитель 3х полюсный, 380В, I <sub>н</sub> =63А кат№04350	1шт
	Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943	2шт
	Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	4шт
	Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для кабелей сечением до 35 мм <sup>2</sup> кат.№04906	9шт
2	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим кон-том 2х мест-ная 250В,16А для скр. устан. в гипрок,золотистого цвета,квадратная	7шт
3	Выключатель однополюсный скрытой установки на два включения 6А, 250В с квадратной крышкой золотистого цвета	2шт
4	Выключатель однополюсный скрытой установки на одно включение 6А, 250В с квадратной крышкой золотистого цвета	3шт
5	Выключатель однополюсный скрытой установки для управления с 2х мест, 6А, 250В с квадратной крышкой золотистого цвета	2шт
6	Установочн. коробка для выключателей, розеток типа КМ41021(ИЭК)	14шт
7	Коробка ответвительная прямоугольная скрытой установки	13шт
8	Труба гофрированная ПВХ диаметром 16 мм	165м
9	Зажим контактный винтовой на 5 соединений ЗВИ-5(ИЭК) для поз.7	13шт
10	Выполнение штрабы 30х30мм в кирпичной стене	3м
11	Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг- 660 сечением мм <sup>2</sup> : 3х1,5	110м
	4х1,5	15м
	3х2,5	130м
12	Демонтаж светильника на люминесцентную лампу мощн. 36 Вт	25шт
13	Демонтаж розеток , ответвительных коробок, выключателей	18шт
14	Демонтаж щита силового на 10 автоматических трехполюсных выключателей на номинальный ток 63А с вводным автоматом 100А	1к-т
15	Демонтаж силового кабеля сеч. 3х2,5 мм <sup>2</sup>	60м
16	Демонтаж кабель-канала 100х50мм «Legrand»	18м
17	Демонтаж кабель-канала 25х16мм «Legrand»	30м
18	Демонтаж перфошвеллера	10м
19	Люстра «Федерика 02» арт.379011508, хром+ нити цвет серебро, на 8 плафонов (MW-Light ) «Максидом»	2шт

20	Бра ODEON E27 60W VIGA, хром + нити цвет серебро + хрусталь (Мир света)	5шт
21	Потолочный светильник Asti Chrome E14 хром+хрусталь, (Lussole, Мир света) на 16 ламп с патроном E14 (размер600х600)	3шт
22	Светильник AVATAR E14YW9811AB-P3 (Wonderlight)	2шт
23	Светильник галогенный встраиваемый, цвет хром, Ø50	20шт
24	Светильник галогенный встраиваемый, цвет бронза, Ø50	4шт
25	Лампа светодиодная с цоколем E27 мощн. 4,0 Вт, 220В для поз.19 типа R63-H 80LED	16шт
26	Лампа светодиодная с цоколем E27 мощн. 6,5 Вт, 220В для поз.20 типа CORN 36LED SMD	5шт
27	Лампа светодиодная с цоколем E14 мощн 6Вт, 220В для поз.22 типа LED E14 P40CS тепло-белая OSRAM	2шт
28	Лампа светодиодная с цоколем E14 мощн 3,5Вт, 220В для поз.21,23,24 типа LED E14 тепло-белый CLB25(990631)	74шт
29	Электрорукосушитель, 220В «VOLKSTECHNIK» Германия	1шт
30	Сплит-система для VIP зала типа “Daikin FTYN60L/ RYN60L 220В, мощностью блоков внутреннего и наружного соответственно 1,87кВт/1,81кВт	1к-т