

## ПРОТОКОЛ № 06-90/14-2

рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме

«Право заключения договора на выполнение работ по разработке, реконструкции существующих и изготовление новых объектов оформления части общественных интерьеров и вестибюля административного здания АО «АТОМПРОЕКТ»

Санкт-Петербург

27.11.2014

### 1. Сведения о закупке:

Заказчик:	АО «АТОМПРОЕКТ» 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82
Предмет запроса предложений:	Право заключения договора на выполнение работ по разработке, реконструкции существующих и изготовление новых объектов оформления части общественных интерьеров и вестибюля административного здания АО «АТОМПРОЕКТ» (06-90/14; 5847/657)
Дата публикации закупки:	12.11.2014
Оператор электронной торговой площадки:	ООО «Аукционный Конкурсный Дом», www.a-k-d.ru
Номер запроса предложений на ЭТП:	R025621
Номер запроса предложений на сайте zakupki.gov.ru:	31401684617
Номер запроса предложений на сайте Госкорпорации «Росатом»:	141112/0523/495
Начальная (максимальная) цена договора, руб.:	1 514 223,20 включая НДС 1 283 240,00 без НДС
Сведения об объёме товаров (работ, услуг):	Состав и объём работ в соответствии с условиями договора, технического задания (Том 2 «Техническая часть»).
Сведения о сроке исполнения договора:	В течение 50 рабочих дней с момента заключения Договора.

### 2. Состав закупочной комиссии по **операционной** деятельности (далее – Единая комиссия).

Кворум для проведения заседания имеется. Заседание комиссии проводится в режиме видеоконференции.

### 3. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в запросе предложений 24.11.2014, 09:00 поступила **1 заявка**:

№ п/п	Наименование участника, ИНН	Место нахождения	Предлагаемая цена договора указанная на ЭТП, руб.		Предлагаемая цена договора указанная в заявке, руб.	Сведения об объёме товаров (работ, услуг) (работ, услуг)	Сведения о сроке исполнения договора
			с учетом НДС	без НДС			
1.	ООО «БРИДЖ» ИНН 7825691520	194044, Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., д. 122, 2	Не облагается	<b>1 151 500,00</b>	1 151 500,00 НДС не облагается	В соответствии с техническим предложением участника	В течение 50 рабочих дней с момента заключения договора

### 4. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», в связи с **подачей одной заявки** настоящий запрос предложений признаётся несостоявшимся.

### 5. Единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, предусмотренным документацией запроса предложений, и приняла решение:

Решение комиссии	
- единственная поданная заявка на участие в запросе предложений от <b>ООО «БРИДЖ»</b> соответствует требованиям, предусмотренным документацией запроса предложений.	

### 6. Сведения об объеме, цене, сроке исполнения договора, **который может быть заключен** по итогам настоящего запроса предложений:

- состав и объём товара (работ, услуг): в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.

- цена договора: не выше **1 151 500,00 руб.**, НДС не облагается.
- срок исполнения договора: В течение 50 рабочих дней с момента заключения договора.

7. Подписи:

Секретарь комиссии

\_\_\_\_\_

А.Ю. Антонова

Основные задачи - Достижение гармоничного соответствия интерьеров с существующей архитектурно-планировочной и пространственной структурой здания в целом;  
Обеспечение оптимальной взаимосвязи по функциональным блокам, а также, учитывая компактную функционально-планировочную структуру объекта, создание оптимально комфортных условий; Максимально возможное использование визуальных связей с существующим оформлением. Использование современных отделочных материалов и оборудования с учетом стилистики существующих интерьеров.

Виды и этапы работ:

#### ***I этап***

Подготовительные работы, в том числе:

- обмерные работы,
- фотосъемка,
- установление возможности организации подсветки.

#### ***II этап***

Проектные работы, в том числе компьютерная визуализация.

#### ***III этап***

Оформительские работы, в том числе:

- согласование, верстка и предпечатная подготовка материалов;
- демонтаж существующих стендов и фотопанелей;
- изготовление и монтаж стендов, фотопанелей, растяжек.

Стадийность проектирования

#### ***I. Проектные работы:***

Проект представляется в двух частях - графической и описательной. Графические материалы включают в себя:

- планы помещений с расстановкой объектов,
- планы расположения светильников,
- планы расположения розеток и выключателей, при необходимости в соответствии с проектом,
- развертки стен, эскизы пространственных настенных и напольных конструкций,
- перспективные изображения.

В описательной части указывается:

- подробные технические характеристики и материалы и чертежи, изготавливаемых объектов. Окончательный состав дизайн-проекта может корректироваться Заказчиком в ходе работ.

#### ***II. Оформительские работы:***

Демонтаж существующей экспозиции (полный или частичный, в зависимости от утвержденного проекта). Верстка и предпечатная подготовка материалов, изготовление конструкций, упаковка, доставка, монтаж стендов, экспозиций и всех объектов, представленных в проектной части работы.

Проектные решения

#### ***Вестибюль:***

- замена центрального знака, реконструкция оформления ниш вестибюля (демонтаж и замена фотопанелей), модернизация и изготовление дополнительных, в количестве 6 шт. информационных стендов с картушами, организация мест хранения в апсиде.

#### ***Общественные помещения:***

- 2 этаж - модернизация и продление экспозиции «Вехи истории», в том числе реконструкция светового оформления зоны, а также проектирование и изготовление новых стендов, модернизация выставочной зоны, модернизация и перепланировка экспозиции «Памяти героям Чернобыля».
- 3 этаж - модернизация стенда «Доска почета», в том числе замена центрального знака; изготовление знака и светового короба в малом конференц-зале, в том числе подсветка знака; модернизация и изготовление в количестве не более 4 шт. информационных стендов на этаже.
- замена логотипа на существующих информационных досках и Досках почета.

Требования к объемно-планировочным решениям - основой архитектурной композиции является дизайн-проект «Реконструкция зон административного здания «Головного института «ВНИПИЭТ», утвержденный Генеральным директором 05.06.2013 г.

Требования по согласованию проектной документации:

До разработки графических материалов эскизы подлежат согласованию с Заказчиком.

После получения эскизов Заказчик в течение пяти дней должен либо их согласовать, либо обозначить требуемые изменения или дополнения. Если эти замечания объективно обоснованы и не противоречат основам существующего композиционного построения, то Исполнитель создает новые эскизы с учетом согласованных

изменений. После того как компьютерная визуализация проходит необходимые согласования начинается следующий этап проектирования.

Количество планов, разрезов и видов визуализаций интерьеров должны отражать всю необходимую информацию для проведения последующих оформительских работ.

Требования к оформлению проектной документации - количество экземпляров, передаваемых - 2 экз. на бумажных носителях и 1 экз. - в электронной версии.

Все работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании, с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании.

№	Наименование	Место расположения	Описание, характеристики	Кол- во, шт.	Ед. изм	Размеры, м
1.	Подготовительные работы	Вестибюль, 2 этаж, правый холл, музейная зона, 2 этаж, правый холл, экспозиция «вехи истории», 3 этаж, левый холл и правый холл, 3 этаж, напротив дирекции	Обмер, фотографирование, анализ возможности организации подсветки	1	усл	
2.	Дизайн	Доработка существующего дизайн проекта и 3D - визуализация		1	усл	
3.	Демонтаж	Вестибюль, 2 этаж, правый холл, музейная зона, 2 этаж, правый холл, экспозиция «вехи истории», 3 этаж, левый холл и правый холл, 3 этаж, напротив дирекции	Демонтаж существующих стенов и фотопанелей	1	усл	
4.	Растяжки	Вестибюль	Ткань для роллштор пропитанная, крепление "липучка", направляющий профиль с двух сторон	6	шт	1*5

№	Наименование	Место расположения	Описание, характеристики	Кол- во, шт.	Ед. изм	Размеры, м
5.	Организация мест хранения	Вестибюль		2	шт	
6.	Стенд информационный с картушем - доработка	Вестибюль	Замена: оргстекло, пленка с нанесением полноцветного изображения	4	шт	0,7*2,3
7.	Стенд информационный с картушем	Вестибюль	Отдельно стоящая конструкция, дибонд, оргстекло, пленка с нанесением полноцветного изображения, подсветка диодными тонкими лампами пр-ва Италия	6	шт	0,7*2,4
8.	Световой короб	Вестибюль	Короб с торцевой подсветкой, стекло 10мм фасетированное, пленка, фрезеровка по контуру, торцевой профиль с диодной подсветкой	1	шт	1,5*1,5
9.	Стенд информационный сборный «Чернобыль»	2 этаж, правый холл, музейная зона	Группа из 4-х информационных стендов: замена несветовых коробов в профиле Нельсон, замена стекол с информацией	1	шт	4,42*2,3
10.	Стенд информационный сборный «Чернобыль»	2 этаж, правый холл, музейная зона	Группа из 3-х информационных стендов: замена несветовых коробов в профиле Нельсон, замена стекол с информацией	1	шт	2,24*2,3
11.	Стенд информационный «Вехи истории»	2 этаж, правый холл, экспозиция «вехи истории»	Группа из 4-х информационных стендов: изготовление несветовых коробов в профиле Нельсон, замена стекол с информацией. Организация подсветки тонкими диодными светильниками производства Италии	1	шт	4,42*2,3
12.	Стенд информационный «Вехи истории»	2 этаж, правый холл, экспозиция «вехи истории»	Группа из 3-х информационных стендов, несущие металлические рамы, основа дибонд, оргстекло с оклейкой пленкой, декоративно-информационные стенды из пластика, оклеенного пленкой в обрамлении профиля Нельсон .Организация подсветки тонкими диодными светильниками производства Италии		шт	
13.	Стенд «Конкурс рисунка или плаката»	2 этаж, коридор	Группа из 3-х информационных стендов: замена оргстекла с оклейкой пленкой, изготовление 3 декоративно-информационных световых диодных коробов с полноцветным изображением с возможностью оперативной замены изображений	2	шт	6,2*2,3

№	Наименование	Место расположения	Описание, характеристики	Кол- во, шт.	Ед. изм	Размеры, м
14.	Информационный стенд	3 этаж, левый холл и правый холл	Группа из 3-х информационных стендов, основа дибонд, оргстекло с оклейкой пленкой, 12 карманов из оргстекла под формат А4, световой короб диодный, пробковая панель, обрамленная профилем Нельсен	4	шт	2,24*2,3
15.	Информационный стенд доработка	3 этаж, левый холл и правый холл	Замена несветового короба с логотипом Заказчика	2	шт	2,24*2,4
16.	Световой короб	малый конференцзал	Короб с торцевой подсветкой, стекло 10мм фасетированное, пленка, фрезеровка по контуру, торцевой профиль с диодной подсветкой	1	шт	1,5*1,5
17.	Информационный стенд	3 этаж, напротив дирекции	Информационный стенд типовой, дибонд, на стенде смонтирован тонкий световой диодный короб с логотипом Заказчика	1	шт	0,7*2,3
18.	Фотопанели в вестибюле 1-го этажа	Вестибюль	Пластик 3 мм, оклейка полноцветной пленкой	6	шт	1,9*1,9
19.	Упаковка, доставка, монтаж стендов	Вестибюль, 2 этаж, правый холл, музейная зона, 2 этаж, правый холл, экспозиция «вехи истории», 3 этаж, левый холл и правый холл, 3 этаж, напротив дирекции		1	усл	
20.	Верстка и предпечатная подготовка материалов			1	усл	