РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ,ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ ОБЩЕОБМЕННОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
Общество с органиченной ответственностью «Веза - Санкт-Петербург»
www.veza-spb.ru
veza@veza-spb.ru
193230, г. Санкт-Петербург
пер. Челиева. д.13
телефон/факс 703-00-07
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЗАВОДЫ: «ВЕЗА-ХРАПУНОВО» «ВЕЗА-ФРЯЗИНО» «ВЕЗА-БРЯНСК» «ВЕЗА-ГОМЕЛЬ» «ВЕЗА-ХАРЬКОВ» «ВЕЗА-МИАС» «ВЕЗА-КАРАЧЕВ»
ИНН 7811457915 КПП 781101001 ОГРН 1107847064126

Форма 4.

Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку холодильных машин и кондиционеров зданий UKA,UKD, UGB, UNC, UMA, UCB, ULD, UBA, UKC, UJE, USV, UKZ для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белоруской АЭС (Лот №7408/611 Блр1,2/П-15).

Приложение к заявке на участие в запросе предложений
от «15» января 2016 г. № 28194

Спецификации оборудования для Белорусской АЭС (Форма 4)

Участник закупки: Обобщества с ограниченной ответственностью «ВЕЗА-Санкт-Петербург».

В ценах на момент подачи заявки на участие в закупке: «15» февраля 2016 года

Форма спецификаций оборудования в соответствии с Приложением № 1 «Проект договора» тома 1 документации по запросу предложений

№ п/п	Идентификатор	Маркировка	Наименование оборудования, закладываемого в проект	Марка оборудования, закладываемого в проект	Тех.хар-ки оборудования	ГОСТ, ТУ, чертеж	Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97	Группа по ПНАЭ Г-7-008-89	Категория сейсмостойкости	Номер заказной спецификации (задания завода)	Поз.	ИТТ	Смета	Поз.	Кол-во по проекту	Ед.измерения	Цена за ед., без НДС, руб	Сумма без НДС, руб	Сумма НДС, руб	Сумма с НДС, руб	Здание	Срок поставки	Срок доставки	Примечание	Завод-изготовитель	Разработчик ПСД	Мат/обор	Категория ОК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	3.ИСУП.104239374	10QKC10AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме,с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включая оборудование, арматуру, трубопроводы с первоначальным заполнением хладагентом, сейсмостойкая, Qx 200 кВт, N 97 кВт	Агрегат компрессорный МАКК-190-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол=200 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&&.0051.MD.0007	Предварительная	28	1	Компл.	6 411 287,06	6 411 287,06	1 154 031,67	7 565 318,73	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
2	3.ИСУП.104239375	10QKC12AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме,с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включая оборудование, арматуру, трубопроводы с первоначальным заполнением хладагентом, сейсмостойкая, Qx 90 кВт, N 48,5 кВт	Агрегат компрессорный МАКК-95-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол=90 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&&.0051.MD.0007	Предварительная	29	1	Компл.	3 169 988,64	3 169 988,64	570 597,96	3 740 586,59	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
3	3.ИСУП.104239378	10QKC22AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме,с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включая оборудование, арматуру, трубопроводы с первоначальным заполнением хладагентом, сейсмостойкая, Qx 90 кВт, N 48,5 кВт	Агрегат компрессорный МАКК-95-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол=90 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&&.0051.MD.0007	Предварительная	29	1	Компл.	3 169 988,64	3 169 988,64	570 597,96	3 740 586,59	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
4	3.ИСУП.104239379	10QKC27AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме,с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включая оборудование, арматуру, трубопроводы с первоначальным заполнением хладагентом, сейсмостойкая, Qx 15 кВт, N 15 кВт	Агрегат компрессорный МАКК-16-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол=15 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&&.0051.MD.0007	Предварительная	30	1	Компл.	1 147 192,25	1 147 192,25	206 494,60	1 353 686,85	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
5	3.ИСУП.104239381	10QKC32AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме,с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включая оборудование, арматуру, трубопроводы с первоначальным заполнением хладагентом, сейсмостойкая, Qx 90 кВт, N 48,5 кВт	Агрегат компрессорный МАКК-95-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол=90 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&&.0051.MD.0007	Предварительная	29	1	Компл.	3 169 988,64	3 169 988,64	570 597,96	3 740 586,59	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
6	3.ИСУП.104239382	10QKC37AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме,с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включая оборудование, арматуру, трубопроводы с первоначальным заполнением хладагентом, сейсмостойкая, Qx 15 кВт, N 15 кВт	Агрегат компрессорный МАКК-16-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол=15 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&&.0051.MD.0007	Предварительная	30	1	Компл.	1 147 192,25	1 147 192,25	206 494,60	1 353 686,85	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

7	3.ИСУ П.1042 39384	10QKC42AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме,с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включая оборудование, арматуру, трубопроводы с первоначальным заполнением хладагентом, сейсмостойкая, Qx 90 кВт, N 48,5 кВт	Агрегат компрессорный МАКК-95-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол= 90 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.0 51.MD.0007	Предварительная	29	1	Компл.	3 169 988,64	3 169 988,64	570 597,96	3 740 586,59	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки и прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
8	3.ИСУ П.1042 39385	10QKC47AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме,с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включая оборудование, арматуру, трубопроводы с первоначальным заполнением хладагентом, сейсмостойкая, Qx 15 кВт, N 15 кВт	Агрегат компрессорный МАКК-16-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол= 15 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.0 51.MD.0007	Предварительная	30	1	Компл.	1 147 192,25	1 147 192,25	206 494,60	1 353 686,85	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки и прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
9	3.ИСУ П.1042 39380	10QKC30AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме,с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включая оборудование, арматуру, трубопроводы с первоначальным заполнением хладагентом, сейсмостойкая, Qx 170 кВт, N 97 кВт	Агрегат компрессорный МАКК-190-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол= 170 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.0 51.MD.0007	Предварительная	28	1	Компл.	6 411 287,06	6 411 287,06	1 154 031,67	7 565 318,73	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки и прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
10	3.ИСУ П.1042 39376	10QKC17AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме,с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включая оборудование, арматуру, трубопроводы с первоначальным заполнением хладагентом, сейсмостойкая, Qx 15 кВт, N 15 кВт	Агрегат компрессорный МАКК-16-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол= 15 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.0 51.MD.0007	Предварительная	30	1	Компл.	1 147 192,25	1 147 192,25	206 494,60	1 353 686,85	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки и прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
11	3.ИСУ П.1042 39377	10QKC20AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме,с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включая оборудование, арматуру, трубопроводы с первоначальным заполнением хладагентом, сейсмостойкая, Qx 170 кВт, N 97 кВт	Агрегат компрессорный МАКК-190-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол= 170 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.0 51.MD.0007	Предварительная	28	1	Компл.	6 411 287,06	6 411 287,06	1 154 031,67	7 565 318,73	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки и прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
12	3.ИСУ П.1042 39383	10QKC40AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме,с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включая оборудование, арматуру, трубопроводы с первоначальным заполнением хладагентом, сейсмостойкая, Qx 170 кВт, N 97 кВт	Агрегат компрессорный МАКК-190-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол= 170 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.0 51.MD.0007	Предварительная	28	1	Компл.	6 411 287,06	6 411 287,06	1 154 031,67	7 565 318,73	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки и прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
13	3.ИСУ П.1042 39387	10QKS20AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включая оборудование, арматуру, трубопроводы с первоначальным заполнением хладагентом (длина 15 м), сейсмостойкая, Qx 80 кВт, Nпотр 48,5 кВт,	Агрегат компрессорный МАКК- 83-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол= 80 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.0 51.MD.0007	Предварительная	27	1	Компл.	3 227 766,75	3 227 766,75	580 998,02	3 808 764,77	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки и прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
14	3.ИСУ П.1042 39388	10QKS30AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включая оборудование, арматуру, трубопроводы с первоначальным заполнением хладагентом (длина 15 м), сейсмостойкая, Qx 100 кВт, Nпотр 48,5 кВт,	Агрегат компрессорный МАКК-95-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол= 100 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.0 51.MD.0007	Предварительная	27	1	Компл.	3 169 988,64	3 169 988,64	570 597,96	3 740 586,59	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки и прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
15	3.ИСУ П.1042 39389	10QKS40AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включа	Агрегат компрессорный МАКК-95-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол= 96 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.0 51.MD.0007	Предварительная	27	1	Компл.	3 169 988,64	3 169 988,64	570 597,96	3 740 586,59	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки и прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

16	3.ИСУП.104239386	10QKS10AH001	Холодильная машина непосредственного охлаждения воздуха, с воздушным охлаждением конденсатора, с полной автоматизацией работы, внутреннего исполнения, на опорной раме, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, в комплекте с фреоновым контуром, включая оборудование, арматуру, трубопроводы с первоначальным заполнением хладагентом (длина 15 м), сейсмостойкая, Qx 80 кВт, Nпотр 48,5 кВт,	Агрегат компрессорный МАКК- 83-Ф-СЕЙСМО-КР	Qхол= 80 кВт	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0007	Предварительная	27	1	Компл.	3 227 766,75	3 227 766,75	580 998,02	3 808 764,77	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
17	3.ИСУП.104223756	10SAS02AH001	Автономный кондиционер с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	Автономный кондиционер АК-1-3,5-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	ТУ 4862-133-40149153-2008	ЗН	-	II	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002	БЛ-10816с/о (2-07.1-2018ВО-В1)	7	1	Компл.	1 755 674,09	1 755 674,09	316 021,34	2 071 695,43	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
17.1	3.ИСУП.104298705	10SAS02AH001A	блок воздухообрабатывающий 1260 м3/ч, 700 Па, Qx 11 кВт	Автономный кондиционер АК-1-3,5-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	-	ЗН	-	II	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; Поставляется комплектно: 10SAS02AH001;		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог		-
17.2	3.ИСУП.104298706	10SAS02AH001B	блок конденсаторный, трубопроводы и арматура фреонового контура	Автономный кондиционер АК-1-3,5-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	-	ЗН	-	II	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; Поставляется комплектно: 10SAS02AH001;		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог		-
17.3	3.ИСУП.104298707	10SAS02GH101	шкаф питания и управления	Автономный кондиционер АК-1-3,5-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	-	ЗН	-	II	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; Поставляется комплектно: 10SAS02AH001;		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог		-
18	3.ИСУП.104223757	10SAS02AH002	Автономный кондиционер с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	Автономный кондиционер АК-1-3,5-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	ТУ 4862-133-40149153-2008	ЗН	-	II	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002	БЛ-10816с/о (2-07.1-2018ВО-В1)	7	1	Компл.	1 141 287,38	1 141 287,38	205 431,73	2 071 695,43	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
18.1	3.ИСУП.104298708	10SAS02AH002A	блок воздухообрабатывающий 1260 м3/ч, 700 Па, Qx 11 кВт	Автономный кондиционер АК-1-3,5-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	-	ЗН	-	II	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; Поставляется комплектно: 10SAS02AH002;		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог		-
18.2	3.ИСУП.104298709	10SAS02AH002B	блок конденсаторный, трубопроводы и арматура фреонового контура	Автономный кондиционер АК-1-3,5-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	-	ЗН	-	II	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; Поставляется комплектно: 10SAS02AH002;		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог		-
18.3	3.ИСУП.104298710	10SAS02GH102	шкаф питания и управления	Автономный кондиционер АК-1-3,5-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	-	ЗН	-	II	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; Поставляется комплектно: 10SAS02AH002;		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог		-
19	3.ИСУП.104223760	10KLT25AH001	Автономный кондиционер с комплектом автоматики, с комплектом зимнего пуска, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	Автономный кондиционер АК-1-2,2-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	ТУ 4862-133-40149153-2008	ЗН	-	II	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0003	БЛ-12513с/о (2-08.1-2056ВО)	10	1	Компл.	2 136 435,35	2 136 435,35	384 558,36	1 791 724,95	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; 2000x900x800	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3

19.1	3.ИСУП.104358027	10KLT25AH001A	блок воздухообрабатывающий 2200 м3/ч, сопротивление сети воздуховодов 300 Па, Qx 8,5 кВт, Qт 6,75 кВт	Автономный кондиционер АК-1-2,2-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	ТУ 4862-001-00239675-2000	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT25AH001;		Проектное		-
19.2	3.ИСУП.104358028	10KLT25AH001B	блок конденсаторный	Автономный кондиционер АК-1-2,2-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	ТУ 4862-001-00239675-2000	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT25AH001;		Проектное		-
19.3	3.ИСУП.104358029	10KLT25AH001~P01	фреоновый контур, включая трубопроводы и арматуру, с первоначальным заполнением хладагентом (длина трубопроводов 110м)	Автономный кондиционер АК-1-2,2-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT25AH001;		Проектное		-
19.4	3.ИСУП.104358030	10KLT25GH101	щит управления	Автономный кондиционер АК-1-2,2-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT25AH001;		Проектное		-
20	3.ИСУП.104223761	10KLT25AH002	Автономный кондиционер с комплектом автоматики, с комплектом зимнего пуска, с ответными фланцами, прокладками и крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	Автономный кондиционер АК-1-2,2-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	ТУ 4862-133-40149153-2008	3Н	-	II	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-12513с/о (2-08.1-2056ВО)	10	1	Компл.	3 534 607,24	3 534 607,24	636 229,30	1 791 724,95	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; 2000x900x800	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
20.1	3.ИСУП.104358031	10KLT25AH002A	блок воздухообрабатывающий 2200 м3/ч, сопротивление сети воздуховодов 300 Па, Qx 8,5 кВт, Qт 6,75 кВт	Автономный кондиционер АК-1-2,2-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	ТУ 4862-001-00239675-2000	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT25AH002;		Проектное		-

20.2	3.ИСУП.104358032	10KLT25AH002B	блок конденсаторный	Автономный кондиционер АК-1-2,2-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	ТУ 4862-001-00239675-2000	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT25AH002;		Проектное		-
20.3	3.ИСУП.104358033	10KLT25AH002~P01	фреоновый контур, включая трубопроводы и арматуру, с первоначальным заполнением хладагентом (длина трубопроводов 110м)	Автономный кондиционер АК-1-2,2-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT25AH002;		Проектное		-
20.4	3.ИСУП.104358147	10KLT25GH102	щит управления	Автономный кондиционер АК-1-2,2-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT25AH002;		Проектное		-
21	3.ИСУП.3958377	10SAT01AH002	Кондиционер промышленный (левый), с комплектом автоматики, с гибкими вставками, ответными фланцами с прокладками и комплектом крепежа, на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-289	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-09409с/о	2	BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002	БЛ-09353с/о (2-10.1-2049ВО)	3	1	Компл.	2 036 303,58	2 036 303,58	366 534,64	1 346 719,11	Здание безопасности (10UKD) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKD; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
21.1	3.ИСУП.104226581	10SAT01AH002KA10	клапан воздушный запорный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	II	БЛ-09409с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание безопасности (10UKD) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKD		Проектное	оборудование	-
21.2	3.ИСУП.104226584	10SAT01AH002KN01	вентилятор радиальный 30000 м3/ч, сопротивление сети воздуховодов 1200 Па, с электродвигателем 15 кВт		-	-	4	-	II	БЛ-09409с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание безопасности (10UKD) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKD		Проектное	оборудование	-
21.3	3.ИСУП.104226585	10SAT01GH102	шкаф питания и управления		-	-	4	-	II	БЛ-09409с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание безопасности (10UKD) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKD		Проектное	оборудование	-
21.4	3.ИСУП.104226582	10SAT01AH002KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	II	БЛ-09409с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание безопасности (10UKD) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKD		Проектное	оборудование	-
21.5	3.ИСУП.104271198	10SAT01AH002-E20	воздухонагреватель электрический 350 кВт		-	-	4	-	-	БЛ-09409с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание безопасности (10UKD) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKD		Проектное	оборудование	-
22	3.ИСУП.3958353	10SAT01AH001	Кондиционер промышленный (правый), с комплектом автоматики, с гибкими вставками, ответными фланцами с прокладками и комплектом крепежа, на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-289	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-09409с/о	1	BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002	БЛ-09353с/о (2-10.1-2049ВО)	3	1	Компл.	2 842 754,82	2 842 754,82	511 695,87	1 346 719,11	Здание безопасности (10UKD) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKD; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
22.1	3.ИСУП.104226577	10SAT01AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	II	БЛ-09409с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание безопасности (10UKD) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKD		Проектное	оборудование	-
22.2	3.ИСУП.104226579	10SAT01AH001KN01	вентилятор радиальный 30000 м3/ч, сопротивление сети воздуховодов 1200 Па, с электродвигателем 15 кВт		-	-	4	-	II	БЛ-09409с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание безопасности (10UKD) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKD		Проектное	оборудование	-
22.3	3.ИСУП.104226580	10SAT01GH101	шкаф питания и управления		-	-	4	-	II	БЛ-09409с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание безопасности (10UKD) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKD		Проектное	оборудование	-
22.4	3.ИСУП.104226576	10SAT01AH001KA10	клапан воздушный запорный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	II	БЛ-09409с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание безопасности (10UKD) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKD		Проектное	оборудование	-
22.5	3.ИСУП.104271197	10SAT01AH001-E20	воздухонагреватель электрический 350 кВт		-	-	4	-	-	БЛ-09409с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание безопасности (10UKD) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKD		Проектное	оборудование	-

23	3.ИСУП.104223167	00SAN50AH001	Кондиционер центральный секционный (левый) с ответными фланцами, прокладками, с комплектом крепежа, на опорной раме, с комплектом автоматики, в составе:	ВЕРОСА-500-173	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	III	БЛ-08702с/о изм. 1		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002	БЛ-09061с/о (3-51-2005ВО)	2	1	Компл.	4 694 482,11	4 694 482,11	845 006,78	5 910 042,41	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	Оборудование	-
23.1	3.ИСУП.104226440	00SAN50AH001KA10	клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о изм. 1		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
23.2	3.ИСУП.104291540	00SAN50AH001KT01	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о изм. 1		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	
23.3	3.ИСУП.104226442	00SAN50AH001KC10	ввоздухонагреватель водяной 239 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о изм. 1		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
23.4	3.ИСУП.104226443	00SAN50AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 17000 м3/ч, Нсети 720 Па, с электродвигателем 5,54кВт		-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о изм. 1		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
23.5	3.ИСУП.104226444	00SAN50GH101	шкаф управления и питания (для 00SAN50AH001, 00SAN50AH002, 00SAN50AH501, 00SAN50AH601)		-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о изм. 1		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
23.6	3.ИСУП.104291541	00SBF51AA201	клапан регулирующий		-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о изм. 1		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
23.7	3.ИСУП.104291542	00SBF51AP001	насос		-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о изм. 1		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
23.8	3.ИСУП.104311642	00SAN50AH001~P01	Промежуточная секция		-	-	-	-	-	БЛ-08702с/о изм. 1		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

24	3.ИСУП.104223125	10SAC12AH001	Кондиционер центральный секционный (левый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-138	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3НО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	2 054 264,76	2 054 264,76	369 767,66	3 666 273,60	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
24.1	3.ИСУП.104223738	10SAC12AH601	парогенератором с канальным датчиком, паропроводами и шкафом САУ, N 48,8 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
24.2	3.ИСУП.104226100	10SAC12AH001KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
24.3	3.ИСУП.104226101	10SAC12AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
24.4	3.ИСУП.104226102	10SAC12AH001-E20	воздухонагреватель электрический, 25 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

24.5	3.ИСУП.104226103	10SAC12AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения, 90 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
24.6	3.ИСУП.104226104	10SAC12AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 13325 м3/ч, сопротивление сети 1300 Па с электродвигателем 18,5 кВт, 1465 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
24.7	3.ИСУП.104226105	10SAC12AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
24.8	3.ИСУП.104226108	10SAC12AH001KM10	увлажнитель паровой, 40 кг/ч в комплекте с		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
24.9	3.ИСУП.104226109	10SAC12AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
24.10	3.ИСУП.104226110	10SAC12AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 13200 м3/ч, сопротивление сети 1450 Па с электродвигателем 15 кВт, 1470 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
24.11	3.ИСУП.104226111	10SAC12AH001KD10	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
24.12	3.ИСУП.104226112	10SAC12AH001KD20	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
24.13	3.ИСУП.104226113	10SAC12GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

25	3.ИСУП.104223128	10SAC42AH001	Кондиционер центральный секционный (левый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-138	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	1 537 183,53	1 537 183,53	276 693,04	2 520 993,71	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
25.1	3.ИСУП.104223741	10SAC42AH601	парогенератором с канальным датчиком, паропроводами и шкафом САУ, N 48,8 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
25.2	3.ИСУП.104226142	10SAC42AH001KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
25.3	3.ИСУП.104226143	10SAC42AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
25.4	3.ИСУП.104226144	10SAC42AH001-E20	воздухонагреватель электрический, 25 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
25.5	3.ИСУП.104226145	10SAC42AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения, 90 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
25.6	3.ИСУП.104226146	10SAC42AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 13325 м3/ч, сопротивление сети 1300 Па с электродвигателем 18,5 кВт, 1465 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
25.7	3.ИСУП.104226147	10SAC42AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
25.8	3.ИСУП.104226150	10SAC42AH001KM10	увлажнитель паровой, 40 кг/ч в комплекте с		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

25.9	З.ИСУ П.1042 26151	10SAC42AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
25.10	З.ИСУ П.1042 26152	10SAC42AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 13200 м3/ч, сопротивление сети 1450 Па с электродвигателем 15 кВт, 1470 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
25.11	З.ИСУ П.1042 26153	10SAC42AH001KD10	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
25.12	З.ИСУ П.1042 26154	10SAC42AH001KD20	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
25.13	З.ИСУ П.1042 26155	10SAC42GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
26	З.ИСУ П.1042 23135	10SAC70AH001	Кондиционер центральный секционный (левый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-473	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3Н	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	2 452 565,35	2 452 565,35	441 461,76	5 539 488,89	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
26.1	З.ИСУ П.1042 26230	10SAC70AH001KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
26.2	З.ИСУ П.1042 26231	10SAC70AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
26.3	З.ИСУ П.1042 26232	10SAC70AH001KC10	воздухоохладитель водяной, 380 кВт, в комплекте с узлом регулирования, в том числе:		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

26.4	3.ИСУП.104226233	10SAC70AH001KM10	увлажнитель сотовый, 90 кг/ч		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
26.5	3.ИСУП.104226234	10SAC70AH001KM01	вентилятор радиальный приточный 50655 м3/ч, сопротивление сети 2500 Па с электродвигателем 75 кВт, 1480 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

26.6	3.ИСУП.104226237	10SAC70AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
26.7	3.ИСУП.104226238	10SAC70AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
26.8	3.ИСУП.104226239	10SAC70AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 45875 м3/ч, сопротивление сети 2000 Па с электродвигателем 55 кВт, 1470 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
26.9	3.ИСУП.104226240	10SAC70GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
26.10	3.ИСУП.104342665	10QKA32AA203	клапан регулирующий с электроприводом		-	-	-	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
27	3.ИСУП.104223129	10SAC17AH001	Кондиционер центральный секционный (левый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-034	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	1 469 215,13	1 469 215,13	264 458,72	3 009 788,19	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
27.1	3.ИСУП.104223742	10SAC17AH601	парогенератором с канальным датчиком, паропроводами и шкафом САУ, N 6 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
27.2	3.ИСУП.104226156	10SAC17AH001KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
27.3	3.ИСУП.104226157	10SAC17AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

27.4	З.ИСУП.104226158	10SAC17AH001-E20	воздухонагреватель электрический, 5 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
27.5	З.ИСУП.104226159	10SAC17AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения, 15 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
27.6	З.ИСУП.104226160	10SAC17AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 2300 м3/ч, сопротивление сети 700 Па с электродвигателем 4,0 кВт, 2880 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
27.7	З.ИСУП.104226161	10SAC17AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
27.8	З.ИСУП.104226164	10SAC17AH001KM10	увлажнитель паровой, 6 кг/ч в комплекте с		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
27.9	З.ИСУП.104226165	10SAC17AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
27.10	З.ИСУП.104226166	10SAC17AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 2250 м3/ч, сопротивление сети 1400 Па с электродвигателем 1,5 кВт, 2900 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
27.11	З.ИСУП.104226167	10SAC17AH001KD10	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
27.12	З.ИСУП.104226168	10SAC17AH001KD20	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

27.13	З.ИСУП.104226169	10SAC17GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
28	З.ИСУП.104223126	10SAC22AH001	Кондиционер центральный секционный (левый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-138	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3НО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	2 050 319,98	2 050 319,98	369 057,60	2 385 506,29	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
28.1	З.ИСУП.104223739	10SAC22AH601	парогенератором с канальным датчиком, паропроводами и шкафом САУ, N 48,8 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
28.2	З.ИСУП.104226114	10SAC22AH001KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
28.3	З.ИСУП.104226115	10SAC22AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
28.4	З.ИСУП.104226116	10SAC22AH001-E20	воздухонагреватель электрический, 25 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
28.5	З.ИСУП.104226117	10SAC22AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения, 90 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
28.6	З.ИСУП.104226118	10SAC22AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 13325 м3/ч, сопротивление сети 1300 Па с электродвигателем 18,5 кВт, 1465 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
28.7	З.ИСУП.104226119	10SAC22AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

28.8	3.ИСУП.104226122	10SAC22AH001KM10	увлажнитель паровой, 40 кг/ч в комплекте с		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
28.9	3.ИСУП.104226123	10SAC22AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
28.10	3.ИСУП.104226124	10SAC22AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 13200 м3/ч, сопротивление сети 1450 Па с электродвигателем 15 кВт, 1470 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
28.11	3.ИСУП.104226125	10SAC22AH001KD10	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
28.12	3.ИСУП.104226126	10SAC22AH001KD20	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
28.13	3.ИСУП.104226127	10SAC22GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
29	3.ИСУП.104223127	10SAC32AH001	Кондиционер центральный секционный (левый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-138	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3НО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	2 008 664,82	2 008 664,82	361 559,67	2 337 041,34	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
29.1	3.ИСУП.104223740	10SAC32AH601	парогенератором с канальным датчиком, паропроводами и шкафом САУ, N 48,8 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
29.2	3.ИСУП.104226128	10SAC32AH001KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

29.3	3.ИСУ П.104226129	10SAC32AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
29.4	3.ИСУ П.104226130	10SAC32AH001-E20	воздухонагреватель электрический, 25 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
29.5	3.ИСУ П.104226131	10SAC32AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения, 90 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
29.6	3.ИСУ П.104226132	10SAC32AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 13325 м3/ч, сопротивление сети 1300 Па с электродвигателем 18,5 кВт, 1465 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
29.7	3.ИСУ П.104226133	10SAC32AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
29.8	3.ИСУ П.104226136	10SAC32AH001KM10	увлажнитель паровой, 40 кг/ч в комплекте с		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
29.9	3.ИСУ П.104226137	10SAC32AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
29.10	3.ИСУ П.104226138	10SAC32AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 13200 м3/ч, сопротивление сети 1450 Па с электродвигателем 15 кВт, 1470 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
29.11	3.ИСУ П.104226139	10SAC32AH001KD10	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

29.12	3.ИСУП.104226140	10SAC32AH001KD20	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
29.13	3.ИСУП.104226141	10SAC32GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
30	3.ИСУП.104223173	10SAD81AH001	Кондиционер центральный секционный (левый), с комплектом автоматики, с гибкими вставками, ответными фланцами с прокладками и комплектом крепежа на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-156	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3Н	-	II	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-10883с/о (2-13.1-2009ВО)	6	1	Компл.	3 584 794,36	3 584 794,36	645 262,98	4 170 836,54	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; 3400x1400x2300	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
30.1	3.ИСУП.104226477	10SAD81AH001KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
30.2	3.ИСУП.104226478	10SAD81AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
30.3	3.ИСУП.104226479	10SAD81AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
30.4	3.ИСУП.104226481	10SAD81AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 12100 м3/ч, с электродвигателем 7,5 кВт сопротивление сети воздуховодов 850 Па		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
30.5	3.ИСУП.104226482	10SAD81AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 16000 м3/ч, с электродвигателем 11 кВт сопротивление сети воздуховодов 1200 Па		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
30.6	3.ИСУП.104226483	10SAD81AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
30.7	3.ИСУП.104226484	10SAD81GH101	шкаф питания и управления		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
30.8	3.ИСУП.104226480	10SAD81AH001-E20	воздухонагреватель электрический 80 кВт		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
30.9	3.ИСУП.104271193	10SAD81AH001KC90	встроенный компрессорно-конденсаторный блок (правый) Qx 100 кВт с фреоновым контуром и		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
30.10	3.ИСУП.104347850	10SAD81AH001KC10	испарителем		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD81AH001-		Проектное	оборудование	-
30.11	3.ИСУП.104347863	10SAD81AH001KA40	клапан воздушный запорный с электроприводом на вытяжном патрубке кондиционера		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD81AH001-		Проектное	оборудование	-

30.12	3.ИСУП.104347864	10SAD81AH001KA50	клапан воздушный регулирующий на приточном воздуховоде охлаждения конденсаторного блока		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD81AH001-		Проектное	оборудование	-
31	3.ИСУП.104223175	10SAD82AH001	Кондиционер центральный секционный (левый), с комплектом автоматики, с гибкими вставками, ответными фланцами с прокладками и комплектом крепежа на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-215	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002	БЛ-10883с/о (2-13.1-2009ВО)	9	1	Компл.	657 370,91	657 370,91	118 326,76	764 837,91	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; 3555x1400x1905	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
31.1	3.ИСУП.104226493	10SAD82AH001KA10	Клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
31.2	3.ИСУП.104226494	10SAD82AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
31.3	3.ИСУП.104226495	10SAD82AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
31.4	3.ИСУП.104226497	10SAD82AH001KN01	вентилятор радиальный 21000 м3/ч, с электродвигателем15 кВт, сопротивление сети воздуховодов 1450 Па		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
31.5	3.ИСУП.104226498	10SAD82GH101	шкаф питания и управления		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
31.6	3.ИСУП.104226496	10SAD82AH001KC10	воздухонагреватель водяной 60 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
31.7	3.ИСУП.104347802	10SBD61AP003	насос на обратном трубопроводе		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD82AH001-		Проектное	оборудование	-
31.8	3.ИСУП.104347803	10SBD61AA203	регулирующий клапан на обратном трубопроводе		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD82AH001-		Проектное	оборудование	-

31.9	3.ИСУП.104347851	10SBD61AA103	клапан соленоидный на обратном трубопроводе		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD82AH001;		Проектное	оборудование	-
32	3.ИСУП.104223176	10SAD82AH002	Кондиционер центральный секционный (левый), с комплектом автоматики, с гибкими вставками, ответными фланцами с прокладками и комплектом крепежа на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-215	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002	БЛ-10883с/о (2-13.1-2009ВО)	9	1	Компл.	657 370,91	657 370,91	118 326,76	764 837,91	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; 3555x1400x1905	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
32.1	3.ИСУП.104226499	10SAD82AH002KA10	Клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
32.2	3.ИСУП.104226500	10SAD82AH002KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
32.3	3.ИСУП.104226501	10SAD82AH002KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
32.4	3.ИСУП.104226502	10SAD82AH002KC10	воздухонагреватель водяной 60 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
32.5	3.ИСУП.104226504	10SAD82GH102	шкаф питания и управления		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
32.6	3.ИСУП.104226503	10SAD82AH002KN01	вентилятор радиальный 21000 м3/ч, с электродвигателем15 кВт, сопротивление сети воздуховодов 1450 Па		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
32.7	3.ИСУП.104347797	10SBD61AA104	клапан соленоидный на обратном трубопроводе		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD82AH002;		Проектное	оборудование	-
32.8	3.ИСУП.104347798	10SBD61AP004	насос на обратном трубопроводе		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD82AH002;		Проектное	оборудование	-
32.9	3.ИСУП.104347799	10SBD61AA204	регулирующий клапан на обратном трубопроводе		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD82AH002;		Проектное	оборудование	-
33	3.ИСУП.104223172	10SAD80AH002	Кондиционер центральный секционный (левый), с комплектом автоматики, с гибкими вставками, ответными фланцами с прокладками и комплектом крепежа, на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-414	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002	БЛ-10883с/о (2-13.1-2009ВО)	3	1	Компл.	4 884 255,07	4 884 255,07	879 165,91	5 682 733,09	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; 5500x2300x5400	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
33.1	3.ИСУП.104226469	10SAD80AH002KA10	Клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
33.2	3.ИСУП.104226470	10SAD80AH002KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
33.3	3.ИСУП.104226471	10SAD80AH002KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-

33.4	3.ИСУП.104226473	10SAD80AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 31100 м3/ч, с электродвигателем 18,5 кВт сопротивление сети воздуховодов 850 Па		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
33.5	3.ИСУП.104226475	10SAD80AH002KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
33.6	3.ИСУП.104226476	10SAD80GH102	шкаф питания и управления		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
33.7	3.ИСУП.104226472	10SAD80AH002KC10	воздухонагреватель водяной 100 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
33.8	3.ИСУП.104271192	10SAD80AH002KC90	встроенный компрессорно-конденсаторный блок (левый) Qx 255 кВт с фреоновым контуром и		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
33.9	3.ИСУП.104347792	10SAD80AH002KC20	испарителем		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD80AH002;		Проектное	оборудование	-
33.10	3.ИСУП.104347793	10SBD61AA102	клапан соленоидный на обратном трубопроводе		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD80AH002;		Проектное	оборудование	-
33.11	3.ИСУП.104347794	10SBD61AP002	насос на обратном трубопроводе		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD80AH002;		Проектное	оборудование	-
33.12	3.ИСУП.104347795	10SBD61AA202	регулирующий клапан на обратном трубопроводе		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD80AH002;		Проектное	оборудование	-
33.13	3.ИСУП.104347860	10SAD80AH002KN03	вентилятор радиальный вытяжной 22000 м3/ч, с электродвигателем 15 кВт сопротивление сети воздуховодов 700 Па		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD80AH002;		Проектное	оборудование	-
33.14	3.ИСУП.104347861	10SAD80AH002KA40	клапан воздушный запорный с электроприводом на вытяжном патрубке кондиционера		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD80AH002;		Проектное	оборудование	-
33.15	3.ИСУП.104347862	10SAD80AH002KA50	клапан воздушный регулирующий на приточном воздуховоде охлаждения конденсаторного блока		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD80AH002;		Проектное	оборудование	-
33.16	3.СИО.211851287	10SAD80AH002KN02	вентилятор радиальный вытяжной 22000 м3/ч, с электродвигателем 15 кВт сопротивление сети воздуховодов 700 Па		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD80AH002;		Проектное	оборудование	-
34	3.ИСУП.104223161	10KLE10AH001	Кондиционер центральный секционный (левый), с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-700-623	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002	БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО)	6	1	Компл.	15 771 124,44	15 771 124,44	2 838 802,40	18 349 387,86	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
34.1	3.ИСУП.104226404	10KLE10AH001KN01	вентилятор радиальный приточный, суммарная производительность 100000…140000 м3/ч, сопротивление сети 3550…3700 Па с электродвигателем 160 кВт, 1490 об/мин, 10 кВ		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-

34.2	3.ИСУП.104226405	10KLE10GH101	Шкаф управления и питания с частотным приводом	ШУКЛФ-1-543201005УХЛ4	-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
34.3	3.ИСУП.104298871	10KLE10AH001KA11	клапан воздушный запорный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
34.4	3.ИСУП.104298872	10KLE10AH001KT11	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
34.5	3.ИСУП.104298873	10KLE10AH001KC11	воздухонагреватель водяной суммарная тепло-производительность 1800 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
34.6	3.ИСУП.104298874	10KLE10AH001KC21	воздухоохладитель водяной суммарная холодо - производительность 1000 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
34.7	3.ИСУП.104298878	10KLE10AH001KC12	воздухонагреватель водяной суммарная тепло-производительность 1800 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
34.8	3.ИСУП.104300235	10KLE10AH001KA12	клапан воздушный запорный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
34.9	3.ИСУП.104300236	10KLE10AH001KT12	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
34.10	3.ИСУП.104300238	10KLE10AH001KC22	воздухоохладитель водяной суммарная холодо - производительность 1000 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
34.11	3.ИСУП.104300239	10KLE10AH001KN02	вентилятор радиальный приточный, суммарная производительность 100000…140000 м3/ч, сопротивление сети 3550…3700 Па с электродвигателем 160 кВт, 1490 об/мин, 10 кВ		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-

35	3.ИСУП.104223164	10KLE11AH002	Кондиционер центральный секционный (правый), с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-350	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&.&&&.051.MD.0002	БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО)	9	1	Компл.	2 065 216,61	2 065 216,61	371 738,99	2 402 838,22	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
35.1	3.ИСУП.104223759	10KLE11AH602	парогенератор с канальным датчиком, паропроводами и шкафом САУ, 100 кВт		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&.&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
35.2	3.ИСУП.104226419	10KLE11AH002KA10	клапан воздушный запорный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&.&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
35.3	3.ИСУП.104226420	10KLE11AH002KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&.&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
35.4	3.ИСУП.104226421	10KLE11AH002KC10	воздухонагреватель водяной 470 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&.&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
35.5	3.ИСУП.104226422	10KLE11AH002KM10	пароувлажнитель, 180 кг/час		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&.&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
35.6	3.ИСУП.104226423	10KLE11AH002KC20	воздухоохладитель водяной 190 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&.&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
35.7	3.ИСУП.104226424	10KLE11AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 35000 м3/ч, сопротивление сети 2500 Па с электродвигателем 37 кВт, 980 об/мин, 380 В		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&.&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
35.8	3.ИСУП.104226425	10KLE11GH102	Шкаф управления и питания	ШУКЛФ-1-39-3201005УХЛ4	-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&.&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
36	3.ИСУП.104223165	10KLE12AH001	Кондиционер центральный секционный (левый), с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-234	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&.&&&.051.MD.0002	БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО)	12	1	Компл.	2 083 432,82	2 083 432,82	375 017,91	2 424 032,42	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
36.1	3.ИСУП.104226426	10KLE12AH001KA10	клапан воздушный запорный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&.&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
36.2	3.ИСУП.104226427	10KLE12AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&.&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
36.3	3.ИСУП.104226428	10KLE12AH001KC10	воздухонагреватель водяной 170 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&.&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
36.4	3.ИСУП.104226430	10KLE12AH001-E20	воздухонагреватель электрический, 200 кВт		-	-	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&.&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
36.5	3.ИСУП.104226431	10KLE12AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 20000 м3/ч, сопротивление сети 2000 Па с электродвигателем 30 кВт, 1475 об/мин, 380 В		-	-	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&.&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-

36.6	3.ИСУП.104226432	10KLE12GH101	Шкаф управления и питания	ШУКЛФ-1-38-3201005УХЛ4	-	-	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
36.7	3.ИСУП.104226429	10KLE12AH001KC20	воздухоохладитель водяной 110 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
37	3.ИСУП.104223058	10KLD20AH002	Кондиционер центральный секционный (левый), с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-473	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002	БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО)	3	1	Компл.	1 689 791,21	1 689 791,21	304 162,42	1 966 038,28	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
37.1	3.ИСУП.104226558	10KLD20AH002KA10	клапан воздушный запорный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
37.2	3.ИСУП.104226559	10KLD20AH002KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
37.3	3.ИСУП.104226560	10KLD20AH002KC10	воздухонагреватель водяной 630 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
37.4	3.ИСУП.104226561	10KLD20AH002KC20	воздухоохладитель водяной 315 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
37.5	3.ИСУП.104226562	10KLD20AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 46000 м3/ч, сопротивление сети 2550 Па с электродвигателем 75 кВт, 1480 об/мин, 380 В		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
37.6	3.ИСУП.104226563	10KLD20GH102	Шкаф управления и питания	ШУКЛФ-1-43-3201005УХЛ4	-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
38	3.ИСУП.104225987	10SAE60AH002	Кондиционер центральный секционный (левый), с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, комплектом крепежа, на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-289	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002	БЛ-06971с/о (3-57-2001ВО)	3	1	Компл.	634 318,93	634 318,93	114 177,41	738 017,39	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
38.1	3.ИСУП.104226055	10SAE60AH002KA10	клапан воздушный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3Н	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
38.2	3.ИСУП.104226056	10SAE60AH002KT10	фильтр класс G3		-	-	3Н	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
38.3	3.ИСУП.104226057	10SAE60AH002KC10	воздухонагреватель водяной (правый) 300 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	3Н	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
38.4	3.ИСУП.104226058	10SAE60AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 25000 м3/ч, Рсети 500 Па, с электродвигателем 11кВт		-	-	3Н	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
38.5	3.ИСУП.104226059	10SAE60GH102	Шкаф управления и питания		-	-	3Н	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-

38.6	3.ИСУП.104311867	00SBE41AA202	клапан регулирующий		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV; Поставляется комплектно: 00SAE60AH002;		Проектное	оборудование	-
38.7	3.ИСУП.104311868	00SBE41AA102	клапан запорный с электроприводом		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV; Поставляется комплектно: 00SAE60AH002;		Проектное	оборудование	-
38.8	3.ИСУП.104311869	00SBE41AP002	насос		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV; Поставляется комплектно: 00SAE60AH002;		Проектное	оборудование	-
39	3.ИСУП.104223168	00SAN50AH002	Кондиционер центральный секционный (правый) с ответными фланцами, прокладками, с комплектом крепежа, на опорной раме, с комплектом автоматики, в составе:	ВЕРОСА-500-173	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	III	БЛ-08702с/о изм. 1		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-09061с/о (3-51-2005ВО)	2	1	Компл.	376 282,47	376 282,47	67 730,84	437 797,13	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	Оборудование	-
39.1	3.ИСУП.104291578	00SAN50AH002KT01	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о изм. 1		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	
39.2	3.ИСУП.104226445	00SAN50AH002KA10	клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о изм. 1		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
39.3	3.ИСУП.104226448	00SAN50AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 17000 м3/ч, Нсети 720 Па, с электродвигателем 5,54кВт		-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о изм. 1		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
39.4	3.ИСУП.104226447	00SAN50AH002KC10	ввоздухонагреватель водяной 239 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о изм. 1		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
39.5	3.ИСУП.104291543	00SBF61AA202	клапан регулирующий		-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD; Поставляется комплектно: 00SAN50AH002;		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог		-
39.6	3.ИСУП.104291544	00SBF61AP002	насос		-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD; Поставляется комплектно: 00SAN50AH002;		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог		-

39.7	3.ИСУП.104311970	00SAN50AH002~P01	Промежуточная секция		-	-	-	-	-	БЛ-08702с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD; Поставляется комплектно: 00SAN50AH002;		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог		-
40	3.ИСУП.104223121	10SAC10AH001	Кондиционер центральный секционный (правый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-289	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3НО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	2 891 873,57	2 891 873,57	520 537,24	3 364 637,06	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
40.1	3.ИСУП.104226060	10SAC10AH001KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
40.2	3.ИСУП.104226061	10SAC10AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
40.3	3.ИСУП.104226062	10SAC10AH001-E20	воздухонагреватель электрический, 35 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
40.4	3.ИСУП.104226063	10SAC10AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения, 200 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
40.5	3.ИСУП.104226064	10SAC10AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 27020 м3/ч, сопротивление сети 1700 Па с электродвигателем 45 кВт, 1475 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
40.6	3.ИСУП.104226065	10SAC10AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
40.7	3.ИСУП.104226066	10SAC10AH001KM10	увлажнитель паровой, 80 кг/ч в комплекте с		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

40.8	3.ИСУП.104226067	10SAC10AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
40.9	3.ИСУП.104226068	10SAC10AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 27320 м3/ч, сопротивление сети 1400 Па с электродвигателем 30 кВт, 1475 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
40.10	3.ИСУП.104226069	10SAC10GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
40.11	3.ИСУП.104223734	10SAC10AH601	парогенератором с канальным датчиком, паропроводами и шкафом САУ, N 48,8 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
41	3.ИСУП.104223122	10SAC20AH001	Кондиционер центральный секционный (правый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-289	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3НО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	2 883 118,48	2 883 118,48	518 961,33	3 354 450,69	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
41.1	3.ИСУП.104226070	10SAC20AH001KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
41.2	3.ИСУП.104226071	10SAC20AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
41.3	3.ИСУП.104226072	10SAC20AH001-E20	воздухонагреватель электрический, 40 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
41.4	3.ИСУП.104226073	10SAC20AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения, 170 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

41.5	3.ИСУП.104226074	10SAC20AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 25000 м3/ч, сопротивление сети 1700 Па с электродвигателем 45 кВт, 1475 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
41.6	3.ИСУП.104223735	10SAC20AH601	парогенератором с канальным датчиком, паропроводами и шкафом САУ, N 48,8 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
41.7	3.ИСУП.104226075	10SAC20AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
41.8	3.ИСУП.104226076	10SAC20AH001KM10	увлажнитель паровой, 60 кг/ч в комплекте с		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
41.9	3.ИСУП.104226077	10SAC20AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
41.10	3.ИСУП.104226078	10SAC20AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 24400 м3/ч, сопротивление сети 1400 Па с электродвигателем 30 кВт, 1475 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
41.11	3.ИСУП.104226079	10SAC20GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
42	3.ИСУП.104223123	10SAC30AH001	Кондиционер центральный секционный (правый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-289	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3НО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	3 029 930,10	3 029 930,10	545 387,42	3 525 263,07	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
42.1	3.ИСУП.104223736	10SAC30AH601	парогенератором с канальным датчиком, паропроводами и шкафом САУ, N 48,8 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

42.2	3.ИСУ П.104226080	10SAC30AH001KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
42.3	3.ИСУ П.104226081	10SAC30AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
42.4	3.ИСУ П.104226082	10SAC30AH001-E20	воздухонагреватель электрический, 40 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
42.5	3.ИСУ П.104226083	10SAC30AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения, 170 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
42.6	3.ИСУ П.104226084	10SAC30AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 24900 м3/ч, сопротивление сети 1700 Па с электродвигателем 45 кВт, 1475 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
42.7	3.ИСУ П.104226085	10SAC30AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
42.8	3.ИСУ П.104226086	10SAC30AH001KM10	увлажнитель паровой, 60 кг/ч в комплекте с		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
42.9	3.ИСУ П.104226087	10SAC30AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
42.10	3.ИСУ П.104226088	10SAC30AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 24200 м3/ч, сопротивление сети 1400 Па с электродвигателем 30 кВт, 1475 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

42.11	3.ИСУП.104226089	10SAC30GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
43	3.ИСУП.104223124	10SAC40AH001	Кондиционер центральный секционный (правый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-240	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3НО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	2 806 825,69	2 806 825,69	505 228,62	3 265 685,55	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
43.1	3.ИСУП.104223737	10SAC40AH601	парогенератором с канальным датчиком, паропроводами и шкафом САУ, N 48,8 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
43.2	3.ИСУП.104226090	10SAC40AH001KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
43.3	3.ИСУП.104226091	10SAC40AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
43.4	3.ИСУП.104226092	10SAC40AH001-E20	воздухонагреватель электрический, 35 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
43.5	3.ИСУП.104226093	10SAC40AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения, 170 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
43.6	3.ИСУП.104226094	10SAC40AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 24100 м3/ч, сопротивление сети 1700 Па с электродвигателем 45 кВт, 1475 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
43.7	3.ИСУП.104226095	10SAC40AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

43.8	3.ИСУП.104226096	10SAC40AH001KM10	увлажнитель паровой, 60 кг/ч в комплекте с		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
43.9	3.ИСУП.104226097	10SAC40AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
43.10	3.ИСУП.104226098	10SAC40AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 23400 м3/ч, сопротивление сети 1400 Па с электродвигателем 30 кВт, 1475 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
43.11	3.ИСУП.104226099	10SAC40GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
44	3.ИСУП.104223132	10SAC47AH001	Кондиционер центральный секционный (правый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-034	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3НО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	1 220 447,32	1 220 447,32	219 680,52	1 419 966,05	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
44.1	3.ИСУП.104226198	10SAC47AH001KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
44.2	3.ИСУП.104226199	10SAC47AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
44.3	3.ИСУП.104226200	10SAC47AH001-E20	воздухонагреватель электрический, 5 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
44.4	3.ИСУП.104226201	10SAC47AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения, 15 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

44.5	3.ИСУП.104226202	10SAC47AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 2300 м3/ч, сопротивление сети 700 Па с электродвигателем 4,0 кВт, 2880 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
44.6	3.ИСУП.104226203	10SAC47AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
44.7	3.ИСУП.104226206	10SAC47AH001KM10	увлажнитель паровой, 6 кг/ч в комплекте с		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
44.8	3.ИСУП.104226207	10SAC47AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
44.9	3.ИСУП.104226208	10SAC47AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 2250 м3/ч, сопротивление сети 1400 Па с электродвигателем 1,5 кВт, 2900 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
44.10	3.ИСУП.104226209	10SAC47AH001KD10	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
44.11	3.ИСУП.104226210	10SAC47AH001KD20	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
44.12	3.ИСУП.104226211	10SAC47GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
44.13	3.ИСУП.104223745	10SAC47AH601	парогенератором с канальным датчиком, паропроводами и шкафом САУ, N 6 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

45	3.ИСУП.104223133	10SAC50AH001	Кондиционер центральный секционный (правый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-700-880	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3Н	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	18 371 364,88	18 371 364,88	3 306 845,68	21 374 715,61	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
45.1	3.ИСУП.104226212	10SAC50AH001KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
45.2	3.ИСУП.104226213	10SAC50AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
45.3	3.ИСУП.104226214	10SAC50AH001KC10	воздухоохладитель водяной, 1160 кВт, в комплекте с узлом регулирования, в том числе:		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
45.4	3.ИСУП.104226215	10SAC50AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 78175 м3/ч, сопротивление сети 2400 Па с электродвигателем с преобразователем частоты 132 кВт, 1490 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
45.5	3.ИСУП.104226217	10SAC50AH001KM10	увлажнитель сотовый, 330 кг/ч		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
45.6	3.ИСУП.104226218	10SAC50AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
45.7	3.ИСУП.104226219	10SAC50AH001KN02	вентилятор радиальный приточный 78175 м3/ч, сопротивление сети 2400 Па с электродвигателем с преобразователем частоты 132 кВт, 1490 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
45.8	3.ИСУП.104226220	10SAC50GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

45.9	З.ИСУ П.104226216	10SAC50AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
45.10	З.ИСУ П.104342667	10QKA32AA201	клапан регулирующий с электроприводом		-	-	-	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
45.11	З.ИСУ П.104342668	10SAC50GT901	трансформатор понижающий 10/0,4 кВ		-	-	-	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
45.12	З.ИСУ П.104342669	10SAC50AH001KN03	вентилятор радиальный вытяжной 74225 м3/ч, сопротивление сети 2500 Па с электродвигателем с преобразователем частоты 110 кВт, 1490 об/мин		-	-	-	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
45.13	З.ИСУ П.104342670	10SAC50AH001KN04	вентилятор радиальный вытяжной 74225 м3/ч, сопротивление сети 2500 Па с электродвигателем с преобразователем частоты 110 кВт, 1490 об/мин		-	-	-	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
46	З.ИСУ П.104223134	10SAC50AH002	Кондиционер центральный секционный (правый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-700-880	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3Н	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	18 371 364,88	18 371 364,88	3 306 845,68	21 374 715,61	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
46.1	З.ИСУ П.104226221	10SAC50AH002KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
46.2	З.ИСУ П.104226222	10SAC50AH002KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
46.3	З.ИСУ П.104226223	10SAC50AH002KC10	воздухоохладитель водяной, 1160 кВт, в комплекте с узлом регулирования, в том числе:		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

46.4	З.ИСУП.104226224	10SAC50AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 78175 м3/ч, сопротивление сети 2400 Па с электродвигателем с преобразователем частоты 132 кВт, 1490 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
46.5	З.ИСУП.104226225	10SAC50AH002KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
46.6	З.ИСУП.104226226	10SAC50AH002KM10	увлажнитель сотовый, 330 кг/ч		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
46.7	З.ИСУП.104226227	10SAC50AH002KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
46.8	З.ИСУП.104226228	10SAC50AH002KN02	вентилятор радиальный приточный 78175 м3/ч, сопротивление сети 2400 Па с электродвигателем с преобразователем частоты 132 кВт, 1490 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
46.9	З.ИСУП.104226229	10SAC50GH102	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
46.10	З.ИСУП.104342671	10QKA32AA202	клапан регулирующий с электроприводом		-	-	-	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
46.11	З.ИСУП.104342672	10SAC50GT902	трансформатор понижающий 10/0,4 кВ		-	-	-	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
46.12	З.ИСУП.104342673	10SAC50AH002KN03	вентилятор радиальный вытяжной 74225 м3/ч, сопротивление сети 2500 Па с электродвигателем с преобразователем частоты 110 кВт, 1490 об/мин		-	-	-	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

46.13	3.ИСУП.104342674	10SAC50AH002KN04	вентилятор радиальный вытяжной 74225 м3/ч, сопротивление сети 2500 Па с электродвигателем с преобразователем частоты 110 кВт, 1490 об/мин		-	-	-	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
47	3.ИСУП.104223136	10SAC70AH002	Кондиционер центральный секционный (правый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-473	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3Н	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	4 761 138,05	4 761 138,05	857 004,85	5 539 488,89	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
47.1	3.ИСУП.104226241	10SAC70AH002KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
47.2	3.ИСУП.104226242	10SAC70AH002KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
47.3	3.ИСУП.104226243	10SAC70AH002KC10	воздухоохладитель водяной, 380 кВт, в комплекте с узлом регулирования, в том числе:		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
47.4	3.ИСУП.104226244	10SAC70AH002KM10	увлажнитель сотовый, 90 кг/ч		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
47.5	3.ИСУП.104226245	10SAC70AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 50655 м3/ч, сопротивление сети 2500 Па с электродвигателем 75 кВт, 1480 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
47.6	3.ИСУП.104226248	10SAC70AH002KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
47.7	3.ИСУП.104226249	10SAC70AH002KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

47.8	3.ИСУП.104226250	10SAC70AH002KN02	вентилятор радиальный вытяжной 45875 м3/ч, сопротивление сети 2000 Па с электродвигателем 55 кВт, 1470 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
47.9	3.ИСУП.104226251	10SAC70GH102	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
47.10	3.ИСУП.104342666	10QKA32AA204	клапан регулирующий с электроприводом		-	-	-	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
48	3.ИСУП.104223130	10SAC27AH001	Кондиционер центральный секционный (правый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-034	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3НО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	1 156 720,46	1 156 720,46	208 209,68	1 345 821,12	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
48.1	3.ИСУП.104223743	10SAC27AH601	парогенератором с канальным датчиком, паропроводами и шкафом САУ, N 6 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
48.2	3.ИСУП.104226170	10SAC27AH001KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
48.3	3.ИСУП.104226171	10SAC27AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
48.4	3.ИСУП.104226172	10SAC27AH001-E20	воздухонагреватель электрический, 5 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
48.5	3.ИСУП.104226173	10SAC27AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения, 15 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

48.6	3.ИСУ П.104226174	10SAC27AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 2300 м3/ч, сопротивление сети 700 Па с электродвигателем 4,0 кВт, 2880 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
48.7	3.ИСУ П.104226175	10SAC27AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
48.8	3.ИСУ П.104226178	10SAC27AH001KM10	увлажнитель паровой, 6 кг/ч в комплекте с		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
48.9	3.ИСУ П.104226179	10SAC27AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
48.10	3.ИСУ П.104226180	10SAC27AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 2250 м3/ч, сопротивление сети 1400 Па с электродвигателем 1,5 кВт, 2900 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
48.11	3.ИСУ П.104226181	10SAC27AH001KD10	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
48.12	3.ИСУ П.104226182	10SAC27AH001KD20	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
48.13	3.ИСУ П.104226183	10SAC27GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
49	3.ИСУ П.104223131	10SAC37AH001	Кондиционер центральный секционный (правый) с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-034	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-11783с/о (2-14.1-2018ВО)		1	Компл.	2 079 804,66	2 079 804,66	374 364,84	2 419 811,13	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

49.1	З.ИСУП.104226192	10SAC37AH001KM10	увлажнитель паровой, 6 кг/ч в комплекте с		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
49.2	З.ИСУП.104226193	10SAC37AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
49.3	З.ИСУП.104226194	10SAC37AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 2250 м3/ч, сопротивление сети 1400 Па с электродвигателем 1,5 кВт, 2900 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
49.4	З.ИСУП.104226195	10SAC37AH001KD10	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
49.5	З.ИСУП.104226196	10SAC37AH001KD20	шумоглушитель		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
49.6	З.ИСУП.104226197	10SAC37GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
49.7	З.ИСУП.104223744	10SAC37AH601	парогенератором с канальным датчиком, паропроводами и шкафом САУ, N 6 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
49.8	З.ИСУП.104226184	10SAC37AH001KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
49.9	З.ИСУП.104226185	10SAC37AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

49.10	3.ИСУП.104226186	10SAC37AH001-E20	воздухонагреватель электрический, 5 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
49.11	3.ИСУП.104226187	10SAC37AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения, 15 кВт		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
49.12	3.ИСУП.104226188	10SAC37AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 2300 м3/ч, сопротивление сети 700 Па с электродвигателем 4,0 кВт, 2880 об/мин		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
49.13	3.ИСУП.104226189	10SAC37AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3	-	-	БЛ-11553с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание управления (10UCB) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UCB		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
50	3.ИСУП.104223115	00SAF80AH001	Кондиционер центральный секционный (правый), с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, комплектом крепежа, с гибкими вставками, на опорной раме, в составе:	ВЕРОСА-500-156	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	III	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-06971с/о (3-57-2001ВО)	6	1	Компл.	732 014,98	732 014,98	131 762,70	851 684,79	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
50.1	3.ИСУП.104225988	00SAF80AH001KT10	фильтр класса G4		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.2	3.ИСУП.104225989	00SAF80AH001KC10	воздухонагреватель водяной (левый) 133 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.3	3.ИСУП.104225990	00SAF80AH001KN01	вентилятор радиальный приточный, 16500 м3/ч 1753 об/мин, Pсети 770 Па, с электродвигателем 7,5 кВт, 1460 об/мин		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.4	3.ИСУП.104225991	00SAF80AH001KD10	шумоглушитель		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.5	3.ИСУП.104225992	00SAF80AH001KA10	секция смешения воздуха с клапаном воздушным регулирующим, с электроприводом на воздухозаборе и рециркуляционным регулирующим клапаном вверху.		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.6	3.ИСУП.104225993	00SAF80AH001KA20	секция смешения воздуха с клапаном воздушным регулирующим, с электроприводом на воздухозаборе и рециркуляционным регулирующим клапаном вверху.		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.7	3.ИСУП.104225994	00SAF80AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 6050 м3/ч, 2212 об/мин, Pсети 1000 Па, с электродвигателем 3 кВт, 1445 об/мин		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.8	3.ИСУП.104225995	00SAF80AH001KA30	промежуточная секция с рециркуляционным отверстием и регулирующим клапаном с электроприводом на верхней части панели		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-

50.9	3.ИСУ П.1042 25996	00SAF80AH001KD20	шумоглушитель		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.10	3.ИСУ П.1042 25998	00SAF80GH101	шкаф управления и питания (для 00SAF80AH001, 00SAF80AH002, 00SAF80AH501)		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.11	3.ИСУ П.1043 11578	00SBE41AA203	клапан регулирующий		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.12	3.ИСУ П.1043 11579	00SBE41AA103	клапан запорный с электроприводом		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.13	3.ИСУ П.1043 11580	00SBE41AP003	насос		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.14	3.ИСУ П.1043 11581	00SAF80AH001~P01	Промежуточная секция		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.15	3.ИСУ П.1043 11582	00SAF80AH001~P02	секция подачи приточного воздуха (для 00SAF80)		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.16	3.ИСУ П.1043 11583	00SAF80AH001~P03	секция забора для рециркуляционного воздуха (для 00SAF90)		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.17	3.ИСУ П.1043 11584	00SAF80AH001~P04	Промежуточная секция		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
50.18	3.ИСУ П.1042 26009	00SAF80AH501	Канальный электронагреватель 45 кВт (потребляемая 9,8 кВт), (поставляется совместно с кондиционером)	RB 100-50/45	-	-	4	-	III	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	Компл.	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
51	3.ИСУ П.1042 23116	00SAF80AH002	Кондиционер центральный секционный (правый), с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, комплектом крепежа, с гибкими вставками, на опорной раме, в составе:	ВЕРОСА-500-156	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	III	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002	БЛ-06971с/о (3-57-2001ВО)	6	1	Компл.	732 014,98	732 014,98	131 762,70	851 684,79	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
51.1	3.ИСУ П.1042 25999	00SAF80AH002KT10	фильтр класса G4		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
51.2	3.ИСУ П.1042 26000	00SAF80AH002KC10	воздухонагреватель водяной (левый) 133 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
51.3	3.ИСУ П.1042 26001	00SAF80AH002KN01	вентилятор радиальный приточный, 16500 м3/ч 1753 об/мин, Рсети 770 Па, с электродвигателем 7,5 кВт, 1460 об/мин		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
51.4	3.ИСУ П.1042 26002	00SAF80AH002KD10	шумоглушитель		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-

51.5	3.ИСУП.104226003	00SAF80AH002KA10	секция смешения воздуха с клапаном воздушным регулирующим, с электроприводом на воздухозаборе и рециркуляционным регулирующим клапаном вверху.		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
51.6	3.ИСУП.104226004	00SAF80AH002KA20	секция смешения воздуха с клапаном воздушным регулирующим, с электроприводом на воздухозаборе и рециркуляционным регулирующим клапаном вверху.		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
51.7	3.ИСУП.104226005	00SAF80AH002KN02	вентилятор радиальный вытяжной 6050 м3/ч, 2212 об/мин, Рсети 1000 Па, с электродвигателем 3 кВт, 1445 об/мин		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
51.8	3.ИСУП.104226006	00SAF80AH002KA30	промежуточная секция с рециркуляционным отверстием и регулирующим клапаном с электроприводом на верхней части панели		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
51.9	3.ИСУП.104226007	00SAF80AH002KD20	шумоглушитель		-	-	4	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
51.10	3.ИСУП.104311870	00SBE41AA204	клапан регулирующий		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
51.11	3.ИСУП.104311871	00SBE41AA104	клапан запорный с электроприводом		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
51.12	3.ИСУП.104311872	00SBE41AP004	насос		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
51.13	3.ИСУП.104311873	00SAF80AH002~P01	Промежуточная секция		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
51.14	3.ИСУП.104311874	00SAF80AH002~P02	секция подачи приточного воздуха (для 00SAF80)		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
51.15	3.ИСУП.104311875	00SAF80AH002~P03	секция забора для рециркуляционного воздуха (для 00SAF90)		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
51.16	3.ИСУП.104311876	00SAF80AH002~P04	Промежуточная секция		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
52	3.ИСУП.104223174	10SAD81AH002	Кондиционер центральный секционный (правый), с комплектом автоматики, с гибкими вставками, ответными фланцами с прокладками и комплектом крепежа на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-156	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3Н	-	II	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-10883с/о (2-13.1-2009ВО)	6	1	Компл.	3 584 850,86	3 584 850,86	645 273,15	4 170 902,28	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; 3400x1400x2300	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
52.1	3.ИСУП.104226485	10SAD81AH002KA10	клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
52.2	3.ИСУП.104226486	10SAD81AH002KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-

52.3	3.ИСУ П.1042 26487	10SAD81AH002KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
52.4	3.ИСУ П.1042 26488	10SAD81AH002-E20	воздухонагреватель электрический 80 кВт		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
52.5	3.ИСУ П.1042 26489	10SAD81AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 12100 м3/ч, с электродвигателем 7,5 кВт сопротивление сети воздуховодов 850 Па		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
52.6	3.ИСУ П.1042 26490	10SAD81AH002KN02	вентилятор радиальный вытяжной 16000 м3/ч, с электродвигателем 11 кВт сопротивление сети воздуховодов 1200 Па		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
52.7	3.ИСУ П.1042 26491	10SAD81AH002KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
52.8	3.ИСУ П.1042 26492	10SAD81GH102	шкаф питания и управления		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
52.9	3.ИСУ П.1042 71194	10SAD81AH002KC90	встроенный компрессорно-конденсаторный блок (правый) Qx 100 кВт с фреоновым контуром и		-	-	3Н	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
52.10	3.ИСУ П.1043 47796	10SAD81AH002KC10	испарителем		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD81AH002		Проектное	оборудование	-
52.11	3.ИСУ П.1043 50250	10SAD81AH002KA40	клапан воздушный запорный с электроприводом на вытяжном патрубке кондиционера		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD81AH002		Проектное	оборудование	-
52.12	3.ИСУ П.1043 50251	10SAD81AH002KA50	клапан воздушный регулирующий на приточном воздуховоде охлаждения конденсаторного блока		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD81AH002		Проектное	оборудование	-
53	3.ИСУ П.1042 23171	10SAD80AH001	Кондиционер центральный секционный (правый), с комплектом автоматики, с гибкими вставками, ответными фланцами с прокладками и комплектом крепежа, на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-414	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002	БЛ-10883с/о (2-13.1-2009ВО)	3	1	Компл.	4 884 254,99	4 884 254,99	879 165,90	5 682 733,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; 5500x2300x5400	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
53.1	3.ИСУ П.1042 26461	10SAD80AH001KA10	Клапан воздушный регулирующий утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
53.2	3.ИСУ П.1042 26462	10SAD80AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
53.3	3.ИСУ П.1042 26463	10SAD80AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
53.4	3.ИСУ П.1042 26464	10SAD80AH001KC10	воздухонагреватель водяной 100 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-

53.5	3.ИСУП.104226466	10SAD80AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 22000 м3/ч, с электродвигателем 15 кВт сопротивление сети воздуховодов 700 Па		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
53.6	3.ИСУП.104226467	10SAD80AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
53.7	3.ИСУП.104226468	10SAD80GH101	шкаф питания и управления		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
53.8	3.ИСУП.104271191	10SAD80AH001KC90	встроенный компрессорно-конденсаторный блок (левый) Qx 255 кВт с фреоновым контуром и		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
53.9	3.ИСУП.104226465	10SAD80AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 31100 м3/ч, с электродвигателем 18,5 кВт сопротивление сети воздуховодов 850 Па		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA		Проектное	оборудование	-
53.10	3.ИСУП.104347845	10SAD80AH001KC20	испарителем		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD80AH001;		Проектное	оборудование	-
53.11	3.ИСУП.104347847	10SBD61AA101	клапан соленоидный на обратном трубопроводе		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD80AH001;		Проектное	оборудование	-
53.12	3.ИСУП.104347848	10SBD61AP001	насос на обратном трубопроводе		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD80AH001;		Проектное	оборудование	-
53.13	3.ИСУП.104347849	10SBD61AA201	регулирующий клапан на обратном трубопроводе		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD80AH001;		Проектное	оборудование	-
53.14	3.ИСУП.104347857	10SAD80AH001KN03	вентилятор радиальный вытяжной 22000 м3/ч, с электродвигателем 15 кВт сопротивление сети воздуховодов 700 Па		-	-	4	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD80AH001;		Проектное	оборудование	-
53.15	3.ИСУП.104347858	10SAD80AH001KA40	клапан воздушный запорный с электроприводом на вытяжном патрубке кондиционера		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD80AH001;		Проектное	оборудование	-
53.16	3.ИСУП.104347859	10SAD80AH001KA50	клапан воздушный регулирующий на приточном воздуховоде охлаждения конденсаторного блока		-	-	-	-	-	БЛ-10790с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание электроснабжения нормальной эксплуатации (10UBA) бл.1	31.08.2016	15.09.2016	UBA; Поставляется комплектно: 10SAD80AH001;		Проектное	оборудование	-
54	3.ИСУП.104223162	10KLE10AH002	Кондиционер центральный секционный (правый), с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-700-623	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002	БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО)	6	1	Компл.	15 771 125,60	15 771 125,60	2 838 802,61	18 349 389,21	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
54.1	3.ИСУП.104298876	10KLE10AH002KA11	клапан воздушный запорный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	
54.2	3.ИСУП.104226411	10KLE10GH102	Шкаф управления и питания с частотным приводом	ШУКЛФ-1-54-3201005УХЛ4	-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-

54.3	3.ИСУ П.104226410	10KLE10AH002KN01	вентилятор радиальный приточный, суммарная производительность 100000…140000 м3/ч, сопротивление сети 3550…3700 Па с электродвигателем 160 кВт, 1490 об/мин, 10 кВ		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
54.4	3.ИСУ П.104298877	10KLE10AH002KT11	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
54.5	3.ИСУ П.104298879	10KLE10AH002KC21	воздухоохладитель водяной суммарная холодо - производительность 1000 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
54.6	3.ИСУ П.104300237	10KLE10AH002KC11	воздухонагреватель водяной суммарная тепло-производительность 1800 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
54.7	3.ИСУ П.104300240	10KLE10AH002KA12	клапан воздушный запорный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
54.8	3.ИСУ П.104300241	10KLE10AH002KT12	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
54.9	3.ИСУ П.104300242	10KLE10AH002KC22	воздухоохладитель водяной суммарная холодо - производительность 1000 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
54.10	3.ИСУ П.104300243	10KLE10AH002KN02	вентилятор радиальный приточный, суммарная производительность 100000…140000 м3/ч, сопротивление сети 3550…3700 Па с электродвигателем 160 кВт, 1490 об/мин, 10 кВ		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
54.11	3.ИСУ П.104312159	10KLE10AH002KC12	воздухонагреватель водяной суммарная тепло-производительность 1800 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	-	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
55	3.ИСУ П.104223163	10KLE11AH001	Кондиционер центральный секционный (правый), с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-350	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002	БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО)	9	1	Компл.	2 065 216,61	2 065 216,61	371 738,99	2 402 838,22	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
55.1	3.ИСУ П.104223758	10KLE11AH601	парогенератор с канальным датчиком, паропроводами и шкафом САУ, 100 кВт		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
55.2	3.ИСУ П.104226412	10KLE11AH001KA10	клапан воздушный запорный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
55.3	3.ИСУ П.104226413	10KLE11AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
55.4	3.ИСУ П.104226414	10KLE11AH001KC10	воздухонагреватель водяной 470 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
55.5	3.ИСУ П.104226415	10KLE11AH001KM10	пароувлажнитель, 180 кг/час		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-

55.6	3.ИСУП.104226416	10KLE11AH001KC20	воздухоохладитель водяной 190 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
55.7	3.ИСУП.104226417	10KLE11AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 35000 м3/ч, сопротивление сети 2500 Па с электродвигателем 37 кВт, 980 об/мин, 380 В		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
55.8	3.ИСУП.104226418	10KLE11GH101	Шкаф управления и питания	ШУКЛФ-1-39-3201005УХЛ4	-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
56	3.ИСУП.104223166	10KLE12AH002	Кондиционер центральный секционный (правый), с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-234	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002	БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО)	12	1	Компл.	2 083 432,82	2 083 432,82	375 017,91	2 424 032,42	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
56.1	3.ИСУП.104226433	10KLE12AH002KA10	клапан воздушный запорный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
56.2	3.ИСУП.104226434	10KLE12AH002KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
56.3	3.ИСУП.104226435	10KLE12AH002KC10	воздухонагреватель водяной 170 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
56.4	3.ИСУП.104226436	10KLE12AH002KC20	воздухоохладитель водяной 110 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
56.5	3.ИСУП.104226437	10KLE12AH002-E20	воздухонагреватель электрический, 200 кВт		-	-	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
56.6	3.ИСУП.104226438	10KLE12AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 20000 м3/ч, сопротивление сети 2000 Па с электродвигателем 30 кВт, 1475 об/мин, 380 В		-	-	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
56.7	3.ИСУП.104226439	10KLE12GH102	Шкаф управления и питания	ШУКЛФ-1-38-3201005УХЛ4	-	-	3Н	-	I	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
57	3.ИСУП.104223057	10KLD20AH001	Кондиционер центральный секционный (правый), с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-473	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002	БЛ-09383с/о (2-06.1-2068ВО)	3	1	Компл.	1 689 791,21	1 689 791,21	304 162,42	1 966 038,28	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
57.1	3.ИСУП.104226552	10KLD20AH001KA10	клапан воздушный запорный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
57.2	3.ИСУП.104226553	10KLD20AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
57.3	3.ИСУП.104226554	10KLD20AH001KC10	воздухонагреватель водяной 630 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-

57.4	3.ИСУП.104226555	10KLD20AH001KC20	воздухоохладитель водяной 315 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
57.5	3.ИСУП.104226556	10KLD20AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 46000 м3/ч, сопротивление сети 2550 Па с электродвигателем 75 кВт, 1480 об/мин, 380 В		-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
57.6	3.ИСУП.104226557	10KLD20GH101	Шкаф управления и питания	ШУКЛФ-1-43-3201005УХЛ4	-	-	4	-	II	БЛ-09244с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Вспомогательный корпус (10UKA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKA		Проектное	оборудование	-
58	3.ИСУП.104225986	10SAE60AH001	Кондиционер центральный секционный (правый), с комплектом автоматики, с ответными фланцами, прокладками, комплектом крепежа, на опорной раме, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-289	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002	БЛ-06971с/о (3-57-2001ВО)	3	1	Компл.	634 318,93	634 318,93	114 177,41	738 017,39	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	-
58.1	3.ИСУП.104226051	10SAE60AH001KT10	фильтр класс G3		-	-	3Н	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
58.2	3.ИСУП.104226052	10SAE60AH001KC10	воздухонагреватель водяной (левый) 300 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	3Н	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
58.3	3.ИСУП.104226053	10SAE60AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 25000 м3/ч, Рсети 500 Па, с электродвигателем 11кВт		-	-	3Н	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
58.4	3.ИСУП.104226054	10SAE60GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3Н	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
58.5	3.ИСУП.104226050	10SAE60AH001KA10	клапан воздушный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3Н	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV		Проектное	оборудование	-
58.6	3.ИСУП.104311575	00SBE41AA201	клапан регулирующий		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV; Поставляется комплектно: 00SAE60AH001-		Проектное	оборудование	-
58.7	3.ИСУП.104311576	00SBE41AA101	клапан запорный с электроприводом		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV; Поставляется комплектно: 00SAE60AH001-		Проектное	оборудование	-
58.8	3.ИСУП.104311577	00SBE41AP001	насос		-	-	-	-	-	БЛ-06963с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Служебно-бытовой корпус зоны свободного доступа (00USV)	09.10.2016	24.10.2016	USV; Поставляется комплектно: 00SAE60AH001-		Проектное	оборудование	-
59	3.ИСУП.104223138	10SAQ01AH002	Кондиционер центральный секционный левый, с комплектом автоматики, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-700-744	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002	БЛ-10899с/о (2-32.1-2024ВО)	3	1	Компл.	2 106 354,06	2 106 354,06	379 143,73	2 450 700,82	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
59.1	3.ИСУП.104226257	10SAQ01AH002KA10	секция воздухозабора с клапаном воздушным с электроприводом и устройством от смерзания лопаток, внутри на торцевой стене, и гибким соединением EUVZ-02-80-4-1-1	EUVB-80-1-2-4-1-2	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
59.2	3.ИСУП.104226260	10SAQ01AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 75000 м3/ч, Рсети 1800 Па с односкоростным электродвигателем W22 280S/M 55 кВт, 1480 об/мин и ременным приводом EULS-80-2-2-3-1-1417-1-0-3	EULR-80-2-2-0-1-01-1-2-3	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-

59.3	3.ИСУП.104226261	10SAQ01GH102	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
59.4	3.ИСУП.104226259	10SAQ01AH002KC10	нагреватель на горячей воде 1100 кВт с фланцем для теплообменников EUAZ-40-1-1-1, автоматическим воздухоотводчиком EUAZ-19, в комплекте с узлом регулирования в составе: клапан регулирующий, насос	EUEE-08-4-01-1-4-1-1	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
59.5	3.ИСУП.104337557	10SAQ01AH002KT01	гофрированный фильтр класса G3	EUPA-80-4-1-2	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ01AH002~		Проектное	оборудование	-
59.6	3.ИСУП.104337558	10SAQ01AH002~P01	промежуточная секция	EUTC-80-8-0-0-2	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ01AH002~		Проектное	оборудование	-
60	3.ИСУП.104223140	10SAQ02AH002	Кондиционер центральный секционный левый, с комплектом автоматики, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-500	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3	-	II	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0051.MD.0002	БЛ-10899с/о (2-32.1-2024ВО)	6	1	Компл.	1 699 473,24	1 699 473,24	305 905,18	1 977 303,13	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
60.1	3.ИСУП.104226268	10SAQ02AH002KA20	воздушный регулирующий клапан с электроприводом, внутри сверху		-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
60.2	3.ИСУП.104226270	10SAQ02AH002KN01	вентилятор радиальный приточный (два параллельно работающих вентилятора) 48000 м3/ч, Pсети 1700 Па, с односкоростным электродвигателем W22 180S/M 2x18,5 кВт, 1465 об/мин	EULK-53-3-3-1-1-1-1-2-3	-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
60.3	3.ИСУП.104226271	10SAQ02GH102	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
60.4	3.ИСУП.104226267	10SAQ02AH002KA10	воздушный регулирующий утепленный клапан с электроприводом и устройством от смерзания лопаток, внутри на торцевой стене		-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
60.5	3.ИСУП.104337562	10SAQ02AH002~P01	смесительная секция с гибким соединением EUVZ-02-53-2-6 и клапанами:	EUVC-53-12-3-2-1-2	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ02AH002~		Проектное	оборудование	-
60.6	3.ИСУП.104337563	10SAQ02AH002KT01	гофрированный фильтр класса G4	EUPA-53-4-1-2	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ02AH002~		Проектное	оборудование	-
60.7	3.ИСУП.104337564	10SAQ02AH002~P02	промежуточная секция	EUTC-53-2-0-1-2	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ02AH002~		Проектное	оборудование	-
61	3.ИСУП.104223143	10SAQ07AH001	Кондиционер центральный секционный левый, с комплектом автоматики, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-173	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3	-	II	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0051.MD.0002	БЛ-10899с/о (2-32.1-2024ВО)	12	1	Компл.	913 741,63	913 741,63	164 473,49	1 063 120,11	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
61.1	3.ИСУП.104226282	10SAQ07AH001KA10	секция воздухозабора с клапаном воздушным с электроприводом и устройством от смерзания лопаток, внутри на торцевой стене, и гибким соединением EUVZ-02-40-1-6	EUVB-40-1-3-4-1-2	-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
61.2	3.ИСУП.104226284	10SAQ07AH001KC10	нагреватель на горячей воде 225 кВт с фланцем для теплообменников EUAZ-40-5-1-1, автоматическим воздухоотводчиком EUAZ-19, в комплекте с узлом регулирования в составе: клапан регулирующий, насос	EUEE-40-5-01-1-4-1-1	-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-

61.3	3.ИСУП.104226285	10SAQ07AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 17500 м3/ч, Pсети 800 Па с односкоростным электродвигателем W22 160M 11 кВт, 1470 об/мин и гибким соединением EULZ-61-40-2-2-2-1-1-3	EULK-40-2-3-1-1-1-1-2-3	-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
61.4	3.ИСУП.104226286	10SAQ07GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
61.5	3.ИСУП.104337569	10SAQ07AH001KT01	гофрированный фильтр класса G4	EUPA-40-2-1-2	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ07AH001~		Проектное	оборудование	-
61.6	3.ИСУП.104337570	10SAQ07AH001~P01	промежуточная секция	EUTC-40-3-0-1-1	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ07AH001~		Проектное	оборудование	-
62	3.ИСУП.104223144	10SAQ07AH002	Кондиционер центральный секционный левый, с комплектом автоматики, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-173	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3	-	II	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.051.MD.0002	БЛ-10899с/о (2-32.1-2024ВО)	12	1	Компл.	913 741,63	913 741,63	164 473,49	1 063 120,11	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
62.1	3.ИСУП.104226287	10SAQ07AH002KA10	секция воздухозабора с клапаном воздушным с электроприводом и устройством от смерзания лопаток, внутри на торцевой стене, и гибким соединением EUVZ-02-40-1-6	EUVB-40-1-3-4-1-2	-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
62.2	3.ИСУП.104226289	10SAQ07AH002KC10	нагреватель на горячей воде 225 кВт с фланцем для теплообменников EUAZ-40-5-1-1, автоматическим воздухоотводчиком EUAZ-19, в комплекте с узлом регулирования в составе: клапан регулирующий, насос	EUEE-40-5-01-1-4-1-1	-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
62.3	3.ИСУП.104226290	10SAQ07AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 17500 м3/ч, Pсети 800 Па с односкоростным электродвигателем W22 160M 11 кВт, 1470 об/мин и гибким соединением EULZ-61-40-2-2-2-1-1-3	EULK-40-2-3-1-1-1-1-2-3	-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
62.4	3.ИСУП.104226291	10SAQ07GH102	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
62.5	3.ИСУП.104337571	10SAQ07AH002KT01	гофрированный фильтр класса G4	EUPA-40-2-1-2	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ07AH002~		Проектное	оборудование	-
62.6	3.ИСУП.104337572	10SAQ07AH002~P01	промежуточная секция	EUTC-40-3-0-1-1	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ07AH002~		Проектное	оборудование	-
63	3.ИСУП.104223148	10SAQ53AH002	Кондиционер центральный секционный левый, с комплектом автоматики, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-215	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.051.MD.0002	БЛ-10899с/о (2-32.1-2024ВО)	15	1	Компл.	719 839,48	719 839,48	129 571,11	837 518,84	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
63.1	3.ИСУП.104226312	10SAQ53AH002KA10	секция воздухозабора с клапаном воздушным с электроприводом и устройством от смерзания лопаток, внутри на торцевой стене, и гибким соединением EUVZ-02-41-1-2	EUVB-41-1-2-4-1-2	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
63.2	3.ИСУП.104226314	10SAQ53AH002KC10	нагреватель на горячей воде 310 кВт с фланцем для теплообменников EUAZ-40-4-1-1, автоматическим воздухоотводчиком EUAZ-19, в комплекте с узлом регулирования в составе: клапан регулирующий, насос	EUEE-41-4-01-1-4-1-1	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
63.3	3.ИСУП.104226315	10SAQ53AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 22000 м3/ч, Pсети 600 Па с односкоростным электродвигателем W22 160L 11 кВт, 1470 об/мин и гибким соединением	EULK-41-3-3-1-1-3-1-2-3	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-

63.4	3.ИСУ П.104226316	10SAQ53GH102	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&&&&.0051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
63.5	3.ИСУ П.104337575	10SAQ53AH002KT01	гофрированный фильтр класса G4	EUPA-41-4-1-2	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&&.0051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ53AH002;		Проектное	оборудование	-
63.6	3.ИСУ П.104337576	10SAQ53AH002~P01	промежуточная секция	EUTC-41-3-0-1-2	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&&.0051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ53AH002;		Проектное	оборудование	-
64	3.ИСУ П.104223137	10SAQ01AH001	Кондиционер центральный секционный правый, с комплектом автоматики, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-700-744	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&&.0051.MD.0002	БЛ-10899с/о (2-32.1-2024ВО)	3	1	Compl.	2 106 354,06	2 106 354,06	379 143,73	2 450 700,82	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
64.1	3.ИСУ П.104226252	10SAQ01AH001KA10	секция воздухозабора с клапаном воздушным с электроприводом и устройством от смерзания лопаток, внутри на торцевой стене, и гибким соединением EUVZ-02-80-4-1-1	EUVB-80-1-2-4-1-1	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&&.0051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
64.2	3.ИСУ П.104226254	10SAQ01AH001KC10	нагреватель на горячей воде 1100 кВт с фланцем для теплообменников EUAZ-40-1-1-1, автоматическим воздухоотводчиком EUAZ-19, в комплекте с узлом регулирования в составе: клапан регулирующий, насос	EUEE-08-4-01-1-4-1-2	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&&.0051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
64.3	3.ИСУ П.104226256	10SAQ01GH101	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&&.0051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
64.4	3.ИСУ П.104226255	10SAQ01AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 75000 м3/ч, Рсети 1800 Па с односкоростным электродвигателем W22 280S/M 55 кВт, 1480 об/мин и ременным приводом EULS-80-2-2-3-1-1417-1-0-3	EULR-80-2-2-0-1-01-1-1-3	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&&.0051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
64.5	3.ИСУ П.104337555	10SAQ01AH001KT01	гофрированный фильтр класса G3	EUPA-80-4-1-1	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&&.0051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ01AH001;		Проектное	оборудование	-
64.6	3.ИСУ П.104337556	10SAQ01AH001~P01	промежуточная секция	EUTC-80-8-0-0-1	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&&.0051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ01AH001;		Проектное	оборудование	-
65	3.ИСУ П.104223139	10SAQ02AH001	Кондиционер центральный секционный правый, с комплектом автоматики, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-500	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3	-	II	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&&.0051.MD.0002	БЛ-10899с/о (2-32.1-2024ВО)	6	1	Compl.	1 699 473,24	1 699 473,24	305 905,18	1 977 303,13	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
65.1	3.ИСУ П.104226262	10SAQ02AH001KA10	воздушный регулирующий утепленный клапан с электроприводом и устройством от смерзания лопаток, внутри на торцевой стене		-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&&.0051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
65.2	3.ИСУ П.104226263	10SAQ02AH001KA20	воздушный регулирующий клапан с электроприводом, внутри сверху		-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&&.0051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
65.3	3.ИСУ П.104226265	10SAQ02AH001KN01	вентилятор радиальный приточный (два параллельно работающих вентилятора) 48000 м3/ч, Рсети 1700 Па, с односкоростным электродвигателем W22 180S/M 2x18,5 кВт, 1465 об/мин	EULK-53-3-3-1-1-1-1-1-3	-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&&.0051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
65.4	3.ИСУ П.104226266	10SAQ02GH101	Шкаф управления и питания		-	-	3	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&&&&.0051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собственных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-

65.5	3.ИСУП.104337559	10SAQ02AH001~P01	смесительная секция с гибким соединением EUVZ-02-53-2-6 и клапанами:	EUVC-53-12-3-2-1-1	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ02AH001~		Проектное	оборудование	-
65.6	3.ИСУП.104337560	10SAQ02AH001KT01	гофрированный фильтр класса G4	EUPA-53-4-1-1	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ02AH001~		Проектное	оборудование	-
65.7	3.ИСУП.104337561	10SAQ02AH001~P02	промежуточная секция	EUTC-53-2-0-1-1	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ02AH001~		Проектное	оборудование	-
66	3.ИСУП.104223141	10SAQ03AH001	Кондиционер центральный секционный правый, с комплектом автоматики, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-115	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002	БЛ-10899с/о (2-32.1-2024ВО)	9	1	Компл.	380 390,57	380 390,57	68 470,30	442 576,82	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
66.1	3.ИСУП.104226272	10SAQ03AH001KA10	секция воздухозабора с клапаном воздушным с электроприводом и устройством от смерзания лопаток, внутри на торцевой стене, и гибким соединением EUVZ-02-32-1-6	EUVB-32-1-3-4-1-1	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
66.2	3.ИСУП.104226274	10SAQ03AH001KC10	нагреватель на горячей воде 151 кВт с фланцем для теплообменников EUAZ-40-1-1-1, автоматическим воздухоотводчиком EUAZ-19, в комплекте с узлом регулирования в составе: клапан регулирующий, насос	EUEE-32-4-01-1-4-1-2	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
66.3	3.ИСУП.104226275	10SAQ03AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 10000 м3/ч, Pсети 600 Па с односкоростным электродвигателем W22 112M 4 кВт, 1450 об/мин и гибким соединением	EULK-32-2-3-1-1-1-1-1-3	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
66.4	3.ИСУП.104226276	10SAQ03GH101	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
66.5	3.ИСУП.104337565	10SAQ03AH001KT01	гофрированный фильтр класса G4	EUPA-32-4-1-1	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ03AH001~		Проектное	оборудование	-
66.6	3.ИСУП.104337566	10SAQ03AH001~P01	промежуточная секция	EUTC-32-2-0-1-1	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ03AH001~		Проектное	оборудование	-
67	3.ИСУП.104223142	10SAQ03AH002	Кондиционер центральный секционный правый, с комплектом автоматики, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-115	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002	БЛ-10899с/о (2-32.1-2024ВО)	9	1	Компл.	380 390,57	380 390,57	68 470,30	442 576,82	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
67.1	3.ИСУП.104226277	10SAQ03AH002KA10	секция воздухозабора с клапаном воздушным с электроприводом и устройством от смерзания лопаток, внутри на торцевой стене, и гибким соединением EUVZ-02-32-1-6	EUVB-32-1-3-4-1-1	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
67.2	3.ИСУП.104226279	10SAQ03AH002KC10	нагреватель на горячей воде 151 кВт с фланцем для теплообменников EUAZ-40-1-1-1, автоматическим воздухоотводчиком EUAZ-19, в комплекте с узлом регулирования в составе: клапан регулирующий, насос	EUEE-32-4-01-1-4-1-2	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
67.3	3.ИСУП.104226280	10SAQ03AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 10000 м3/ч, Pсети 600 Па с односкоростным электродвигателем W22 112M 4 кВт, 1450 об/мин и гибким соединением	EULK-32-2-3-1-1-1-1-1-3	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
67.4	3.ИСУП.104226281	10SAQ03GH102	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-

67.5	3.ИСУП.104337567	10SAQ03AH002KT01	гофрированный фильтр класса G4	EUPA-32-4-1-1	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ03AH002;		Проектное	оборудование	-
67.6	3.ИСУП.104337568	10SAQ03AH002~P01	промежуточная секция	EUTC-32-2-0-1-1	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ03AH002;		Проектное	оборудование	-
68	3.ИСУП.104223147	10SAQ53AH001	Кондиционер центральный секционный правый, с комплектом автоматики, сейсмостойкий в составе:	ВЕРОСА-500-215	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0051.MD.0002	БЛ-10899с/о (2-32.1-2024ВО)	15	1	Компл.	719 839,48	719 839,48	129 571,11	837 518,84	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; NULL	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
68.1	3.ИСУП.104226309	10SAQ53AH001KC10	нагреватель на горячей воде 310 кВт с фланцем для теплообменников EUAZ-40-4-1-1, автоматическим воздухоотводчиком EUAZ-19, в комплекте с узлом регулирования в составе: клапан регулирующий, насос	EUEE-41-4-01-1-4-1-2	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
68.2	3.ИСУП.104226310	10SAQ53AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 22000 м3/ч, Pсети 600 Па с односкоростным электродвигателем W22 160L 11 кВт, 1470 об/мин и гибким соединением	EULK-41-3-3-1-1-3-1-1-3	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
68.3	3.ИСУП.104226307	10SAQ53AH001KA10	секция воздухозабора с клапаном воздушным с электроприводом и устройством от смерзания лопаток, внутри на торцевой стене, и гибким соединением EUVZ-02-41-1-2	EUVB-41-1-2-4-1-1	-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
68.4	3.ИСУП.104226311	10SAQ53GH101	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB		Проектное	оборудование	-
68.5	3.ИСУП.104337573	10SAQ53AH001KT01	гофрированный фильтр класса G4	EUPA-41-4-1-1	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ53AH001;		Проектное	оборудование	-
68.6	3.ИСУП.104337574	10SAQ53AH001~P01	промежуточная секция	EUTC-41-3-0-1-1	-	-	-	-	-	БЛ-11036с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание водоподготовки (10UGB), баки собсвенных нужд ХВО (10UGD -12 шт) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UGB; Поставляется комплектно: 10SAQ53AH001;		Проектное	оборудование	-
69	3.ИСУП.104223051	10KLT12AH001	Кондиционер центральный секционный (левый), с комплектом автоматики сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-407	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0051.MD.0002	БЛ-12513с/о (2-08.1-2056ВО)	3	1	Компл.	1 559 009,67	1 559 009,67	280 621,74	1 813 876,57	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; 2304x1674x4512	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
69.1	3.ИСУП.104226520	10KLT12GH101	Шкаф питания и управления		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
69.2	3.ИСУП.104226515	10KLT12AH001KA10	клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
69.3	3.ИСУП.104226517	10KLT12AH001KC10	воздухонагреватель водяной 563,1 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
69.4	3.ИСУП.104226518	10KLT12AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 40000 м3/ч, сопротивление сети воздуховодов 1900 Па с электродвигателем 45,0 кВт		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
69.5	3.ИСУП.104226519	10KLT12AH001KD10	шумоглушитель		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-

69.6	3.ИСУП.104358009	10KLT12AH001KT01	фильтр грубой очистки		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT12AH001;		Проектное	оборудование	-
69.7	3.ИСУП.104358010	10SBK21AP005	насос		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT12AH001;		Проектное	оборудование	-
69.8	3.ИСУП.104358011	10SBK21AA205	регулирующий клапан		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT12AH001;		Проектное	оборудование	-
69.9	3.СИО.211851288	10KLT12AC001	Воздухоохладитель на холодной воде 20000 м3/ч, 57,9 кВт для установки на воздуховоде, в комплекте с опорной рамой, ответными фланцами и узлом регулирования (поставляется совместно с кондиционером 10KLT12AH001)		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT12AH001;		Проектное	оборудование	-
70	3.ИСУП.104223052	10KLT12AH002	Кондиционер центральный секционный (левый), с комплектом автоматики сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-407	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002	БЛ-12513с/о (2-08.1-2056ВО)	4	1	Компл.	1 559 009,67	1 559 009,67	280 621,74	1 813 876,57	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; 2304x1674x4512	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
70.1	3.ИСУП.104226524	10KLT12AH002KD10	шумоглушитель		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
70.2	3.ИСУП.104226521	10KLT12AH002KA10	клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
70.3	3.ИСУП.104226523	10KLT12AH002KC10	воздухонагреватель водяной 563,1 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
70.4	3.ИСУП.104226525	10KLT12AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 40000 м3/ч, сопротивление сети воздуховодов 1900 Па с электродвигателем 45,0 кВт		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
70.5	3.ИСУП.104226526	10KLT12GH102	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
70.6	3.ИСУП.104358012	10KLT12AH002KT01	фильтр грубой очистки		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT12AH002;		Проектное	оборудование	-
70.7	3.ИСУП.104358013	10SBK21AP006	насос		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT12AH002;		Проектное	оборудование	-
70.8	3.ИСУП.104358014	10SBK21AA206	регулирующий клапан		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT12AH002;		Проектное	оборудование	-
71	3.ИСУП.104223053	10SAT60AH001	Кондиционер центральный секционный (левый), с комплектом автоматики сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-289	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002	БЛ-12513с/о (2-08.1-2056ВО)	7	1	Компл.	1 010 592,76	1 010 592,76	181 906,70	1 175 804,46	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; 1404x1374x4408	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
71.1	3.ИСУП.104226528	10SAT60AH001KA10	клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-

71.2	3.ИСУ П.104226530	10SAT60AH001KC10	воздухонагреватель водяной 231,3 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
71.3	3.ИСУ П.104226531	10SAT60AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 17250 м3/ч, сопротивление сети воздуховодов 2100 Па с электродвигателем 22 кВт		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
71.4	3.ИСУ П.104226532	10SAT60AH001KD10	шумоглушитель		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
71.5	3.ИСУ П.104226533	10SAT60GH101	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
71.6	3.ИСУ П.104358015	10SAT60AH001KT01	фильтр грубой очистки		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10SAT60AH001-		Проектное	оборудование	-
71.7	3.ИСУ П.104358016	10SBK21AP001	насос		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10SAT60AH001-		Проектное	оборудование	-
71.8	3.ИСУ П.104358017	10SBK21AA201	регулирующий клапан		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10SAT60AH001-		Проектное	оборудование	-
72	3.ИСУ П.104223054	10SAT60AH002	Кондиционер центральный секционный (правый), с комплектом автоматики сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-289	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002	БЛ-12513с/о (2-08.1-2056ВО)	7	1	Компл.	1 010 592,76	1 010 592,76	181 906,70	1 175 804,46	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; 1404x1374x4408	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
72.1	3.ИСУ П.104226534	10SAT60AH002KA10	клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
72.2	3.ИСУ П.104226536	10SAT60AH002KC10	воздухонагреватель водяной 231,3 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
72.3	3.ИСУ П.104226537	10SAT60AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 17250 м3/ч, сопротивление сети воздуховодов 2100 Па с электродвигателем 22 кВт		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
72.4	3.ИСУ П.104226538	10SAT60AH002KD10	шумоглушитель		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
72.5	3.ИСУ П.104226539	10SAT60GH102	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
72.6	3.ИСУ П.104358018	10SAT60AH002KT01	фильтр грубой очистки		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10SAT60AH002-		Проектное	оборудование	-
72.7	3.ИСУ П.104358019	10SBK21AP002	насос		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10SAT60AH002-		Проектное	оборудование	-

72.8	3.ИСУП.104358020	10SBK21AA202	регулирующий клапан		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10SAT60AH002;		Проектное	оборудование	-
73	3.ИСУП.104223055	10SAT61AH001	Кондиционер центральный секционный (левый), с комплектом автоматики сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-156	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002	БЛ-12513с/о (2-08.1-2056ВО)	8	1	Компл.	832 105,66	832 105,66	149 779,02	968 138,29	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; 1404x1074x4208	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
73.1	3.ИСУП.104226540	10SAT61AH001KA10	клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
73.2	3.ИСУП.104226542	10SAT61AH001KC10	воздухонагреватель водяной 196,1 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
73.3	3.ИСУП.104226543	10SAT61AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 13000 м3/ч, сопротивление сети воздуховодов 1900 Па, с электродвигателем 15 кВт		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
73.4	3.ИСУП.104226544	10SAT61AH001KD10	шумоглушитель		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
73.5	3.ИСУП.104226545	10SAT61GH101	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
73.6	3.ИСУП.104358021	10SAT61AH001KT01	фильтр грубой очистки		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10SAT61AH001;		Проектное	оборудование	-
73.7	3.ИСУП.104358022	10SBK21AP003	насос		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10SAT61AH001;		Проектное	оборудование	-
73.8	3.ИСУП.104358023	10SBK21AA203	регулирующий клапан		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10SAT61AH001;		Проектное	оборудование	-
74	3.ИСУП.104223056	10SAT61AH002	Кондиционер центральный секционный (правый), с комплектом автоматики сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-156	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002	БЛ-12513с/о (2-08.1-2056ВО)	8	1	Компл.	832 105,66	832 105,66	149 779,02	968 138,29	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; 1404x1074x4208	ООО "ВЕЗА"	Проектное	Оборудование	3
74.1	3.ИСУП.104226546	10SAT61AH002KA10	клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
74.2	3.ИСУП.104226548	10SAT61AH002KC10	воздухонагреватель водяной 196,1 кВт в комплекте с узлом регулирования в составе:		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
74.3	3.ИСУП.104226549	10SAT61AH002KN01	вентилятор радиальный приточный 13000 м3/ч, сопротивление сети воздуховодов 1900 Па, с электродвигателем 15 кВт		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
74.4	3.ИСУП.104226550	10SAT61AH002KD10	шумоглушитель		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-

74.5	3.ИСУП.104226551	10SAT61GH102	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC		Проектное	оборудование	-
74.6	3.ИСУП.104358024	10SAT61AH002KT01	фильтр грубой очистки		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10SAT61AH002;		Проектное	оборудование	-
74.7	3.ИСУП.104358025	10SBK21AP004	насос		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10SAT61AH002;		Проектное	оборудование	-
74.8	3.ИСУП.104358026	10SBK21AA204	регулирующий клапан		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10SAT61AH002;		Проектное	оборудование	-
75	3.ИСУП.104223158	10SAS20AH001	Кондиционер центральный, секционный, с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, правый компл. в составе:	ВЕРОСА-500-086	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	3НО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002	Стоимость оборудования в явном виде не учтена, стоимость определена по ком. предложению ЗАО "Лада-Флект" (№1530		1	Компл.	1 631 742,89	1 631 742,89	293 713,72	1 898 500,22	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий	оборудование	-
75.1	3.ИСУП.104226372	10SAS20AH001-E20	воздухонагреватель электрический 32 кВт		-	-	3НО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
75.2	3.ИСУП.104226370	10SAS20AH001KA10	клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	3НО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
75.3	3.ИСУП.104226371	10SAS20AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	3НО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
75.4	3.ИСУП.104226373	10SAS20AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения 80 кВт		-	-	3НО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
75.5	3.ИСУП.104226374	10SAS20AH001KT20	влагоотделитель		-	-	3НО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.&&&.0051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

75.6	3.ИСУП.104226375	10SAS20AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 9000 м3/час, сопротивление сети 1500 Па, с электродвигателем 11 кВт		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
75.7	3.ИСУП.104226376	10SAS20AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 6700 м3/час, сопротивление сети 1200 Па, с электродвигателем 5,5кВт		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
75.8	3.ИСУП.104226377	10SAS20AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
75.9	3.ИСУП.104226378	10SAS20AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на нагнетании вытяжного вентилятора		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
75.10	3.ИСУП.104226379	10SAS20GH101	шкаф питания и управления		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
76	3.ИСУП.104223153	10SAS05AH001	Кондиционер центральный, секционный, с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, исп. левый, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-115	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-10816с/о (2-07.1-2018ВО-В1)	3	1	Компл.	819 296,77	819 296,77	147 473,42	953 235,41	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
76.1	3.ИСУП.104226340	10SAS05AH001KA10	клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
76.2	3.ИСУП.104226341	10SAS05AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
76.3	3.ИСУП.104226342	10SAS05AH001KC10	воздухонагреватель водяной 135 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

76.4	3.ИСУ П.104226343	10SAS05AH001KN01	Приточный вентилятор, 10250 м3/ч, сопротивление сети 1800 Па, с электродвигателем 11 кВт		-	-	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
76.5	3.ИСУ П.104226344	10SAS05GH101	Шкаф питания и управления		-	-	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
76.6	3.ИСУ П.104298696	10SBC61AA105	клапан соленоидный на обратном трубопроводе		-	-	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	
76.7	3.ИСУ П.104298697	10SBC61AA205	клапан регулирующий на обратном трубопроводе		-	-	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	
76.8	3.ИСУ П.104298698	10SBC61AP005	насос на обратном трубопроводе		-	-	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	
76.9	3.ИСУ П.104311571	10SAS05AH001~P01	Промежуточная секция		-	-	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	
77	3.ИСУ П.104223154	10SAS05AH002	Кондиционер центральный, секционный, с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, исп. левый, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-115	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-10816с/о (2-07.1-2018ВО-В1)	3	1	Компл.	819 296,77	819 296,77	147 473,42	953 235,41	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
77.1	3.ИСУ П.104226345	10SAS05AH002KA10	клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
77.2	3.ИСУ П.104226346	10SAS05AH002KT10	фильтр грубой очистки		-	-	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

77.3	3.ИСУП.104226347	10SAS05AH002KC10	воздухонагреватель водяной 135 кВт в комплекте с узлом регулирования		-	-	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
77.4	3.ИСУП.104226348	10SAS05AH002KN01	Приточный вентилятор, 10250 м3/ч, сопротивление сети 1800 Па, с электродвигателем 11 кВт		-	-	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
77.5	3.ИСУП.104226349	10SAS05GH102	Шкаф питания и управления		-	-	ЗН	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
77.6	3.ИСУП.104298700	10SBC61AA106	клапан соленоидный на обратном трубопроводе				ЗН			БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	
77.7	3.ИСУП.104298701	10SBC61AA206	клапан регулирующий на обратном трубопроводе				ЗН			БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	
77.8	3.ИСУП.104298703	10SBC61AP006	насос на обратном трубопроводе				ЗН			БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	
77.9	3.ИСУП.104311863	10SAS05AH002~P01	Промежуточная секция				ЗН			БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	
78	3.ИСУП.104223160	10SAS40AH001	Кондиционер центральный, секционный, с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, левый, компл. в составе:	ВЕРОСА-500-115	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-10816с/о (2-07.1-2018ВО-В1)	10	1	Компл.	1 588 304,23	1 588 304,23	285 894,76	1 847 960,21	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
78.1	3.ИСУП.104226392	10SAS40AH001-E20	воздухонагреватель электрический 65 кВт		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

78.2	3.ИСУ П.104226396	10SAS40AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 6700 м3/час, сопротивление сети 1200 Па, с электродвигателем 5,5кВт		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
78.3	3.ИСУ П.104226390	10SAS40AH001KA10	клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
78.4	3.ИСУ П.104226391	10SAS40AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
78.5	3.ИСУ П.104226393	10SAS40AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения 96 кВт		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
78.6	3.ИСУ П.104226394	10SAS40AH001KT20	влагоотделитель		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
78.7	3.ИСУ П.104226395	10SAS40AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 10800 м3/час, сопротивление сети 1500 Па, с электродвигателем 11 кВт		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
78.8	3.ИСУ П.104226397	10SAS40AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
78.9	3.ИСУ П.104226399	10SAS40GH101	шкаф питания и управления		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
78.10	3.ИСУ П.104226398	10SAS40AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на нагнетании вытяжного вентилятора		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

79	3.ИСУП.104223159	10SAS30AH001	Кондиционер центральный, секционный, с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, левый, компл. в составе:	ВЕРОСА-500-115	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-10816с/о (2-07.1-2018ВО-В1)	4	1	Компл.	1 614 183,94	1 614 183,94	290 553,11	1 878 070,73	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
79.1	3.ИСУП.104226382	10SAS30AH001-E20	воздухонагреватель электрический 80 кВт		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
79.2	3.ИСУП.104226388	10SAS30AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на нагнетании вытяжного вентилятора		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
79.3	3.ИСУП.104226380	10SAS30AH001KA10	клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
79.4	3.ИСУП.104226381	10SAS30AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
79.5	3.ИСУП.104226383	10SAS30AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения 100 кВт		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
79.6	3.ИСУП.104226384	10SAS30AH001KT20	влагоотделитель		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
79.7	3.ИСУП.104226385	10SAS30AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 11500 м3/час, сопротивление сети 1500 Па, с электродвигателем 11 кВт		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
79.8	3.ИСУП.104226386	10SAS30AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 6700 м3/час, сопротивление сети 1200 Па, с электродвигателем 5,5кВт		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

79.9	3.ИСУ П.1042 26387	10SAS30AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
79.10	3.ИСУ П.1042 26389	10SAS30GH101	шкаф питания и управления		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
80	3.ИСУ П.1042 23157	10SAS10AH001	Кондиционер центральный, секционный, с комплектом автоматики, с ответными фланцами, крепежом, на опорной раме, сейсмостойкий, правый, компл. в составе:	ВЕРОСА-500-115	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-10816с/о (2-07.1-2018ВО-В1)	4	1	Компл.	1 633 531,97	1 633 531,97	294 035,75	1 900 581,78	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE; NULL	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
80.1	3.ИСУ П.1042 26362	10SAS10AH001-E20	воздухонагреватель электрический 56 кВт		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
80.2	3.ИСУ П.1042 26363	10SAS10AH001KC10	воздухоохладитель непосредственного охлаждения 96 кВт		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
80.3	3.ИСУ П.1042 26364	10SAS10AH001KT20	влагоотделитель		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
80.4	3.ИСУ П.1042 26365	10SAS10AH001KN01	вентилятор радиальный приточный 10200 м3/час, сопротивление сети 1500 Па, с электродвигателем 11 кВт		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
80.5	3.ИСУ П.1042 26366	10SAS10AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной 6700 м3/час, сопротивление сети 1200 Па, с электродвигателем 5,5кВт		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
80.6	3.ИСУ П.1042 26367	10SAS10AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002		1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

80.7	3.ИСУ П.104226368	10SAS10AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на нагнетании вытяжного вентилятора		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
80.8	3.ИСУ П.104226360	10SAS10AH001KA10	клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
80.9	3.ИСУ П.104226361	10SAS10AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
80.10	3.ИСУ П.104226369	10SAS10GH101	шкаф питания и управления		-	-	ЗНО	-	I	БЛ-08512с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Паровая камера (10UJE) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UJE		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
81	13.ИСУ П.104223918	00SAN51AH001	Кондиционер с инвертором 900 м3/ч, Qx 6,1 кВт Nпотр.охл.1,79 кВт в составе:	MSZ-GF60VE	-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	БЛ-09061с/о (3-51-2005ВО)	5	1	шт.	372 453,81	372 453,81	67 041,69	433 342,56	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD; NULL	Mitsubishi Electric	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	Оборудование	-
81.1	3.ИСУ П.104291546	00SAN51AH001A	Внутренний блок с настенным проводным пультом управления PAR-31MAA с дополнительным адаптером MAC 333IF-E	MSZ-GF60VE	-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о		-			1	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD; Поставляется комплектно: 00SAN51AH001;		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
81.2	3.ИСУ П.104291547	00SAN51AH001B	Наружный блок	MUZ-GF60VE	-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о		-			1	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD; Поставляется комплектно: 00SAN51AH001;		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
81.3	3.ИСУ П.104326784	00SAN51AH001~P01	Кронштейн для крепления наружного блока 600x600		-	-	-	-	-	БЛ-08702с/о		-			1	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог		-
81.4	3.ИСУ П.104326785	00SAN51AH001~P02	Трубопроводы и арматура фреонового контура с первоначальным заполнением хладагентом (длина магистрали 20 м)		-	-	-	-	-	БЛ-08702с/о		-			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог		-

82	13.ИСУП.104223919	00SAN51AH002	Кондиционер с инвертором 900 м3/ч, Qx 6,1 кВт Nпотр.охл.1,79 кВт в составе:	MSZ-GF60VE	-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002	БЛ-09061с/о (3-51-2005ВО)	5	1	шт.	372 453,81	372 453,81	67 041,69	433 342,56	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD; NULL	Mitsubishi Electric	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	Оборудование	-
82.1	3.ИСУП.10429155 0	00SAN51AH002A	Внутренний блок с настенным проводным пультом управления PAR-31MAA с дополнительным адаптером MAC 333IF-E	MSZ-GF60VE	-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о		-			1	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD; Поставляется комплектно: 00SAN51AH002;		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
82.2	3.ИСУП.10429155 1	00SAN51AH002B	Наружный блок	MUZ-GF60VE	-	-	4	-	III	БЛ-08702с/о		-			1	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD; Поставляется комплектно: 00SAN51AH002;		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
82.3	3.ИСУП.10432678 6	00SAN51AH002~P01	Кронштейн для крепления наружного блока 600x600		-	-	-	-	-	БЛ-08702с/о		-			1	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог		-
82.4	3.ИСУП.10432678 7	00SAN51AH002~P02	Трубопроводы и арматура фреонового контура с первоначальным заполнением хладагентом (длина магистрали 20 м)		-	-	-	-	-	БЛ-08702с/о		-			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание установки очистки вод предпусковых промывок с баком собственных нужд (00ULD), бак приема вод предпусковых промывок V=1000м3 (00UDT)	09.10.2016	24.10.2016	ULD		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог		-
83	3.ИСУП.10435803 4	10SAT63AH001	Сплит-система с конструкцией крепления на стену, с беспроводным пультом управления, в составе:	MSZ-HJ25VA-ER1, MXZ-2D53VA-E1	-	-	4	-	III	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002	БЛ-12513с/о (2-08.1-2056ВО)	13	1	Компл.	231 436,05	231 436,05	41 658,49	269 271,21	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT25AH002;	Mitsubishi Electric	Проектное		-
83.1	3.ИСУП.10435803 5	10SAT63AH001A	Блок внутренний, 228-570 м3/ч, Qx 2,5 кВт,	MSZ-HJ25VA-ER1	-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT25AH002;		Проектное		-
83.2	3.ИСУП.10435803 6	10SAT63AH001B	Блок наружный MXZ-2D53VA-E1 с установленным в нем низкотемпературным комплектом РДК-8.4	MXZ-2D53VA-E1	-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT25AH002;		Проектное		-
83.3	3.ИСУП.10435803 7	10SAT63AH001~P01	фреоновый контур, включая трубопроводы и арматуру, с первоначальным заполнением хладагентом (расстояние между блоками 110 м, перепад высот 4м)		-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT25AH002;		Проектное		-
83.4	3.ИСУП.10435814 8	10SAT63AH002A	Блок внутренний, 228-570 м3/ч, Qx 2,5 кВт,	MSZ-HJ25VA-ER1	-	-	-	-	-	БЛ-12507с/о		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа (10UKC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UKC; Поставляется комплектно: 10KLT25AH002;		Проектное		-

84	3.ИСУП.104223065	10SAM01AH001	Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-700-880	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002	Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ТССЦ Калининградской области (ф. 20		1	Компл.	2 487 388,79	2 487 388,79	447 729,98	2 894 027,11	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA; 5500x3000x3000	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий	оборудование	3
84.1	3.ИСУП.104226602	10SAM01AH001KA10	клапан воздушный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
84.2	3.ИСУП.104226603	10SAM01AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
84.3	3.ИСУП.104226604	10SAM01AH001KC10	воздухонагреватель водяной в комплекте с узлом регулирования	Qт=350 кВт теплоноситель - вода 1500С - 700С	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
84.4	3.ИСУП.104226605	10SAM01AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
84.5	3.ИСУП.104226606	10SAM01AH001KN01	вентилятор радиальный приточный	L=90000 м3/ч Нсети=1100 Па	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
84.6	3.ИСУП.104226607	10SAM01GH101	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
85	3.ИСУП.104223066	10SAM01AH002	Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-700-880	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002	Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ТССЦ Калининградской области (ф. 20		1	Компл.	2 487 388,79	2 487 388,79	447 729,98	2 894 027,11	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA; 5500x3000x3000	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий	оборудование	3

85.1	3.ИСУП.104226608	10SAM01AH002KA10	клапан воздушный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
85.2	3.ИСУП.104226609	10SAM01AH002KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
85.3	3.ИСУП.104226610	10SAM01AH002KC10	воздухонагреватель водяной в комплекте с узлом регулирования	Qт=350 кВт теплоноситель - вода 1500С - 700С	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
85.4	3.ИСУП.104226611	10SAM01AH002KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
85.5	3.ИСУП.104226612	10SAM01AH002KN01	вентилятор радиальный приточный	L=90000 м3/ч Нсети=700 Па	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
85.6	3.ИСУП.104226613	10SAM01GH102	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
86	3.ИСУП.104223067	10SAM01AH003	Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-700-880	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ТССЦ Калининградской области РФ-201		1	Компл.	2 487 388,79	2 487 388,79	447 729,98	2 894 027,11	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA; 5500x3000x3000	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий	оборудование	3
86.1	3.ИСУП.104226614	10SAM01AH003KA10	клапан воздушный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

86.2	3.ИСУП.104226615	10SAM01AH003KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
86.3	3.ИСУП.104226616	10SAM01AH003KC10	воздухонагреватель водяной в комплекте с узлом регулирования	Qт=350 кВт теплоноситель - вода 1500С - 700С	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
86.4	3.ИСУП.104226617	10SAM01AH003KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
86.5	3.ИСУП.104226618	10SAM01AH003KN01	вентилятор радиальный приточный	L=90000 м3/ч Нсети=1100 Па	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
86.6	3.ИСУП.104226619	10SAM01GH103	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
87	3.ИСУП.104223068	10SAM01AH004	Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-700-880	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ТССЦ Калининградской области ФЭ-201		1	Компл.	2 487 388,79	2 487 388,79	447 729,98	2 894 027,11	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA; 5500x3000x3000	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий	оборудование	3
87.1	3.ИСУП.104226620	10SAM01AH004KA10	клапан воздушный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
87.2	3.ИСУП.104226621	10SAM01AH004KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

87.3	3.ИСУП.104226622	10SAM01AH004KC10	воздухонагреватель водяной в комплекте с узлом регулирования	Qт=350 кВт теплоноситель - вода 1500С - 700С	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
87.4	3.ИСУП.104226623	10SAM01AH004KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
87.5	3.ИСУП.104226624	10SAM01AH004KN01	вентилятор радиальный приточный	L=90000 м3/ч Нсети=700 Па	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
87.6	3.ИСУП.104226625	10SAM01GH104	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
88	3.ИСУП.104223069	10SAM01AH005	Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-700-880	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.051.MD.0002	Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ТССЦ Калининградской области РФ 201		1	Компл.	2 487 388,79	2 487 388,79	447 729,98	2 894 027,11	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA; 5500x3000x3000	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий	оборудование	3
88.1	3.ИСУП.104226626	10SAM01AH005KA10	клапан воздушный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
88.2	3.ИСУП.104226627	10SAM01AH005KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
88.3	3.ИСУП.104226628	10SAM01AH005KC10	воздухонагреватель водяной в комплекте с узлом регулирования	Qт=350 кВт теплоноситель - вода 1500С - 700С	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

88.4	3.ИСУП.104226629	10SAM01AH005KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
88.5	3.ИСУП.104226630	10SAM01AH005KN01	вентилятор радиальный приточный	L=90000 м3/ч Нсети=1100 Па	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
88.6	3.ИСУП.104226631	10SAM01GH105	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
89	3.ИСУП.104223070	10SAM01AH006	Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-700-880	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.051.MD.0002	Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ТССЦ Калининградской области		1	Компл.	2 487 388,79	2 487 388,79	447 729,98	2 894 027,11	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA; 5500x3000x3000	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий	оборудование	3
89.1	3.ИСУП.104226632	10SAM01AH006KA10	клапан воздушный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
89.2	3.ИСУП.104226633	10SAM01AH006KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
89.3	3.ИСУП.104226634	10SAM01AH006KC10	воздухонагреватель водяной в комплекте с узлом регулирования	Qт=350 кВт теплоноситель - вода 1500С - 700С	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
89.4	3.ИСУП.104226635	10SAM01AH006KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

89.5	3.ИСУП.104226636	10SAM01AH006KN01	вентилятор радиальный приточный	L=90000 м3/ч Нсети=700 Па	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
89.6	3.ИСУП.104226637	10SAM01GH106	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
90	3.ИСУП.104223071	10SAM01AH007	Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-700-880	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ТССЦ Калининградской области		1	Компл.	2 487 388,79	2 487 388,79	447 729,98	2 894 027,11	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA; 5500x3000x3000	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий	оборудование	3
90.1	3.ИСУП.104226641	10SAM01AH007KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
90.2	3.ИСУП.104226639	10SAM01AH007KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
90.3	3.ИСУП.104226638	10SAM01AH007KA10	клапан воздушный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
90.4	3.ИСУП.104226640	10SAM01AH007KC10	воздухонагреватель водяной в комплекте с узлом регулирования	Qт=350 кВт теплоноситель - вода 1500С - 700С	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
90.5	3.ИСУП.104226642	10SAM01AH007KN01	вентилятор радиальный приточный	L=90000 м3/ч Нсети=700 Па	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

90.6	3.ИСУП.104226643	10SAM01GH107	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
91	3.ИСУП.104223072	10SAM01AH008	Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-700-880	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ТССЦ Калининградской области		1	Компл.	2 487 388,79	2 487 388,79	447 729,98	2 894 027,11	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA; 5500x3000x3000	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий	оборудование	3
91.1	3.ИСУП.104226644	10SAM01AH008KA10	клапан воздушный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
91.2	3.ИСУП.104226645	10SAM01AH008KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
91.3	3.ИСУП.104226646	10SAM01AH008KC10	воздухонагреватель водяной в комплекте с узлом регулирования	Qт=350 кВт теплоноситель - вода 1500С - 700С	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
91.4	3.ИСУП.104226647	10SAM01AH008KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
91.5	3.ИСУП.104226648	10SAM01AH008KN01	вентилятор радиальный приточный	L=90000 м3/ч Нсети=700 Па	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
91.6	3.ИСУП.104226649	10SAM01GH108	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

92	3.ИСУП.104223073	10SAM02AH001	Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-473	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002	Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ТССЦ Калининградской области		1	Компл.	1 106 680,99	1 106 680,99	199 202,58	1 287 601,20	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA; 4000x2000x2000	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий	оборудование	З
92.1	3.ИСУП.104226650	10SAM02AH001KA10	клапан воздушный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
92.2	3.ИСУП.104226651	10SAM02AH001KC10	воздухонагреватель водяной в комплекте с узлом регулирования	Qт=570 кВт теплоноситель - вода 1500С - 700С	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
92.3	3.ИСУП.104226652	10SAM02AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
92.4	3.ИСУП.104226653	10SAM02AH001KN01	вентилятор радиальный приточный	L=50000 м3/ч Нсети=1200 Па	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
92.5	3.ИСУП.104226654	10SAM02AH001KA20	клапан обратный воздушный		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
92.6	3.ИСУП.104226655	10SAM02GH101	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
93	3.ИСУП.104223074	10SAM02AH002	Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-473	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002	Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ТССЦ Калининградской области		1	Компл.	1 106 680,99	1 106 680,99	199 202,58	1 287 601,20	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA; 4000x2000x2000	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий	оборудование	З

93.1	3.ИСУП.104226656	10SAM02AH002KA10	клапан воздушный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
93.2	3.ИСУП.104226657	10SAM02AH002KC10	воздухонагреватель водяной в комплекте с узлом регулирования	Qт=570 кВт теплоноситель - вода 1500С - 700С	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
93.3	3.ИСУП.104226658	10SAM02AH002KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
93.4	3.ИСУП.104226659	10SAM02AH002KN01	вентилятор радиальный приточный	L=50000 м3/ч Нсети=1200 Па	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
93.5	3.ИСУП.104226660	10SAM02AH002KA20	клапан обратный воздушный		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
93.6	3.ИСУП.104226661	10SAM02GH102	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
94	3.ИСУП.104223075	10SAM05AH001	Кондиционер автономный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий в составе:	Автономный кондиционер АК-1-2,2-03-ЗН-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	ТУ 4862-133-40149153-2008	4	-	II	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002	Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ТССЦ Калининградской области РФ-201		1	Компл.	1 490 076,19	1 490 076,19	268 213,71	1 733 673,85	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий	Оборудование	3
94.1	3.ИСУП.104226662	10SAM05AH001A	Блок воздухообрабаты-вающий	Qх=6,5 кВт L=700 м3/ч + 100С - + 200С до 80 %	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	Оборудование	-

94.2	3.ИСУП.104226663	10SAM05AH001B	Блок конденсаторный	L=2320 м3/ч + 100С - + 200С до 80 %	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	Оборудование	-
95	3.ИСУП.104223076	10SAM05AH002	Кондиционер автономный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий в составе:	Автономный кондиционер АК-1-2,2-03-3Н-А-ТУ-4862-133-40149153-2008	-	ТУ 4862-133-40149153-2008	4	-	II	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002	Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ТССЦ Калининградской области		1	Компл.	1 490 076,19	1 490 076,19	268 213,71	1 733 673,85	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий	Оборудование	3
95.1	3.ИСУП.104226664	10SAM05AH002A	Блок воздухообрабаты-вающий	Qx=6,5 кВт L=700 м3/ч + 100С - + 200С до 80 %	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	Оборудование	-
95.2	3.ИСУП.104226665	10SAM05AH002B	Блок конденсаторный	L=2320 м3/ч + 100С - + 200С до 80 %	-	-	4	-	-	BEL_101123877		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание турбины (10UMA) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UMA		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	Оборудование	-
96	3.ИСУП.104223077	00SAM50AH001	Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-333	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	BEL_101124077		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002	Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ТССЦ Калининградской области		1	Компл.	1 166 039,42	1 166 039,42	209 887,10	1 356 663,54	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC; 4200x2050x4100	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий	оборудование	3
96.1	3.ИСУП.104226666	00SAM50AH001KA10	клапан воздушный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе		-	-	4	-	-	BEL_101124077		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
96.2	3.ИСУП.104226667	00SAM50AH001KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	4	-	-	BEL_101124077		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
96.3	3.ИСУП.104226668	00SAM50AH001KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	BEL_101124077		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

96.4	3.ИСУП.104226669	00SAM50AH001KC10	воздухонагреватель водяной в комплекте с узлом регулирования	Qт=119 кВт теплоноситель - вода 1500С - 700С	-	-	4	-	-	BEL_101124077		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
96.5	3.ИСУП.104226670	00SAM50AH001KN01	вентилятор радиальный приточный	L=34000 м3/ч Нсети=1000 Па	-	-	4	-	-	BEL_101124077		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
96.6	3.ИСУП.104226671	00SAM50AH001KN02	вентилятор радиальный вытяжной	L=22000 м3/ч Нсети=1000 Па	-	-	4	-	-	BEL_101124077		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
96.7	3.ИСУП.104226672	00SAM50AH001KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	4	-	-	BEL_101124077		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
96.8	3.ИСУП.104226673	00SAM50GH101	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	BEL_101124077		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
97	3.ИСУП.104223078	00SAM50AH002	Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе:	ВЕРОСА-500-333	-	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	4	-	II	BEL_101124077		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002	Стоимость оборудования в ЛСР в явном виде отсутствует, стоимость принята по ТССЦ Калининградской области ФЭ-201		1	Компл.	1 166 039,42	1 166 039,42	209 887,10	1 356 663,54	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC; 4200x2050x4100	ООО "ВЕЗА"	Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технологий	оборудование	3
97.1	3.ИСУП.104226674	00SAM50AH002KA10	клапан воздушный регулирующий с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе		-	-	4	-	-	BEL_101124077		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
97.2	3.ИСУП.104226675	00SAM50AH002KA20	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на рециркуляции		-	-	4	-	-	BEL_101124077		BLR1.B.110.&.&&&&.&&.&&&&.0 51.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-

97.3	3.ИСУП.104226676	00SAM50AH002KT10	фильтр грубой очистки		-	-	4	-	-	BEL_10124077		BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
97.4	3.ИСУП.104226677	00SAM50AH002KC10	воздухонагреватель водяной в комплекте с узлом регулирования	Qт=119 кВт теплоноситель - вода 1500С - 700С	-	-	4	-	-	BEL_10124077		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
97.5	3.ИСУП.104226678	00SAM50AH002KN01	вентилятор радиальный приточный	L=34000 м3/ч Нсети=1000 Па	-	-	4	-	-	BEL_10124077		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
97.6	3.ИСУП.104226679	00SAM50AH002KN02	вентилятор радиальный вытяжной	L=22000 м3/ч Нсети=1000 Па	-	-	4	-	-	BEL_10124077		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
97.7	3.ИСУП.104226680	00SAM50AH002KA30	клапан воздушный регулирующий с электроприводом на выхлопе вытяжного вентилятора		-	-	4	-	-	BEL_10124077		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
97.8	3.ИСУП.104226681	00SAM50GH102	Шкаф управления и питания		-	-	4	-	-	BEL_10124077		BLR1.B.110.&.&&&&&.&&&&&.051.MD.0002			1	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	Здание теплофикации (10UNC) бл.1	09.10.2016	24.10.2016	UNC		Группа поддержки прикладных систем отдела информационных технолог	оборудование	-
													Итого:		779.00		262 527 125,40	262 527 125,40	47 254 882,57	307 583 428,95								

В ценах на момент подачи заявки на участие в закупке: «15» февраля 2016 года

Генеральный директор А.Л. Сатин