

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Тепловодоканал»
И.В. Корепанов

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.095

форма 4

АО ЧМЗ 2015год

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 15/09-117
(локальная смета)

на Аварийный ремонт покровного слоя теплоизоляции теплосети от УТ41 до корп.115а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

АО ЧМЗ, ОТЗ

Основание: ДВ

Сметная стоимость: 782.26410 тыс.руб (в т.ч НДС 18%)

Средства на оплату труда: 222.260 тыс.руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на сентябрь 2015г.

руб.

N	П.п.	Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость		Затраты труда		
					всего	в т.ч. оплаты труда	всего	в т.ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием машин	в т.ч. оплаты труда	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ТЕР26-01009-01 (= 43)	Изоляция трубопроводов марок 75, 100, плитками минераловатными на синтетическом связующем марки 75	1 м3	938.55	96.04	2816	784	288	24.93	74.79
			Козл = 1.3225 Кмаш = 1.4375		261.17						

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

2 104-0035 (= 43) КЭПМ = 1.4375 Кт1 = 1.3225 Кт2 = 1.4375
 Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МВВ-3 П 0.1386 37355.55 5177

3 ТЕР26-01054-01 (= 43) Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов Козп = 1.3225 Кмаш = 1.4375 КЭПМ = 1.4375 Кт1 = 1.3225 Кт2 = 1.4375
 100 М2 18.338 1107.21 76.13 20304 7189 1396 42.29 775.51
 392.02

4 101-1747 (= 43) Рубероид морозостойкий РПМ-300 М2 1870.50 11.29 21118
 Стеклооткань М 238.40 19.02 4534

6 ТЕР8-07001-02 (= 15) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 КЭПМ = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500
 100 М2 0.48 851.64 9.00 409 223 4 50.03 24.01
 463.68

7 ТЕР8-07001-02 (= 15) Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 КЭПМ = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500
 100 М2 15.52 472.68 9.00 7336 7196 140 50.03 776.47
 463.68

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 61694 15392 1828 44474 1651

-накладные расходы руб. 17024

-сметная прибыль руб. 9828

Итого по разделу в базовых ценах руб. 88546

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах руб. 61694 15392 1828 44474 1651

-накладные расходы руб. 17024

-сметная прибыль руб. 9828

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Итого по смете в базовых ценах руб. 88546

Индекс на осн з/п (прил.6а, п.91, сентябрь 2015) 14.4400 222260 [2_1_6]

Индекс на экспл. машин 7.8000 14258 [2_1_7]

Индекс на з/п машинистов 14.4400 0 [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 2.9600 131643 [2_1_9]

Итого: 368161 222260 14258 131643

Индекс к накладным расходам 12.2700 208884 [3_2_10]

Итого: 577045

Индекс к плановым накоплениям 11.5500 113513 [4_3_11]

Итого: 690558

Итого с договорным 0,96 662935,68

НДС к СМР 0.1800 119328,42 [10_8_15]

ВСЕГО : 782264,10

К ОПЛАТЕ СМР : Семьсот восемьдесят две тысячи двести шестьдесят четыре руб.10коп.

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль -0.4300 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 15)

Сметная прибыль -0.6800 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.2200

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов (8) - 1.1500

Определитель - (= 43)

Сметная прибыль -0.6000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0000

Коэффициент на основную заработную плату (6) - 1.1500

Составил 
 Проверил _____