

**Дополнительные обязательные (технические) требования
к Технической спецификации 510-Пр-934,
предъявляемые к поставщику (изготовителю)
изоляции тепловой оборудования и трубопроводов
первого контура Ду более 100 мм для энергоблоков № 1, 2 Курской АЭС-2**

Для оборудования, изготавливаемого по технической спецификации 510-Пр-934 «Изоляция тепловая оборудования и трубопроводов первого контура Ду более 100 мм», принять следующие значения масс оборудования:

- блочная съемная тепловая изоляция трубопровода сброса – 2470 кг;
- блочная съемная тепловая изоляция парогенератора ПГВ-1000МКО с опорами – 5500 кг;
- блочная съемная тепловая изоляция трубопровода соединительного – 964 кг;
- блочная съемная тепловая изоляция главного циркуляционного насосного агрегата 649 кг;
- блочная съемная тепловая изоляция трубопровода главного циркуляционного – 11980 кг;
- блочная съемная тепловая изоляция компенсатора давления – 3790 кг;
- блочная съемная тепловая изоляция трубопроводов системы аварийного охлаждения зоны – 1500 кг;
- блочная съемная тепловая изоляция трубопровода впрыска – 1586 кг.


Массу оборудования, указанную на рисунках Б.1 – Б.9 приложения Б технической спецификации 510-Пр-934, считать недействительной.

Директор по проектированию – главный инженер

Начальник отдела 1 БКП-1

Начальник группы отдела 1 БКП-1

Ведущий инженер






27.04 Д.В. Шкитилев

С.В. Гуреев

О.М. Козлова

О.В. Сидоров