



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"МАЯК"

Управление промышленной безопасности
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

19.06.2012 № РВ-20/14-2012

[на выполнение ремонта здания-]
станции биофильтров очистных
сооружений, инв. № _____,
завод № 2012г

Основанием для составления ведомости объёмов работ при выполнении капитального ремонта здания-станции биофильтров очистных сооружений, инв. № _____ завод _____ является:

1. Акт осмотра от 08.08.2011 № 2.1.20/4792;
2. Акт общего осеннего осмотра от 29.11.2011 № 2.1.20/7322;
3. Ведомость дефектов от 07.12.2011 № 2.1.20/7655

№ п/п	Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ	Единицы измерения	Объем, количество	Примечание
		Кровля.		
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м	100 м ²	0,24	
2	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов	100 м ²	12,21	
2,1	Строительный мусор	т	29,3	
3	Ремонт цементной стяжки толщиной 25 мм площадью отдельных мест более 5 м ²	100 м ²	2,5	
4	Смена карнизных свесов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, шириной 500 мм	100 м	1,66	
5	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной, <i>применяется</i>	100 м ²	12,21 + 0,252	

6	Устройство кровель плоских из наплавливаемых рулонных материалов:	100 м ²	12,21	Унифлекс
7	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к парапетам и проходкам высотой: до 300 мм:	100 м	0,42	Унифлекс
8	Устройство фартуков из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, шириной 200 мм	100 м	0,42	
9	Погрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный	т	29,3	
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 30 км (1-й класс груза)	т	29,3	
Фасад.				
11	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м	100 м ²	0,98	
12	Разборка кладки стен из: кирпича	м ³	12,5	
12,1	Строительный мусор	т	18,75	
13	Монтаж металлических перемычек	шт	15	
14	Швеллер № 14, длиной 1500 мм	т		15 шт
15	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в один кирпич с армированием через 5 рядов	м ³	10,2	
16	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором глубиной 200 мм диаметром отверстия до 20 мм	100 шт	0,95	
16,1	Строительный мусор	т	0,0057	
17	Установка арматуры в готовые гнезда.	т	0,06925	
18	Арматура класса А3, диаметром 18 мм, длиной 300 мм	т	0,06925	
19	Устройство опалубки с отступом от стены на 100 мм	100 м ²	0,34	
20	Бетонирование цоколя толщиной 100 мм	м ³	3,4	Бетон М200
21	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	100 м ²	0,26	
22	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	100 м ²	0,72	
23	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов	100 м ²	0,98	ВД-АК-004 -2
24	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м ²	0,98	ВД-АК-101-2 "Профи"
25	Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону с земли и лесов	100 м ²	0,12	
26	Огрунтовка откосов с земли и лесов	100 м ²	0,12	ВД-АК-004 -2
27	Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности откосов за 2 раза с земли и лесов	100 м ²	0,12	ВД-АК-101-2 "Профи"
28	Погрузочные работы при автомобильных перевозках - мусор строительный	т	19	
29	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 30 км (1-й класс груза)	т	19	
Внутренние работы.				
30	Установка и разборка внутренних инвентарных лесов высотой до 6 м	100 м ²	3,84	
31	Устройство и разборка ходовых настилов	100 м ²	4,8	
32	Разборка бетонного защитного слоя бетона толщиной до 20 мм, площадью отдельных мест до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	м ³	0,75	
32,1	Строительный мусор	т	1,35	

33	Очистка защитного слоя поверхности бетона и арматуры балок щётками вручную с земли и лесов	100 м2	2,02	
33,1	Строительный мусор	т	2,424	
34	Очистка защитного слоя поверхности бетона и арматуры плит покрытия щётками вручную с земли и лесов	100 м2	12,8	
34,1	Строительный мусор	т	3,84	
35	Увлажнение бетонных поверхностей перед нанесением составов	100 м2	14,82	
36	Огрунтовка бетонных поверхностей с земли и лесов составом "ЕМАКО Nanokrete AP" за 1 раз	100 м2	14,82	
37	Улучшенная штукатурка потолков по бетону цементно-песчаным раствором по бетону, площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1,5	
38	Устройство защитного слоя толщиной 2 мм из смесей "ЕМАКО Nanokrete R4"	100 м2	14,82	
39	Окрашивание бетонных поверхностей потолков акриловыми красками	100 м2	14,82	ВД-АК-101-2 "Профи"
40	Заделка гнёзд в каменных стенах	м3	0,5	
41	Ремонт кладки стен из: кирпича отдельными местами до 1 м3	м3	5	
41,1	Строительный мусор	т	7,5	
42	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-песчаным раствором, площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1	
42,1	Строительный мусор	т	2,25	
43	Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону с земли и лесов	100 м2	0,16	
44	Очистка поверхности стен от старой краски щётками с земли и лесов	100 м2	11,8	
45	Антигрибковая водоотталкивающая пропитка поверхностей стен	100 м2	11,8	"Типром К"
46	Окрашивание поверхностей стен акриловыми красками	100 м2	3,5	ВД-АК-101-2 "Профи"
47	Очистка поверхности оконных откосов от старой краски щётками с земли и лесов	100 м2	0,32	
48	Антигрибковая водоотталкивающая пропитка поверхностей откосов	100 м2	0,48	"Типром К"
49	Окрашивание поверхностей оконных откосов акриловыми красками	100 м2	0,48	ВД-АК-101-2 "Профи"
50	Очистка от ржавчины металлических поверхностей щётками с земли и лесов	100 м2	0,87	
51	Огрунтовка металлических поверхностей металлических за 2 раза	100 м2	0,87	ГФ-021
52	Окраска металлических поверхностей за 2 раза		0,87	ПФ-115
53	Замена деревянных оконных блоков	100 м2	0,15	5 шт
54	Окраска ранее окрашенных поверхностей за 2 раза заполнений проемов оконных с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	1,16	ПФ-115
55	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,063	
55.1	Строительный мусор	т	0,3,15	
56	Монтаж конструкций металлических дверей	100 м2	0,063	
57	Двери "Toodoors" 900x2100 мм (утеплённые, с замком, уплотнитель по периметру притвора, наличниками)	шт	3	
58	Герметизация коробок дверей мастикой монтажной пеной типа <Макрофлекс>	100 м	0,186	
59	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов внутри здания по бетону и камню: криволинейных	100 м2	0,095	

60	Огрунтовка поверхностей откосов	100 м ²	0,095	ВД-АК-004 -2
61	Окрашивание поверхностей оконных откосов акриловыми красками	100 м ²	0,48	ВД-АК-101-2 "Профи"
62	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный	т	14	
63	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)	т	14	
Отмостка.				
64	Разборка отмосток: бетонных толщиной 100 мм	м ³	4	
64,1	Строительный мусор	т	7,2	
65	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 100мм	м ³	4	
66	Устройство отмосток: бетонных толщиной 100 мм	м ³	4	Бетон М200
67	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный	т	7,2	
68	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)	т	7,2	
Дорожка.				
69	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 100мм	м ³	15	
70	Устройство бетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм	100 м ²	1,5	Бетон М200

Условия производства работ: Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождённых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.