

Капитальный ремонт в части замены оконных блоков здания склада (нежилое) по адресу: г.Н.новгород, ул. Кашенко, 8
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 76774пм

на Капитальный ремонт в части замены оконных блоков здания склада (нежилое) по адресу: г.Н.новгород, ул. Кашенко, 8

Основание: Служебная записка АХУ №40-24-1/17242 от 23.03.2015, Техническое задание АХУ, дефектная ведомость от 30.03.2015

Сметная стоимость: 145,07 тыс. руб.
В том числе: Строительные: 145,07 тыс. руб.
Монтажные: 0,00 тыс. руб.
Оборудование: 0,00 тыс. руб.
Прочие: 0,00 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 89,68 чел. -ч.
Сметная заработная плата: 11,20 тыс. руб.

ТЕР

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 1 квартал 2015г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе-ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин			Накладн. расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуата-ции машин	в т.ч. основной заработной платы	всего	основной заработной платы	эксплуата-ции машин	на обслуживающих машины	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел: Строительные работы														
1	09-06-001-2 Кпл=0,85 Кмат)*0; Кэмм)*0,7)*1,2; Кэпм)*0,7)*1,2; Козп)*0,7)*1,2; Ктэс)*0,7)*1,2; Ктэм)*0,7)*1,2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0975	497,68	116,70	48	37	11	42,66	4,16	90%	72%		
		380,98		1,37	0				0,10	0,01			33	27
2	69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,18	59,45	10,42	11	9	2	5,49	0,99	78%	50%		
2,1	509-9900	100 шт. Строительный мусор	0,00108	49,03	0,00	0	0	0	0,00	0,00	7	5		
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	78%	50%		
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
3	09-06-001-2 Кпл=0,85 Кэмм)*1,2)*1,25; Кэпм)*1,2)*1,25; Козп)*1,2)*1,15; Ктэс)*1,2)*1,15; Ктэм)*1,2)*1,25	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0975	922,84	208,40	90	61	20	70,09	6,83	90%	72%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				625,90	2,45			0	0,18	0,02	55	13
4	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	-0,000322	9 369,11	0,00	-3	0	0	0,00	0,00	0%	44
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
5	Прайс-лист " Hilti" от 03.15г.	Анкер-шуруп HUS-HR 6x70 Ст=180,23/5,34x1,03=34,76	18	34,76	0,00	626	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		ШТ		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
6	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	0,0975	14 983,54	0,00	1 461	0	0	0,00	0,00	0%	0%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
7	101-0937	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных с форточкой высотой до 1,5 м	3	45,49	0,00	136	0	0	0,00	0,00	0%	0%
		компл.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
8	13-03-004-26 Кпл=0,85, тех.ч. п.3.13 Кмаг*2*1,1; Кэмм*2*1,2*1,25*1,1; Кэлм*2*1,2*1,25; Козп*2*1,2*1,15*1,1; Ктэс*2*1,2*1,15*1,1; Ктэм*2*1,2*1,25	Окраска металлических огунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,064	808,73	20,69	51	7	1	11,63	0,74	90%	60%
		100 м2		110,48	0,30			0	0,03	0,00	6	4
9	58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п	0,03	74,56	0,21	2	2	0	9,10	0,27	83%	65%
		100 м		74,35	0,00			0	0,00	0,00	2	1
9,1	509-9900	Строительный мусор	0,0036	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	83%	65%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
10	56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,03	1 271,95	171,31	38	33	5	128,73	3,86	82%	62%
		100 шт.		1 100,64	22,75			1	2,15	0,06	28	21
10,1	509-9900	Строительный мусор	0,3198	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	82%	62%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
11	56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	0,1035	416,62	29,30	43	40	3	46,11	4,77	82%	62%
		100 м2		387,32	10,79			1	0,93	0,10	34	25
11,1	509-9900	Строительный мусор	0,35397	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	82%	62%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
12	56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	0,0096	797,75	0,00	8	8	0	94,97	0,91	82%	62%
		100 м2		797,75	0,00			0	0,00	0,00	7	5
12,1	509-9900	Строительный мусор	0,0336	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	82%	62%
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0
13	10-01-034-8 Кпл=0,85 Кэмм*1,2*1,25; Кэлм*1,2*1,25; Козп*1,2*1,15; Ктэс*1,2*1,15; Ктэм*1,2*1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,069	113 731,64	623,64	7 847	130	43	205,84	14,20	118%	54%
		100 м2		1 885,51	11,49			1	0,99	0,07	155	71
14	203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	-6,9	1 022,93	0,00	-7 058	0	0	0,00	0,00	0%	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	203-1039	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотн-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	6,9	1 523,52 0,00	0,00	10 512	0	0	0,00	0,00	0	0
16	10-01-034-2 Кпл=0,85 Кэмм)*1,2)*1,25; Кэлпм)*1,2)*1,25; Козп)*1,2)*1,15; Ктэс)*1,2)*1,15; Ктэм)*1,2)*1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2	0,0345	77 319,46 1 737,23	589,23 11,49	2 667	60	20	189,65 0,99	6,54 0,03	118%	54%
17	203-0939	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2	-3,45	667,79 0,00	0,00	-2 304	0	0	0,00	0,00	0%	0%
18	203-1015	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2	3,45	887,51 0,00	0,00	3 062	0	0	0,00	0,00	0%	0%
19	61-20-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	0,028	5 770,71	0,00	162	106	0	389,00	10,89	79%	50%
19,1	509-9900	Строительный мусор	0,27104	3 784,97	0,00	0	0	0	0,00	0,00	84	53
20	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-0,1232	451,11 0,00	0,00	-56	0	0	0,00	0,00	0%	0%
21	Прайс-лист "Новый Мир" от 03.15	Штукатурка Bergauf Bau Putz ZEMENT цементная 25кг, расход 18кг/1м2/10мм V=18кг*2,80м2*3см=151,20кг Ст=223,70/25/1,18/5,34х1,03=1,46	151,2	1,46 0,00	0,00	221	0	0	0,00	0,00	0%	0%
22	69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	0,1232	28,89 20,43	8,46 6,96	4	3	1	2,50 0,69	0,31 0,09	66%	40%
23	15-02-031-1 Кпл=0,85 Кэмм)*1,2)*1,25; Кэлпм)*1,2)*1,25; Козп)*1,2)*1,15; Ктэс)*1,2)*1,15; Ктэм)*1,2)*1,25	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	0,055	4 795,98 2 739,99	97,34 35,85	264	151	5	281,60 3,09	15,49 0,17	105%	47%
24	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	-0,0055	451,11 0,00	0,00	-2	0	0	0,00	0,00	0%	0%
25	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	-0,2365	445,01 0,00	0,00	-105	0	0	0,00	0,00	0%	0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Прайс-лист "Новый Мир" от 03.15	Штукатурка Bau Putz Gips 25кг, расход 13кг/м2/10мм V=13кг*5,5*3см=214,5кг Ст=298,20/30/1,18/5,34х1,03=1,62	214,5 кг	1,62 0,00	0,00 0,00	347	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
27	69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	0,242 м3	28,89 20,43	8,46 6,96	7	5	2	2,50 0,69	0,61 0,17	66%	40%
28	15-04-006-3 Кпл=0,85 Кэмм)*1,2)*1,25; Кэплм)*1,2)*1,25; Козп)*1,2)*1,15; Ктэс)*1,2)*1,15; Ктэм)*1,2)*1,25	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен										
29	101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У V=0,00013т/м2*5,5м2=0,000715т	100 м2	0,055	93,06 91,11	5	5	0	9,04 0,02	0,50 0,00	105%	47%
30	15-04-005-3 Кпл=0,85 Кэмм)*1,2)*1,25; Кэплм)*1,2)*1,25; Козп)*1,2)*1,15; Ктэс)*1,2)*1,15; Ктэм)*1,2)*1,25	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен		0,000715 т	11 300,00 0,00	8	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
31	101-1712	Шпатлевка клеевая	100 м2	0,015	1 687,22 555,91	25	8	0	59,20 0,03	0,89 0,00	105%	47%
32	Прайс-лист "Новый Мир" от 03.15	Шпаклевка Bergauf Fugen Gips универсальная 25кг, расход 1кг/1м2/1мм V=1кг*3мм*5,5м2=16,5кг Ст=361,80/25/1,18/5,34х1,03=2,37	16,5 кг	-0,000765 т	1 895,04 0,00	-1	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
33	101-1959	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180		0,945	2,37 0,00	39	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
34	Прайс-лист "Мастерстрой" от 03.15	Краска Биндопласт-7 Ст=3771/10/1,18/5,34х1,03=61,64		0,000945 т	15 481,00 0,00	-15	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
35	15-01-020-15 Кпл=0,85 Кэмм)*1,2)*1,25; Кэплм)*1,2)*1,25; Козп)*1,2)*1,15; Ктэс)*1,2)*1,15; Ктэм)*1,2)*1,25	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками по кирпичу и бетону		0,945 л	61,64 0,00	58	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
36	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	100 м2	0,015	22 534,25 6 124,37	338	92	1	572,91 2,48	8,59 0,04	105%	47%
37	101-1686	Плитки керамические угловые	м	-1,275	101,53 0,00	-129	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%
				-3,06	16,87 0,00	-52	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	-0,005625	4 316,00	0,00	-24	0	0	0,00	0,00	0%	0%
39	101-1947	Плитки керамические плитнусные прямые	-0,765	23,72	0,00	-18	0	0	0,00	0,00	0%	0%
40	101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	-0,765	19,85	0,00	-15	0	0	0,00	0,00	0%	0%
41	Прайс-лист "Новый Мир" от 03.15	Клей Bergauf Keramik PRO 5кг, Ст=92,40/5/1,18/5,34х1,03=3,02	5,625	3,02	0,00	17	0	0	0,00	0,00	0%	0%
42	101-5581	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, темно-серые	1,5	70,85	0,00	106	0	0	0,00	0,00	0%	0%
43	15-02-031-1 Кпл=0,85 Кэмм)*1,2)*1,25; Кэплм)*1,2)*1,25; Козп)*1,2)*1,15; Ктэс)*1,2)*1,15; Ктэм)*1,2)*1,25	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,0228	4 795,98	97,34	109	2	281,60	6,42	105%	47%
44	12-01-010-1 Кпл=0,85 Кэмм)*1,2)*1,25; Кэплм)*1,2)*1,25; Козп)*1,2)*1,15; Ктэс)*1,2)*1,15; Ктэм)*1,2)*1,25	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,012	7 715,35	35,54	92	17	0	155,60	1,87	120%
45	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,009384	1 389,47	4,07	-74	0	0	0,00	0,00	0%	0%
46	101-2411 прим.	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	4,8	26,19	0,00	126	0	0	0,00	0,00	0%	0%
Итого по разделу: Строительные работы				18 674	0,00	18 674	836	116	0	88,85	847	453
Строительные работы				18 674,00				9		0,83		
Стоимость материалов				17 722,00								
Эксплуатация машин				116,00								
ЗП машинистов				9,00								
Основная ЗП рабочих				836,00								
Трудозатраты строителей				88,85								
Трудозатраты машинистов				0,83								
Накладные расходы по видам работ				847,00								
Сметная прибыль по видам работ				453,00								
Итого строительных работ				19 974,00								
Итого по разделу				19 974,00								
Итого нормативная трудоемкость, чел-ч				89,68								
Итого сметная заработная плата, тыс.руб.				845,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пересчет в текущий уровень цен (1кв.2015г), приложение к приказу департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 10.02.2015г. № 01-10/15 (Прочие объекты)										
		Стоимость материалов с К=5,34			94 635							
		Эксплуатация машин с К=5,91			686							
		Основная ЗП рабочих с К=12,93			10 809							
		Накладные расходы (от ФОТ) с К=12,93*0,85			9 309							
		Сметная прибыль (отФОТ) с К=12,93*0,8			4 686							
		Итого по разделу НР и ПН в текущих ценах 1 кв. 2015г.			120 125							
		в т.ч. сметная заработная плата К=12,93			10 925,85							
Раздел: Погрузка и перевозка												
47	T01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	1,081	42,98 42,98	46	46	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
48	T03-21-001-30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км	1 Т ГРУЗА	1,081	19,29 0,00	21	0	21	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%
	Итого по разделу: Погрузка и перевозка					67	46	21	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0
		Строительные работы			67,00							
		Эксплуатация машин			21,00							
		Основная ЗП рабочих			46,00							
		Итого строительных работ			67,00							
		Итого по разделу			67,00							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч										
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			46,00							
		Пересчет в текущий уровень цен (1кв.2015г), приложение к приказу департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 10.02.2015г. № 01-10/15 (Автомобильные перевозки)										
		Эксплуатация машин с К=6,04			127							
		Основная ЗП рабочих с К=6,04			278							
		Итого по разделу в текущих ценах 1 кв. 2015г.			405							
		в т.ч. сметная заработная плата К=6,04			277,84							
	Итого по смете: Капитальный ремонт в части замены оконных блоков здания склада (нежилое) по адресу:г.Н.новгород, ул. Кашенко, 8					18 741	882	137		88,85 0,83	847	453
		Прямые затраты			18 741							
		Стоимость материальных ресурсов			17 722							
		Эксплуатация машин			137							
		ЗП машинистов			9							
		Основная ЗП рабочих			882							
		Строительные работы с НР и СП			20 041							
		Трудозатраты строителей			89							
		Трудозатраты машинистов			1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы			847							
		Сметная прибыль			453							
		Всего с НР и СП			20 041							
		Строительные работы			18 741,00							
		Стоимость материалов			17 722,00							
		Эксплуатация машин			137,00							
		ЗП машинистов			9,00							
		Основная ЗП рабочих			882,00							
		Трудозатраты строителей			88,85							
		Трудозатраты машинистов			0,83							
		Накладные расходы по видам работ			847,00							
		Сметная прибыль по видам работ			453,00							
		Итого строительных работ			20 041,00							
		Итого по разделу			20 041,00							
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч			89,68							
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.			891,00							
		Итого по смете с НР и ПН в текущих ценах 1 кв. 2015г.			120 530							
		в т.ч. заработная плата			11 204							
		Непредвиденные расходы 2%			2 411							
		Итого с непредвиденными			122 941							
		НДС 18%			22 129							
		Всего по смете			145 070							

Составил:

инженер 3кат.



Овсяникова Т.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

ведущий инженер



Иванова С.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]