

# ЧАСТЬ 3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## Техническое задание

**1. Наименование работ:** Техническое обслуживание и очистка дренажной системы пл. «Ц» ФГУП "ВНИИА"

**2. Перечень и объемы работ:**

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Объем
1	Промывка трубопроводов диаметром до 150 мм	М	265
2	Промывка трубопроводов диаметром до 300 мм	М	72,65
3	Очистка камер от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	МЗ	25,5
4	Анализ осадка	Шт.	1
5	Утилизация осадка	Т	1,5

**3. Требования к материалам**

Материалы, используемые при выполнении вышеуказанных работ, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия со сроком действия не менее чем до конца 2013 г. Используемые материалы должны быть новыми и соответствовать действующим в РФ санитарным, экологическим и противопожарным нормам.

**4. Требования к гарантии**

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

**5. Требования к исполнительной документации**

Подрядчик, по окончании выполнения работ, должен предоставить полный комплект Исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы согласно СНиП 3.01.01.85.).

**6. Дополнительные факторы влияющие на выполнение работ**

Ремонт помещений производится в условиях действующего предприятия (без остановки производства). В процессе проведения ремонтных работ подрядчик обязан предусмотреть мероприятия безопасности работ.

Перед началом работ предоставить и согласовать с Заказчиком план производства работ, а также согласовать календарный график работ с отделом режима.

Уборку и вывоз мусора производить ежедневно.