

" " 2013г.

" " 2013г.

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" г.Лесной  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №16322-ЮЖ.СМ1**  
(локальная смета)

на Конструкции железобетонные. Техническое перевооружение системы снабжения сжатым воздухом объектов промплощадки №2 с установкой локальных компрессоров  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 16322-ЮЖ изм. 1 №26-13 от 28.01.2013г

Сметная стоимость строительных работ 15,975 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,966 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 73,9 чел. час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001г. (редакция 2009г)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. Всего	Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Здание 292</b>																
ФМ1																
1	ТЕР08-01-002-02 Постан. Пра влт. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Устройство основания под фундаменты щебеночного НР (76 руб.); 122% от ФОТ СП (50 руб.); 80% от ФОТ	1 м3 основания	1,26	288,26	27,62	67,69	7,48	363	35	85	9	2,4	3,02	0,54	0,68
2	ТЕР06-01-001-01 Постан. Пра влт. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Устройство бетонной подготовки НР (29 руб.); 105% от ФОТ СП (18 руб.); 65% от ФОТ	100 м3 бетона, железобетона и а в деле	0,0084	64980,89	1978,2	4648,35	327,6	546	17	39	3	180	1,51	18	0,15
3	ТЕР06-01-005-04 Постан. Пра влт. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 НР (319 руб.); 105% от ФОТ СП (198 руб.); 65% от ФОТ	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0371	73309,93	5402,38	3022,44	435,35	2720	200	112	16	453,6	16,83	23,96	0,89

				3												
4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТСЦ-204-0023 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм (сетка С1)	Т	0,43	4815,48				2071							
5	ТСЦ-204-0038 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм	Т	0,43	1905,5				819							
6	ТЕР06-01-015-07 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР (69 руб.): 105% от ФОТ СП (43 руб.): 65% от ФОТ	1 Т	0,017	9942,61	2758,18	42,05	2,73	169	47	1		215,82	3,67	0,15	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									6668	299	237	28		25,03		1,72
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									6893	421	320	38		95,25		2,32
Накладные расходы									493							
Сметная прибыль									308							
<b>Итого по разделу 1 Здание 292</b>									<b>7694</b>					<b>35,25</b>		<b>2,32</b>

**Раздел 2. Здание 292а**

ФМ1																
7	ТЕР08-01-002-02 Постан.Прае ит.Свердл.об л. от 10.11.10 №1616-ПП	Устройство основания под фундаменты щебеночного НР (76 руб.): 122% от ФОТ СП (50 руб.): 80% от ФОТ	1 м3 основания	1,26	288,26	27,62	67,69	7,48	363	35	85	9	2,4	3,02	0,54	0,68
8	ТЕР06-01-001-01 Постан.Пра вит.Свердл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Устройство бетонной подготовки НР (29 руб.): 105% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0084	64980,89	1978,2	4648,35	327,6	546	17	39	3	180	1,51	18	0,15
9	ТЕР06-01-005-04 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 НР (319 руб.): 105% от ФОТ СП (198 руб.): 65% от ФОТ	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,0371	73309,93	5402,38	3022,44	435,35	2720	200	112	16	453,6	16,83	23,96	0,89


Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>ТСЦ-204-0023</b> Постан. Пра вил. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм (сетка С1)	Т	0,43	4815,48			2071							
11	<b>ТСЦ-204-0038</b> Постан. Пр авит. Свер дл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм	Т	0,43	1905,5			819							
12	<b>ТЕР06-01-015-07</b> Постан. Пр авит. Свер дл. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР (69 руб.); 105% от ФОТ СП (43 руб.); 65% от ФОТ	1 Т	0,017	9942,61	2758,18	42,05	169	47	1		215,82	3,67	0,15	
<b>Опора 12 (1шт)</b>															
13	<b>ТЕР01-02-031-02</b> Постан. Пра вил. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2 НР (6 руб.); 80% от ФОТ СП (4 руб.); 45% от ФОТ	100 ям	0,01	4032,02	249,91	3782,11	40	2	38	4	22,74	0,23	24,71	0,25
14	<b>ТЕР06-01-001-13</b> Постан. Пра вил. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Устройство фундаментов-столбов бетонных 17 819,65 = 72 650,77 - 102 x 537,56 НР (26 руб.); 105% от ФОТ СП (16 руб.); 65% от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,0024	17819,65	7185,1	4805,24	43	17	12	1	598,26	1,44	18,62	0,04
15	<b>ТСЦ-401-0025</b> Постан. Пра вил. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0,24	550,37			132							
16	<b>ТЕР06-01-015-08</b> Постан. Пра вил. Свердлов. обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Установка закладных деталей весом до 20 кг НР (12 руб.); 105% от ФОТ СП (7 руб.); 65% от ФОТ	1 Т	0,0095	7992,38	807,95	42,05	76	8			63,22	0,6	0,15	



Гранд-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:									8741					64,85		2,86
Материалы для строительных работ:									6079							
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):									64					0,32		0,34
Строительные металлические конструкции:									17					0,15		0,04
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:									11					0,07		
Итого									15975					73,9		5,08
В том числе:																
Материалы									12697							
Машины и механизмы									716							
ФОТ									966							
Накладные расходы									1033							
Сметная прибыль									646							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>15975</b>					<b>73,9</b>		<b>5,08</b>

Составил сметчик:  Усынина И.В.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил зам. начальника цеха 005:  Сатонин П.В.  
(должность, подпись, расшифровка)