

Утверждаю
Технический директор – главный инженер
С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ №11
объёмов строительных работ.
Огнезащитная окраска несущих металлоконструкций.
1 этап производства работ.

Чертёж № 043.2496-КР4 приложение Б5, 043.2496-4070-КМ

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Очистка металлоконструкций щётками	м ²	3470,3	
2	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021.	м ²	3470,3	
3	Окраска металлических конструкций составом «Крауз- Ультра» за 2 раза (колонны).	м ²	612,6	
4	Окраска металлических конструкций составом «Крауз- Ультра» за 3 раза (фермы, связи, балки).	м ²	2857,7	
5	Окраска металлических конструкций покрывным слоем составом «Крауз-П» за 1 раз (фермы, связи, балки).	м ²	3470,3	
6	Установка внутренних трубчатых лесов для помещений высотой до 20 м.	100 м ² горизонтальной проекции	13	
7	Установка внутренних трубчатых лесов для помещений высотой до 37 м.	100 м ² горизонтальной проекции	13	

Начальник ОРиРП

Ведущий инженер ОРиРП

С.Е. Шанин

Г.Ф. Екатериничев