

Smeta.ru (495) 974-1589

Форма 4

Наименование стройки: НИКИРЭТ
Согласовано:
Директор

Утверждаю:
Директор "НИКИРЭТ" - филиала ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В.Проценко"
Первунинских В.А.

Локальная смета № 38-2011
Ремонт 2 этажа

Наименование объекта: Здание 40

Основание: Дефектная ведомость
Составлена в ценах

2000 г.

Сметная стоимость 273,18 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 2227,46 чел.-ч
Сметная заработная плата 19,85 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	зар.платы	Экспл. машин	обслуж. машины	
									в т.ч. зар.платы	в т.ч. зар.платы
				Основной зар.платы	в т.ч. зар.платы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел Комната руководителя

1	10-04-011-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией		0,43	9 377,72	213,76	4 032	913	92	240,67	103,49
			100 м2		2 122,73	11,60			5	0,80	0,34
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		118%	2 266,66	*0,9=106,2%	973	106%			
		% СП		63%	1 142,93	*0,85=53,55%	496	54%			
		Итого с НР и СП			12 787,31		5 501				
1,1	101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм		90,3	17,91	0,00	1 617	0	0	0,00	0,00
			м2		0,00	0,00			0	0,00	0,00

2	10-05-009-1	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)		0,43	7 143,56	27,70	3 072	310	12	81,65	35,11
		100 м2 стен (за вычетом проемов)			720,15	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								
		% НР		118%	764,80	*0,9=106,2%	328	106%			
		% СП		63%	385,64	*0,85=53,55%	167	54%			
		Итого с НР и СП			8 294,00		3 567				
3	11-01-011-7	Устройство покрытия пола из плит ДСП		0,44	2 491,32	81,78	1 096	31	36	9,22	4,06
		100 м2			69,91	1,71			1	0,14	0,06
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								
		% НР		123%	79,28	*0,9=110,7%	35	111%			
		% СП		75%	45,66	*0,85=63,75%	20	64%			
		Итого с НР и СП			2 616,26		1 151				
4	11-01-034-1	Устройство покрытий из ламината		0,44	17 239,38	114,41	7 585	163	50	40,47	17,81
		100 м2			369,89	7,33			3	0,59	0,26
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								
		% НР		123%	417,58	*0,9=110,7%	184	111%			
		% СП		75%	240,48	*0,85=63,75%	106	64%			
		Итого с НР и СП			17 897,44		7 876				
4,1	101-0631	Опилки древесные		-0,44	54,63	0,00	- 24	0	0	0,00	0,00
		м3			0,00	0,00			0	0,00	0,00
4,2	203-0551	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из: древесины березы		-45,76	158,26	0,00	- 7 242	0	0	0,00	0,00
		м2			0,00	0,00			0	0,00	0,00
4,3	411-0001	Вода		-0,088	6,30	0,00	- 1	0	0	0,00	0,00
		м3			0,00	0,00			0	0,00	0,00

4,4	101-1684	Ламинированное напольное покрытие 31 класса, толщиной 6 мм	45,76	182,25	0,00	8 340	0	0	0,00	0,00
		<i>м2</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
5	11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею	0,296	1 753,20	3,03	519	29	1	10,34	3,06
		<i>100 м</i>		98,12	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	123%	108,62	*0,9=110,7%	32	111%			
		% СП	75%	62,55	*0,85=63,75%	19	64%			
		Итого с НР и СП		1 924,37		570				
6	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен	1,005	72,65	1,48	73	71	1	7,53	7,57
		<i>100 м2</i>		70,43	0,15			0	0,01	0,01
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	105%	66,70	*0,9=94,5%	67	95%			
		% СП	55%	33,00	*0,85=46,75%	33	47%			
		Итого с НР и СП		172,34		174				
6,1	101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	0,0131	12 288,90	0,00	161	0	0	0,00	0,00
		<i>м</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
7	15-06-001-5	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	1,005	3 683,38	1,48	3 702	334	1	37,65	37,84
		<i>100 м2</i>		332,09	0,15			0	0,01	0,01
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	105%	313,97	*0,9=94,5%	317	95%			
		% СП	55%	155,32	*0,85=46,75%	157	47%			
		Итого с НР и СП		4 152,67		4 176				

8	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску		1,005	<u>1 631,80</u>	<u>10,56</u>	1 640	256	<u>11</u>	<u>29,22</u>	<u>29,37</u>
			100 м2		254,82	0,15			0	0,01	0,01
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		105%	240,95	*0,9=94,5%	243	95%			
		% СП		55%	119,20	*0,85=46,75%	120	47%			
		Итого с НР и СП			1 991,95		2 004				
9	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля		0,44	<u>8 203,64</u>	<u>514,09</u>	3 610	474	<u>226</u>	<u>117,83</u>	<u>51,84</u>
			100 м2		1 076,95	11,84			5	0,95	0,42
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		105%	1 028,91	*0,9=94,5%	455	95%			
		% СП		55%	509,01	*0,85=46,75%	225	47%			
		Итого с НР и СП			9 741,56		4 290				
10	09-03-050-1	Установка уголков защитных на откосы		0,152	<u>205,92</u>	<u>33,41</u>	31	20	<u>5</u>	<u>14,72</u>	<u>2,24</u>
			100 м		132,92	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		90%	107,67	*0,9=81%	16	81%			
		% СП		85%	96,03	*0,85=72,25%	15	72%			
		Итого с НР и СП			409,62		62				
10,1	201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм		-0,0006	<u>6 888,20</u>	<u>0,00</u>	- 4	0	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			м		0,00	0,00			0	0,00	0,00
10,2	Цена поставщика	Уголок защитный на откосы		15,2	<u>1,88</u>	<u>0,00</u>	29	0	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			м		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		=25/3/1,18/3,752							

11	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,036	<u>30 563,99</u>	<u>1 799,75</u>	1 100	39	<u>65</u>	<u>119,92</u>	<u>4,32</u>
		100 м2		1 070,90	205,73			7	14,19	0,51
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	118%	1 355,78	*0,9=106,2%	49	106%			
		% СП	63%	683,64	*0,85=53,55%	25	54%			
		Итого с НР и СП		32 603,41		1 174				
11,1	Цена поставщика	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2	2	<u>2 710,42</u>	<u>0,00</u>	5 421	0	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	=12000/1,18/3,752							
11,2	Цена поставщика	Замок врезной	1	<u>338,80</u>	<u>0,00</u>	339	0	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	=1500/1,18/3,752							
12	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	0,12	<u>1 406,99</u>	<u>4,04</u>	169	9	<u>0</u>	<u>8,99</u>	<u>1,08</u>
		100 м		71,40	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	118%	75,83	*0,9=106,2%	9	106%			
		% СП	63%	38,23	*0,85=53,55%	5	54%			
		Итого с НР и СП		1 521,05		183				
13	10-01-059-1	Установка решеток радиаторных 1200x600 мм	0,03	<u>1 003,29</u>	<u>330,06</u>	30	20	<u>10</u>	<u>86,42</u>	<u>2,59</u>
		100 шт.		673,23	26,95			1	2,16	0,06
		Поправка к стоимости материалов:	*0							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	118%	743,59	*0,9=106,2%	22	106%			
		% СП	63%	374,95	*0,85=53,55%	11	54%			
		Итого с НР и СП		2 121,83		64				

13,1	ССЦ33-с119-16	Решетка (экран) для радиатора. Белая, 1200/600 мм	3	51,82	0,00	155	0	0	0,00	0,00
			<i>ШТ</i>	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	/1,18/3,752							
14	20-02-002-1	Установка люка сантехнического 300x300 мм	3	22,42	3,51	67	44	11	1,68	5,04
			<i>шт.</i>	14,64	0,00		0	0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	128%	16,87	*0,9=115,2%	51	115%			
		% СП	83%	10,33	*0,85=70,55%	31	71%			
		Итого с НР и СП		49,61		149				
14,1	ССЦ33-с119-11	Лючок (дверца) ПВХ. белый, 3030ЛП, 300/300 мм	3	35,34	0,00	106	0	0	0,00	0,00
			<i>ШТ</i>	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	/1,18/3,752							
15	09-03-050-1	Установка порожка алюминиевого	0,02	205,92	33,41	4	3	1	14,72	0,29
			<i>100 м</i>	132,92	0,00		0	0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	90%	107,67	*0,9=81%	2	81%			
		% СП	85%	96,03	*0,85=72,25%	2	72%			
		Итого с НР и СП		409,62		8				
15,1	201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	-0,0001	6 888,20	0,00	-1	0	0	0,00	0,00
			<i>т</i>	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
15,2	Цена поставщика	Порожек алюминиевый	2	33,88	0,00	68	0	0	0,00	0,00
			<i>м</i>	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	=150/1,18/3,752							

Итого по разделу Комната руководителя

Прямые затраты	35 695
Стоимость материалов	32 459
Основная ЗП рабочих	2 714
Трудозатраты строителей	306
Накладные расходы	2 785
Сметная прибыль	1 432
Итого по смете в ценах 2000 г.	39 911

Раздел Санузел (мужской, женский)

16	10-04-011-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией		0,92	9 377,72	213,76	8 628	1 953	197	240,67	221,42
			100 м2		2 122,73	11,60			11	0,80	0,74
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								
		% НР		118%	2 266,66	*0,9=106,2%	2 081	106%			
		% СП		63%	1 142,93	*0,85=53,55%	1 060	54%			
		Итого с НР и СП			12 787,31		11 769				
16,1	101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм		193,2	17,91	0,00	3 460	0	0	0,00	0,00
			м2		0,00	0,00			0	0,00	0,00
17	11-01-011-7 К=2	Устройство покрытия пола из плит ГВЛ в 2 слоя		0,164	4 982,63	163,55	817	23	27	18,45	3,03
			100 м2		139,82	3,43			1	0,28	0,05
		Поправка к стоимости материалов:	*2								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25*2								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25*2								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15*2								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15*2								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25*2								
		% НР		123%	158,58	*0,9=110,7%	26	111%			
		% СП		75%	91,32	*0,85=63,75%	15	64%			
		Итого с НР и СП			5 232,53		858				
17,1	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм		-0,0335	14 000,13	0,00	- 468	0	0	0,00	0,00
			1000 м2		0,00	0,00			0	0,00	0,00
17,2	101-2513	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм		33,456	28,09	0,00	940	0	0	0,00	0,00
			м2		0,00	0,00			0	0,00	0,00
18	11-01-006-1 К=0.33	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм (поправка на толщину слоя 10мм/30мм=0,33)		0,131	1 953,02	642,41	256	37	84	30,29	3,97
			100 м2		283,19	62,28			8	5,71	0,75
		Поправка к стоимости материалов:	*0,33								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25*0,33								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25*0,33								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15*0,33								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15*0,33								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25*0,33								
		% НР		123%	382,44	*0,9=110,7%	50	111%			
		% СП		75%	220,24	*0,85=63,75%	29	64%			
		Итого с НР и СП			2 555,69		335				

19	13-03-001-1	Грунтование основания пола	0,164	179,73	14,16	29	14	2	8,54	1,40
		100 м2		87,24	0,14			0	0,01	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	90%	70,78	*0,9=81%	12	81%			
		% СП	70%	51,99	*0,85=59,5%	9	60%			
		Итого с НР и СП		302,50		50				
19,1	101-1292	Уайт-спирит	-0,0027	3 606,00	0,00	- 10	0	0	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0	0,00	0,00
19,2	101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	-0,0009	3 424,65	0,00	- 3	0	0	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0	0,00	0,00
19,3	101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	0,0036	12 288,90	0,00	44	0	0	0,00	0,00
		m		0,00	0,00			0	0,00	0,00
20	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов	0,164	10 221,02	210,54	1 676	192	35	137,75	22,59
		100 м2		1 170,85	61,71			10	5,28	0,87
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	123%	1 364,44	*0,9=110,7%	224	111%			
		% СП	75%	785,76	*0,85=63,75%	129	64%			
		Итого с НР и СП		12 371,22		2 030				
20,1	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	-16,728	67,69	0,00	- 1 132	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0	0,00	0,00
20,2	Цена поставщика	Плитка керамогранитная	16,728	112,93	0,00	1 889	0	0	0,00	0,00
		м2		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	=500/1,18/3,752							
21	15-01-047-16	Устройство потолков из панелей пластиковых по металлическому каркасу	0,164	14 721,51	300,54	2 414	187	49	124,61	20,44
		100 м2		1 138,97	4,54			1	0,31	0,05
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							

		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								
		% НР	105%	1 080,62	*0,9=94,5%	178	95%				
		% СП	55%	534,59	*0,85=46,75%	88	47%				
21,1	206-1336	Итого с НР и СП		16 336,72		2 681					
		Рейка алюминиевая потолочная 100 мм		-172,2	11,90	0,00	- 2 049	0	0	0,00	0,00
			<i>м</i>		0,00	0,00		0	0,00	0,00	
21,2	101-3435	Панели декоративные пластиковые <PROFIPLAST>, размером 2700x250x8 мм		18,204	62,70	0,00	1 141	0	0	0,00	0,00
			<i>м2</i>		0,00	0,00		0	0,00	0,00	
22	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен		1,12	72,65	1,48	81	79	2	7,53	8,44
			<i>100 м2</i>		70,43	0,15		0	0,01	0,01	
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								
		% НР	105%	66,70	*0,9=94,5%	75	95%				
		% СП	55%	33,00	*0,85=46,75%	37	47%				
		Итого с НР и СП		172,34		194					
22,1	101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У		0,0146	12 288,90	0,00	179	0	0	0,00	0,00
			<i>т</i>		0,00	0,00		0	0,00	0,00	
23	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей		1,12	11 371,21	45,23	12 736	1 837	51	183,62	205,65
			<i>100 м2</i>		1 639,73	22,84			26	2,06	2,31
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								
		% НР	105%	1 571,13	*0,9=94,5%	1 769	95%				
		% СП	55%	777,25	*0,85=46,75%	875	47%				
		Итого с НР и СП		13 719,59		15 380					
23,1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые		-112	76,01	0,00	- 8 513	0	0	0,00	0,00
			<i>м2</i>		0,00	0,00		0	0,00	0,00	
23,2	Цена поставщика	Плитка керамическая		112	112,93	0,00	12 648	0	0	0,00	0,00
			<i>м2</i>		0,00	0,00		0	0,00	0,00	
		Поправка к стоимости материалов:	=500/1,18/3,752								

24	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,0916	<u>30 563,99</u>	<u>1 799,75</u>	2 800	98	<u>165</u>	<u>119,92</u>	<u>10,98</u>
		100 м2		1 070,90	205,73			19	14,19	1,30
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	118%	1 355,78	*0,9=106,2%	124	106%			
		% СП	63%	683,64	*0,85=53,55%	63	54%			
		Итого с НР и СП		32 603,41		2 987				
24,1	Цена поставщика	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2	4	<u>2 710,42</u>	<u>0,00</u>	10 842	0	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	=12000/1,18/3,752							
24,2	Цена поставщика	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2	2	<u>2 710,42</u>	<u>0,00</u>	5 421	0	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	=12000/1,18/3,752							
25	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	0,565	<u>1 406,99</u>	<u>4,04</u>	795	40	<u>2</u>	<u>8,99</u>	<u>5,08</u>
		100 м		71,40	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	118%	75,83	*0,9=106,2%	43	106%			
		% СП	63%	38,23	*0,85=53,55%	22	54%			
		Итого с НР и СП		1 521,05		859				
26	20-02-002-1	Установка решеток вентиляционных 300x300 мм	3	<u>22,42</u>	<u>3,51</u>	67	44	<u>11</u>	<u>1,68</u>	<u>5,04</u>
		шт.		14,64	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	128%	16,87	*0,9=115,2%	51	115%			
		% СП	83%	10,33	*0,85=70,55%	31	71%			
		Итого с НР и СП		49,61		149				

Раздел Кухня

29	10-05-009-1	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)	0,805	7 143,56	27,70	5 751	580	22	81,65	65,73
		<i>100 м2 стен (за вычетом проемов)</i>		720,15	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	118%	764,80	*0,9=106,2%	615	106%			
		% СП	63%	385,64	*0,85=53,55%	313	54%			
		Итого с НР и СП		8 294,00		6 678				
30	11-01-011-7 К=2	Устройство покрытия пола из плит ГВЛ в 2 слоя	0,095	4 982,63	163,55	473	13	16	18,45	1,75
		<i>100 м2</i>		139,82	3,43			0	0,28	0,03
		Поправка к стоимости материалов:	*2							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25*2							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25*2							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15*2							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15*2							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25*2							
		% НР	123%	158,58	*0,9=110,7%	15	111%			
		% СП	75%	91,32	*0,85=63,75%	9	64%			
		Итого с НР и СП		5 232,53		497				
30,1	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	-0,0194	14 000,13	0,00	- 271	0	0	0,00	0,00
		<i>1000 м2</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
30,2	101-2513	Листы гипсоволокнистые: влагостойкие ГВЛВ 10 мм	19,38	28,09	0,00	544	0	0	0,00	0,00
		<i>м2</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
31	13-03-001-1	Грунтование основания пола	0,095	179,73	14,16	17	8	1	8,54	0,81
		<i>100 м2</i>		87,24	0,14			0	0,01	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	90%	70,78	*0,9=81%	7	81%			
		% СП	70%	51,99	*0,85=59,5%	5	60%			
		Итого с НР и СП		302,50		29				

31,1	101-1292	Уайт-спирит		-0,0016	3 606,00	0,00	- 6	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
31,2	101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30		-0,0005	3 424,65	0,00	- 2	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
31,3	101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У		0,0021	12 288,90	0,00	26	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
32	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов		0,095	10 221,02	210,54	971	111	20	137,75	13,09
			<i>100 м2</i>		1 170,85	61,71			6	5,28	0,50
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		123%	1 364,44	*0,9=110,7%	130	111%			
		% СП		75%	785,76	*0,85=63,75%	75	64%			
		Итого с НР и СП			12 371,22		1 176				
32,1	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные		-9,69	67,69	0,00	- 656	0	0	0,00	0,00
			<i>м2</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
32,2	Цена поставщика	Плитка керамогранитная		9,69	112,93	0,00	1 094	0	0	0,00	0,00
			<i>м2</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		=500/1,18/3,752							
33	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен		0,805	72,65	1,48	58	57	1	7,53	6,06
			<i>100 м2</i>		70,43	0,15			0	0,01	0,01
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		105%	66,70	*0,9=94,5%	54	95%			
		% СП		55%	33,00	*0,85=46,75%	27	47%			
		Итого с НР и СП			172,34		139				
33,1	101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У		0,0105	12 288,90	0,00	129	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00

34	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей	100 м2	0,37	11 371,21	45,23	4 207	607	17	183,62	67,94
					1 639,73	22,84			8	2,06	0,76
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:			*1,25						
		Поправка к заработной плате машиниста:			*1,25						
		Поправка к заработной плате рабочих:			*1,15						
		Поправка к трудозатратам рабочих:			*1,15						
		Поправка к трудозатратам машинистов:			*1,25						
		% НР		105%	1 571,13	*0,9=94,5%	584	95%			
		% СП		55%	777,25	*0,85=46,75%	289	47%			
		Итого с НР и СП			13 719,59		5 081				
34,1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	м2	-37	76,01	0,00	- 2 812	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00			0	0,00	0,00
34,2	Цена поставщика	Плитка керамическая	м2	37	112,93	0,00	4 178	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:			=500/1,18/3,752						
35	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,018	30 563,99	1 799,75	550	19	32	119,92	2,16
					1 070,90	205,73			4	14,19	0,26
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:			*1,25						
		Поправка к заработной плате машиниста:			*1,25						
		Поправка к заработной плате рабочих:			*1,15						
		Поправка к трудозатратам рабочих:			*1,15						
		Поправка к трудозатратам машинистов:			*1,25						
		% НР		118%	1 355,78	*0,9=106,2%	24	106%			
		% СП		63%	683,64	*0,85=53,55%	12	54%			
		Итого с НР и СП			32 603,41		587				
35,1	Цена поставщика	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2	шт.	1	2 710,42	0,00	2 710	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:			=12000/1,18/3,752						
36	20-02-002-1	Установка решеток вентиляционных 300x300 мм	шт.	1	22,42	3,51	22	15	4	1,68	1,68
					14,64	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:			*1,25						
		Поправка к заработной плате машиниста:			*1,25						
		Поправка к заработной плате рабочих:			*1,15						
		Поправка к трудозатратам рабочих:			*1,15						
		Поправка к трудозатратам машинистов:			*1,25						
		% НР		128%	16,87	*0,9=115,2%	17	115%			
		% СП		83%	10,33	*0,85=70,55%	10	71%			
		Итого с НР и СП			49,61		50				

36,1	Цена поставщика	Решетка вентиляционная 300x300 мм	шт.	1	101,64	0,00	102	0	0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:			0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
								0	0	0,00	0,00
37	20-02-002-1	Установка люка сантехнического 300x300 мм	шт.	1	22,42	3,51	22	15	4	1,68	1,68
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:						0	0	0,00	0,00
		Поправка к заработной плате машиниста:									
		Поправка к заработной плате рабочих:									
		Поправка к трудозатратам рабочих:									
		Поправка к трудозатратам машинистов:									
		% НР		128%	16,87	*0,9=115,2%	17	115%			
		% СП		83%	10,33	*0,85=70,55%	10	71%			
		Итого с НР и СП			49,61		50				
37,1	ССЦ33-с119-11	Лючок (дверца) ПВХ. белый, 3030ЛП, 300/300 мм	шт	1	35,34	0,00	35	0	0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:			0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
38	09-03-050-1	Установка порожка алюминиевого	100 м	0,01	205,92	33,41	2	1	0	14,72	0,15
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:			132,92	0,00		0	0	0,00	0,00
		Поправка к заработной плате машиниста:									
		Поправка к заработной плате рабочих:									
		Поправка к трудозатратам рабочих:									
		Поправка к трудозатратам машинистов:									
		% НР		90%	107,67	*0,9=81%	1	81%			
		% СП		85%	96,03	*0,85=72,25%	1	72%			
		Итого с НР и СП			409,62		4				
38,1	201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	м	-0,00004	6 888,20	0,00	- 0	0	0	0,00	0,00
38,2	Цена поставщика	Порожек алюминиевый	м	1	33,88	0,00	34	0	0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:			0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
39	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,095	8 203,64	514,09	779	102	49	117,83	11,19
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:			1 076,95	11,84		1	1	0,95	0,09
		Поправка к заработной плате машиниста:									
		Поправка к заработной плате рабочих:									
		Поправка к трудозатратам рабочих:									
		Поправка к трудозатратам машинистов:									
		% НР		105%	1 028,91	*0,9=94,5%	98	95%			
		% СП		55%	509,01	*0,85=46,75%	49	47%			
		Итого с НР и СП			9 741,56		926				

Итого по разделу Кухня

Прямые затраты	17 960
Стоимость материалов	16 266
Основная ЗП рабочих	1 528
Трудозатраты строителей	172
Накладные расходы	1 562
Сметная прибыль	800
Итого по смете в ценах 2000 г.	20 322

Раздел Помещения для персонала

40	10-04-011-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией		0,284	9 377,72	213,76	2 663	603	61	240,67	68,35
			100 м2		2 122,73	11,60			3	0,80	0,23
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		118%	2 266,66	*0,9=106,2%	643	106%			
		% СП		63%	1 142,93	*0,85=53,55%	327	54%			
		Итого с НР и СП			12 787,31		3 633				
40,1	101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм		59,64	17,91	0,00	1 068	0	0	0,00	0,00
			м2		0,00	0,00			0	0,00	0,00
41	10-05-009-1	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)		3,8	7 143,56	27,70	27 146	2 737	105	81,65	310,27
			100 м2 стен (за вычетом проемов)		720,15	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25							
		% НР		118%	764,80	*0,9=106,2%	2 901	106%			
		% СП		63%	385,64	*0,85=53,55%	1 478	54%			
		Итого с НР и СП			8 294,00		31 524				
42	11-01-011-7	Устройство покрытия пола из плит ДСП		2,62	2 491,32	81,78	6 527	183	214	9,22	24,16
			100 м2		69,91	1,71			4	0,14	0,36
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25							

		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25									
		% НР	123%	79,28	*0,9=110,7%	208	111%						
		% СП	75%	45,66	*0,85=63,75%	120	64%						
		Итого с НР и СП		2 616,26		6 856							
43	11-01-036-2	Устройство покрытий из линолеума на клее	2,62	8 844,21	66,80	23 172	1 032	175	48,76	127,75			
		<i>100 м2</i>		393,98	5,45			14	0,44	1,15			
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25									
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25									
		% НР	123%	442,17	*0,9=110,7%	1 162	111%						
		% СП	75%	254,64	*0,85=63,75%	670	64%						
		Итого с НР и СП		9 541,02		25 003							
43,1	101-0544	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм	-267,24	66,61	0,00	- 17 801	0	0	0,00	0,00			
		<i>м2</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00			
43,2	Цена поставщика	Линолеум полукоммерческий	267,24	112,93	0,00	30 179	0	0	0,00	0,00			
		<i>м2</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00			
		Поправка к стоимости материалов:		=500/1,18/3,752									
44	11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее	1,19	1 753,20	3,03	2 086	117	4	10,34	12,30			
		<i>100 м</i>		98,12	0,00			0	0,00	0,00			
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25									
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25									
		% НР	123%	108,62	*0,9=110,7%	130	111%						
		% СП	75%	62,55	*0,85=63,75%	75	64%						
		Итого с НР и СП		1 924,37		2 291							
45	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен	4,31	72,65	1,48	313	304	6	7,53	32,47			
		<i>100 м2</i>		70,43	0,15			1	0,01	0,05			
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25									
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25									
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15									
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25									
		% НР	105%	66,70	*0,9=94,5%	289	95%						
		% СП	55%	33,00	*0,85=46,75%	143	47%						
		Итого с НР и СП		172,34		745							

45,1	101-1944	Грунтовка: для внутренних работ ВАК-01-У	0,0560	12 288,90	0,00	689	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>	0,00	0,00			0	0,00	0,00
46	15-06-001-5	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тисненными и плотными	4,31	3 683,38	1,48	15 875	1 431	6	37,65	162,28
			<i>100 м2</i>	332,09	0,15			1	0,01	0,05
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	105%	313,97	*0,9=94,5%	1 360	95%			
		% СП	55%	155,32	*0,85=46,75%	673	47%			
		Итого с НР и СП		4 152,67		17 909				
47	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	4,31	1 631,80	10,56	7 033	1 098	46	29,22	125,94
			<i>100 м2</i>	254,82	0,15			1	0,01	0,05
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	105%	240,95	*0,9=94,5%	1 044	95%			
		% СП	55%	119,20	*0,85=46,75%	516	47%			
		Итого с НР и СП		1 991,95		8 594				
48	15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	2,62	8 203,64	514,09	21 494	2 822	1 347	117,83	308,71
			<i>100 м2</i>	1 076,95	11,84			31	0,95	2,49
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25							
		% НР	105%	1 028,91	*0,9=94,5%	2 710	95%			
		% СП	55%	509,01	*0,85=46,75%	1 341	47%			
		Итого с НР и СП		9 741,56		25 544				
49	09-03-050-1	Установка уголков защитных на откосы	0,845	205,92	33,41	174	112	28	14,72	12,44
			<i>100 м</i>	132,92	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25							

		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								
		% НР	90%	107,67	*0,9=81%	91	81%				
		% СП	85%	96,03	*0,85=72,25%	81	72%				
		Итого с НР и СП		409,62		346					
49,1	201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм		-0,0034	6 888,20	0,00	- 23	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00
49,2	Цена поставщика	Уголок защитный на откосы		84,5	1,88	0,00	159	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	=25/3/1,18/3,752								
50	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		0,054	30 563,99	1 799,75	1 650	58	97	119,92	6,48
			<i>100 м2</i>		1 070,90	205,73			11	14,19	0,77
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								
		% НР	118%	1 355,78	*0,9=106,2%	73	106%				
		% СП	63%	683,64	*0,85=53,55%	37	54%				
		Итого с НР и СП			32 603,41		1 761				
50,1	Цена поставщика	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2		3	2 710,42	0,00	8 131	0	0	0,00	0,00
			<i>шт.</i>		0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	=12000/1,18/3,752								
50,2	Цена поставщика	Замок врезной		3	338,80	0,00	1 016	0	0	0,00	0,00
			<i>шт.</i>		0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	=1500/1,18/3,752								
51	10-01-060-1	Установка и крепление наличников		0,18	1 406,99	4,04	253	13	1	8,99	1,62
			<i>100 м</i>		71,40	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*1,25								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*1,25								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*1,15								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*1,25								
		% НР	118%	75,83	*0,9=106,2%	14	106%				
		% СП	63%	38,23	*0,85=53,55%	7	54%				
		Итого с НР и СП			1 521,05		274				

52	10-01-059-1	Установка решеток радиаторных 1200x600 мм	0,17	1 003,29	330,06	171	114	56	86,42	14,69
		<i>100 шт.</i>		673,23	26,95			5	2,16	0,37
		Поправка к стоимости материалов:		*0						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25						
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25						
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15						
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15						
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25						
		% НР	118%	743,59	*0,9=106,2%	126	106%			
		% СП	63%	374,95	*0,85=53,55%	64	54%			
		Итого с НР и СП		2 121,83		361				
52,1	ССЦ33-с119-16	Решетка (экран) для радиатора. Белая, 1200/600 мм	17	51,82	0,00	881	0	0	0,00	0,00
		<i>ШТ</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		/1,18/3,752						
53	20-02-002-1	Установка люка сантехнического 300x300 мм	17	22,42	3,51	381	249	60	1,68	28,54
		<i>шт.</i>		14,64	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25						
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25						
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15						
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15						
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25						
		% НР	128%	16,87	*0,9=115,2%	286	115%			
		% СП	83%	10,33	*0,85=70,55%	177	71%			
		Итого с НР и СП		49,61		844				
53,1	ССЦ33-с119-11	Лючок (дверца) ПВХ. белый, 3030ЛП, 300/300 мм	17	35,34	0,00	601	0	0	0,00	0,00
		<i>ШТ</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:		/1,18/3,752						
54	09-03-050-1	Установка порожка алюминиевого	0,02	205,92	33,41	4	3	1	14,72	0,29
		<i>100 м</i>		132,92	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*1,25						
		Поправка к заработной плате машиниста:		*1,25						
		Поправка к заработной плате рабочих:		*1,15						
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*1,15						
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*1,25						
		% НР	90%	107,67	*0,9=81%	2	81%			
		% СП	85%	96,03	*0,85=72,25%	2	72%			
		Итого с НР и СП		409,62		8				
54,1	201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	-0,0001	6 888,20	0,00	- 1	0	0	0,00	0,00
		<i>м</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00

54,2	Цена поставщика	Порожек алюминиевый	2	<u>33,88</u>	<u>0,00</u>	68	0	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>M</i>	0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	<i>=150/1,18/3,752</i>							
55	1-3-23	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный	0,5	<u>1,88</u>	<u>1,88</u>	1	0	<u>1</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<i>за т груза</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
56	3-2-10-1	Перевозка массовых навалочных грузов автомобильным транспортом, расстояние перевозки 10 км класс груза 1	0,5	<u>17,93</u>	<u>17,93</u>	9	0	<u>9</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>1 T</i>	0,00	0,00			0	0,00	0,00

Итого по разделу Помещения для персонала

Прямые затраты	133 920
Стоимость материалов	120 828
Основная ЗП рабочих	10 875
Трудозатраты строителей	1 236
Накладные расходы	11 038
Сметная прибыль	5 711
Итого по смете в ценах 2000 г.	150 669

Итого по локальной смете Ремонт 2 этажа

Прямые затраты	242 776
Стоимость материалов	219 571
Основная ЗП рабочих	19 666
Трудозатраты строителей	2 227
Накладные расходы	20 070
Сметная прибыль	10 334
Итого по смете в ценах 2000 г.	273 180

Составил _____ Букарева Т.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Морозов М.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Объемы подтвердил _____ Богословский О.Г.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]