

Техническое задание

На проведение работ по капитальному ремонту систем водоснабжения и теплоснабжения по адресу: г. Казань, ул. Можайского, д. 6.

№ п/п	Наименование товара\услуги	Ед. изм.	Ориентировочное количество	Максимальная цена за единицу (руб.) без НДС	Максимальная цена за единицу (руб.) с учетом НДС	Итого (руб.) с учетом НДС
1	Демонтаж существующих систем водо и теплоснабжения	п.м	310	350	413	128030
2	Демонтаж радиаторов отопления	шт	38	440	519,2	19729,6
3	Демонтаж декоративных коробов радиаторов	шт	16	400	472	7552
4	Демонтаж напольной и стеновой плитки	кв.м	6	1400	1652	9912
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения (стоимость работ и комплектующих)	п.м	28	270	318,6	8920,8
6	Прокладка трубопроводов теплоснабжения (стоимость работ и комплектующих)	п.м.	310	300	354	109740
7	Установка узла учета холодной воды	-	1	978	1154,04	1154,04
8	Установка смесителей и арматуры	шт	4	350	351,18	1404,72
9	Замена пожарного гидранта	п.м	12	640	755,2	9062,4
10	Установка радиаторов отопления (стоимость работ и комплектующих)	шт	46	7200	8496	390816
11	Установка циркуляционного насоса типа WILO TOP-S 40/10	шт	1	18000	21240	21240
12	Установка узла учета тепловой энергии	-	1	155271	183220,44	183220,44
13	Установка задвижек	шт	10	950	1121	11210
14	Заделка отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях, стенах	кв.м	6	3000	3540	21240
15	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода	-	2	8100	9558	19116
16	Установка смесителей и арматуры	шт	4	350	413	1652
Итого						944000

График выполнения обязательств

№	Наименование обязательств	Состав обязательств	Дата начала выполнения обязательств	Дата окончания выполнения обязательств	Полученный результат, отчетные документы
1	Демонтаж существующих систем водо-теплоснабжения и пожарного гидранта	Демонтаж труб и радиаторов, пробивка отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях и стенах	01.06.2014	07.06.2014	
2	Монтаж пожарного гидранта	Прокладка труб, установка и монтаж	08.06.2014	10.06.2014	
3	монтаж системы водоснабжения	Прокладка труб, установка и монтаж	11.06.2014	14.06.2014	
4	монтаж системы теплоснабжения	Прокладка труб, установка радиаторов, монтаж	15.06.2014	10.07.2014	
5	Заделка технологических отверстий	Заделка отверстий, гнезд и борозд в железобетонных перекрытиях, стенах	11.07.2014	15.07.2014	
6	Гидравлическое испытание Сдача объекта	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода	16.07.2014	31.07.2014	