

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-2-2/37

(локальная смета)

на Общестроительные работы (доп-но к см. 2-2-2). Реконструкция казармы на 800 человек

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: р.ч. 7441.010.2710-АС (изм.8), ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ № 9-1\тр-13 от 05.04.2013 г.

Сметная стоимость строительных работ _____ 330.22 тыс. руб.

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Добавить.										
Стены										
1	ТЕР10-05-002-01	Облицовка стен листами СМЛ в 1 слой по металлическому каркасу (100 м2 облицовки за вычетом проемов)	9.354 (206,8+104,6+322,8+301,2)/100	17572.16 1515.36	16.01	164370	14175	150	132	1234.73
2	СЦМ-101-0741	Листы гипсокартонные ГОСТ 6266 обычные (ГКЛ), толщиной, мм: 12,5 (м2)	-3938	29.6		-116565				
3	СЦМ-201-9004-8	Профиль металлический из оцинкованной стали ТУ 1121-005-04001508 направляющий ПН-6 (100/40) (м)	1101	16.4		18056				
4	СЦМ-201-9004-11	Профиль металлический из оцинкованной стали ТУ 1121-005-04001508 стоечный ПС-6 (100/50) (м)	3009	19.6		58976				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Прайс лист ЗАО "Истимпэкс"	Лист стекло-магниевого Премиум "Mogness" цена: 255:1,18:4,486*1,02=49 (м2)	935.4	49		45835				
Лестничные клетки.										
6	ТЕР10-05-002-01	Облицовка лестничных клеток листами СМЛ в 1 слой по металлическому каркасу (100 м2 перегородки за вычетом проемов)	3.856 385,6/100	17572.16 1515.36	16.01	67758	5843	62	132	508.99
7	СЦМ-101-0741	Листы гипсокартонные ГОСТ 6266 обычные (ГКЛ), толщиной, мм: 12,5 (м2)	-1623	29.6		-48041				
8	СЦМ-201-9004-8	Профиль металлический из оцинкованной стали ТУ 1121-005-04001508 направляющий ПН-6 (100/40) (м)	465	16.4		7626				
9	СЦМ-201-9004-11	Профиль металлический из оцинкованной стали ТУ 1121-005-04001508 стоечный ПС-6 (100/50) (м)	385.6	19.6		7558				
10	Прайс лист ЗАО "Истимпэкс"	Лист стекло-магниевого Премиум "Mogness" цена: 255:1,18:4,486*1,02=49 (м2)	557.5	49		27318				
Штукатурные работы.										
11	ТЕР15-02-016-01	Простая штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	6.4107 641,07/100	2073.68 865.59	137.34 65.43	13294	5549	880 419	75.4	483.37
12	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) пескоцементной смесью толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	5.3099 530,99/100	637.04 602.96	32.12 22.53	3383	3202	171 120	51.89	275.53
11	СЦМ-402-0151-1	Смесь пескоцементная (м3)	5.151	1003		5166				
13	ТЕР46-04-003-04	Разборка бетонных плит при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 (м3)	3.65	1899.42 483.59	1377.17 252.41	6933	1765	5027 921	44.86	163.74
Итого по разделу 1 Добавить.						345586				3066.32
Раздел 2. Исключить из л.с. № 2-2-2										
14	ТЕР15-02-016-03	Улучшенная штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону стен (из поз. 214) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	-1.5883 -158,83/100	2557.69 1021.5	142.1 67.81	-4062	-1622	-226 -108	85.84	-136.34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР15-04-027-05	Шпаклевка подготовленных под окраску стен (из поз. 215) (100 м2 окрашиваемой поверхности)	-11.8055 -(794,95+385,6)/100	259.61 144.36	3.11 0.11	-3065	-1704	-37 -1	11.99	-141.55
Итого по разделу 2 Исключить из л.с. № 2-2-2						-15368				-319.57
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						254540	27208	6027 1351		2388.47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						264415	35356	7754 1909		2746.74
В том числе, справочно:										
Районный к-т 13% (Поз. 1-12, 11, 14-15, 13)						3712	3537	176 176		
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 (Поз. 1-12, 11, 14-15, 13)						6163	4612	1551 382		358.2705
Накладные расходы						42689				
В том числе, справочно:										
105% ФОТ (от 7658) (Поз. 11-12, 11, 14-15)						8041				
110% ФОТ (от 3594) (Поз. 13)						3953				
118% ФОТ (от 26013) (Поз. 1-10)						30695				
Сметная прибыль						23116				
В том числе, справочно:										
55% ФОТ (от 7658) (Поз. 11-12, 11, 14-15)						4212				
63% ФОТ (от 26013) (Поз. 1-10)						16388				
70% ФОТ (от 3594) (Поз. 13)						2516				
Итого по смете:										
Деревянные конструкции						286022				2005.28
Отделочные работы						28861				553.16
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						15337				188.3
Итого						330220				2746.74

Составил: инженер-сметчик ОАО "Уралтехпром": _____ Чезганова Г.И.

Проверил: ГИП ОАО "Уралтехпром": _____ Ермаков Б.И.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-2-2/38

(локальная смета)

на Общестроительные работы (доп-но к см. 2-2-2). Реконструкция казармы на 800 человек

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: р.ч. 7441.010.2710-АС (изм. 9), АКТ № 7 от 08.04.2013 г.

Сметная стоимость строительных работ 2.119 тыс. руб.

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Добавить в смету 2-2-2										
1	ТЕР10-05-008-01	Облицовка стен: одним слоем с оконным проемом (100 м2 стены за вычетом проемов) $3 \times 857.78 = 10 \times 675.39 - 107 \times 29.60 - 269 \times 11.10 - 77 \times 8.63$	0.15 15/100	3857.78 952.84	18.36	579	143	3	83	12.45
2	СЦМ-201-9003-9	Профиль металлический из оцинкованной стали ТУ 1121-005-04001508 потолочный направляющий ПН 28/27 (м)	31.5	8.63		272				
3	СЦМ-201-9003-7	Профиль металлический из оцинкованной стали ТУ 1121-005-04001508 потолочный ПП 60/27 (П-образный) (м)	25	11.1		278				
4	Прайс лист ЗАО "Истимпэкс"	Лист стекло-магниевого Премиум "Mogness" цена: $197:1,18:2,94 \times 1,02 =$ (м2)	16.05	38		610				
Итого по разделу 1 Добавить в смету 2-2-2						2119				14.32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						1739	143	3		12.45
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						1783	186	4		14.32
В том числе, справочно:										
Районный к-т 13% (Поз. 1-4)						19	19			
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 (Поз. 1-4)						25	24	1		1.8675
Накладные расходы						219				
В том числе, справочно:										
118% ФОТ (от 186) (Поз. 1-4)						219				
Сметная прибыль						117				
В том числе, справочно:										
63% ФОТ (от 186) (Поз. 1-4)						117				
Итого по смете:										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 1-4						1739	143	3		12.45
Всего с учетом районного к-та 13%						1758	162	3		12.45
Всего с учетом "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25"						1783	186	4		14.32
Накладные расходы 118% ФОТ (от 186)						219				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 186)						117				
Итого с накладными и см. прибылью						2119				14.32
Итого						2119				14.32

Составил: инженер-сметчик ОАО "Уралтехпром": Г.И. Чезганова Г.И.Проверил: ГИП ОАО "Уралтехпром": Б.И. Ермаков Б.И.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2-2-2/39
(локальная смета)

на общестроительные работы (доп-но к см.2-2-2). Реконструкция казармы на 800 человек

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7441.010.2710-АС (с изм.9), техническое решение №11/тр-13

Сметная стоимость строительных работ _____ 12.921 тыс. руб.

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-001-04	Разборка стен кирпичных (м3)	7.776 64,8*0,12	168.48 92.29	76.19 14	1310	718	592 109	8.24	64.07
2	С600-2029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный (т)	14.30784 64,8*0,12*1,84	3.3	3.3	47		47		
3	С601-9006	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 6 км, класс груза I (т)	15	11.84	11.84	178		178		
4	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (м3)	0.36 3*0,12	871.06 150.98	2.16	314	54	1	14.63	5.27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР10-01-027-03А	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема до 2 м2 (м2 проема) $520.58 = 162.18 + 0.56 \times 640.00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25	6	527.96 35.68	13.64 1.65	3168	214	82 10	3.19	19.14
6-	Счет № 195 от 03.07.2013 г.	Оконные блоки из ПВХ профилей (с установленными приборами, ручкой, уплотнительной прокладкой, заглушкой) 27112,07:1,18:12:4,486*1,02 (шт.)	10	435.35		4354				
7	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею ПВА (100 м2 облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25	0.1032 10,32/100	2857.1 2224.54	62.7 1.08	295	230	6	191.44	19.76
8	Прайс лист ЗАО "Истимпэкс"	Лист стекло-магниевый Премиум "Mogness" цена: 197:1,18:2,94*1,02= (м2)	10.94	38		416				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						10082	1216	906		108.24
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						10255	1374	921 134		108.24
В том числе, справочно:										
Районный к-т 13% (Поз. 1, 4-6, 8, 7)										
Накладные расходы						173	158	15		
В том числе, справочно:								15		
105% ФОТ (от 260) (Поз. 7)						1667				
110% ФОТ (от 995) (Поз. 1, 4)										
118% ФОТ (от 253) (Поз. 5-6, 8)						273				
Сметная прибыль						1095				
В том числе, справочно:						299				
55% ФОТ (от 260) (Поз. 7)						999				
						143				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	63% ФОТ (от 253) (Поз. 5-6, 8)									
	70% ФОТ (от 995) (Поз. 1, 4)					159				
Итоги по смете:						697				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						3530				69.34
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										
Перевозка грузов автотранспортом						47				
Деревянные конструкции						178				
Отделочные работы						8425				19.14
Итого						741				19.76
В-том числе:						12921				108.24
Материалы										
Машины и механизмы						7960				
ФОТ						921				
Накладные расходы						1508				
Сметная прибыль						1667				
ВСЕГО по смете						999				
						12921				108.24

Составил: инженер-сметчик ОАО "Уралтехпром": Г.И. Чезганова Г.И.

Проверил: ГИП ОАО "Уралтехпром": Б.И. Ермаков Б.И.

г.Озёрск, Челябинская обл., ул.Кыштымская, 27, корп.10
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-2-2/42

(локальная смета)

на общестроительные работы (доп-но к см.2-2-2).Реконструкция казармы на 800 человек

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7441.010.2710-АС (с изм. 9), техническое решение №16/тр-13


Сметная стоимость строительных работ 2.322 тыс. руб.

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.2001г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Коридор (добавить к №2-2-2/15)										
1	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством) (100 м2 поверхности облицовки)	0.1023 10,23/100	13946.36 1219.27	470.09 8.19	1427	125	48 1	102.46	10.48
2	Прайс лист	Плитка подвесного потолка PRIMA Board цена: 7,33*40,6:1,18:2,94*1,02= (м2)	10.54	87.5		922				
3	СЦМ-101-9001-20	Плитка подвесного потолка типа <Байкал>, размером 600х600 (м2)	-10.54	32		-337				
Итого по разделу 1 Коридор (добавить к №2-2-2/15)						2322				12.05
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						2012	125	48 1		10.48
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						2061	162	60 1		12.05
В том числе, справочно:										
Районный к-т 13% (Поз. 1-3)						16	16			
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 (Поз. 1-3)						33	21	12		1.572
Накладные расходы						171				
В том числе, справочно:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	105% ФОТ (от 163) (Поз. 1-3)									
	Сметная прибыль					171				
	В том числе, справочно:					90				
	55% ФОТ (от 163) (Поз. 1-3)									
	Итого по смете:					90				
	Отделочные работы									
	Итого					2322				12.05
	ВСЕГО по смете					2322				12.05
						2322				12.05

Составил: инженер-сметчик ОАО "Уралтехпром":  Чезганова Г.И.

Проверил: ГИП ОАО "Уралтехпром":  Ермаков Б.И.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2-2-2/47

(локальная смета)

на общестроительные работы (доп-но к см.2-2-2).Реконструкция казармы на 800 человек

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7441.010.2710-АС изм.9. Акт № 13 от 31.05.2013 г.

Сметная стоимость строительных работ 7.923 тыс. руб.

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Добавить в л.с. 2-2-2										
1	ТЕР11-01-002-09Б	Устройство подстилающих слоев бетонных В 15 (М200 фр.20-40) (1 м3 подстилающего слоя)	8.6 34,4*0,25	652.15 18.58	0.25	5608	160	2	1.8	15.48
2	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (т)	0.197	427.53 141.57	42.64 2.61	84	28	8 1	12.64	2.49
3	СЦМ-204-9001-3	Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Ленточные фундаменты, фундаментные плиты, фундаменты под колонны, фундаменты под оборудование, фундаменты под фабрично-заводские трубы и др. класса: А III (т)	0.197	8600		1694				
Итого по разделу 1 Добавить в л.с. 2-2-2						7923				20.66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						7386	188	10 1		17.97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						7446	245	13		20.66
В том числе, справочно:								1		
Районный к-т 13% (Поз. 1-3)						25	24			
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 (Поз. 1-3)						35	32	2		2.6955
Накладные расходы						296				
В том числе, справочно:										
105% ФОТ (от 38) (Поз. 2-3)						40				
123% ФОТ (от 208) (Поз. 1)						256				
Сметная прибыль						181				
В том числе, справочно:										
65% ФОТ (от 38) (Поз. 2-3)						25				
75% ФОТ (от 208) (Поз. 1)						156				
Итого по смете:										
Полы						6069				17.8
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						1854				2.86
Итого						7923				20.66
ВСЕГО по смете						7923				20.66

Составил: инженер-сметчик ОАО "Уралтехпром": Г.И. Чезганова Г.И.Проверил: ГИП ОАО "Уралтехпром": Б.И. Ермаков Б.И.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2-2-2/48
(локальная смета)на заделка оконных проемов СМЛ (доп-но к см.2-2-2).Реконструкция казармы на 800 человек
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7441.010.2710-АС (изм. 5), Акт № 10 от 07.05.2013 г.

Сметная стоимость строительных работ _____ 18.075 тыс. руб.

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Добавить в л.с. 2-2-2										
1	ТЕРр56-02-02	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов) $467.56 = 487.68 - 0.93 \times 21.63$	0.448 44,8/100	467.56 467.56		209	209		46.11	20.66
2	ТЕРр56-01-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) $1\,423.64 = 1\,438.78 - 0.7 \times 21.63$	0.1 10/100	1423.64 1328.49	95.15 17.65	142	133	9 2	128.73	12.87
3	С600-2029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный (т)	1.0392 (1,532+1.066)*0,4	3.3	3.3	3		3		
4	С601-9006	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 6 км, класс груза I (т)	1.0392	11.84	11.84	12		12		
5	ТЕР10-05-001-01	Устройство перегородок: глухих (100 м2 перегородки за вычетом проемов)	0.448 44,8/100	9975.82 1125.04	23.82	4469	504	11	98	43.9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СЦМ-201-9004-8	Профиль металлический из оцинкованной стали ТУ 1121-005-04001508 направляющий ПН-6 (100/40) (м)	67.65	16.4		1109				
7	СЦМ-201-9004-11	Профиль металлический из оцинкованной стали ТУ 1121-005-04001508 стоечный ПС-6 (100/50) (м)	91.39	19.6		1791				
8	СЦМ-101-0741	Листы гипсокартонные ГОСТ 6266 обычные (ГКЛ), толщиной, мм: 12,5 (м2)	-94.08	29.6		-2785				
9	Прайс лист ЗАО "Истимпэкс"	Лист стекло-магниевый Премиум "Mogness" цена 265:1,18:2,94*1,02=78 (м2)	94.08	78		7338				
10	ТЕР15-04-005-03	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами внутри помещения по: штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0.896 44,8*2/100	1275.15 486.49	14.88 0.22	1143	436	13	42.9	38.44
11	СЦМ-101-0334-101	Краски: водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111: разных цветов (т)	0.06	25150		1509				
Итого по разделу 1 Добавить в л.с. 2-2-2						18075				133.26
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						14940	1282	48		115.87
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						15337	1667	60		133.26
В том числе, справочно:								3		
Районный к-т 13% (Поз. 1-2, 5-11)						167	167			
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 (Поз. 1-11)						230	217	12		17.3805
Накладные расходы						1736				
В том числе, справочно:										
82% ФОТ (от 447) (Поз. 1-2)						367				
105% ФОТ (от 567) (Поз. 10-11)						595				
118% ФОТ (от 656) (Поз. 5-9)						774				
Сметная прибыль						1002				
В том числе, справочно:										
55% ФОТ (от 567) (Поз. 10-11)						312				
62% ФОТ (от 447) (Поз. 1-2)						277				
63% ФОТ (от 656) (Поз. 5-9)						413				
Итого по смете:										
Проемы (ремонтно-строительные)						1099				38.56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках					4				
	Перевозка грузов автотранспортом					15				
	Деревянные конструкции					13264				50.49
	Отделочные работы					3693				44.21
	Итого					18075				133.26
	В том числе:									
	Материалы					13610				
	• Машины и механизмы					60				
	ФОТ					1670				
	Накладные расходы					1736				
	• Сметная прибыль					1002				
	ВСЕГО по смете					18075				133.26

Составил: инженер-сметчик ОАО "Уралтехпром":  Чезганова Г.И.

Проверил: ГИП ОАО "Уралтехпром":  Ермаков Б.И.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2-2-49
(локальная смета)на устройство окна выдачи обмундирования (доп-но к см.2-2-2).Реконструкция казармы на 800 человек
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7441.10.2710-АС изм. 9; Акт № 11 от 15.05.2013 г.

Сметная стоимость строительных работ 1.735 тыс. руб.

Составлен базисных ценах по состоянию на 01.2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (100 м2)	0.012 1,2/100	2096.18 1928.76	167.42 83.44	25	23	2 1	188.54	2.26
2	С600-2029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный (т)	0.10168 (0,041+0,2132)*0,4	3.3	3.3					
3	С601-9006	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 6 км, класс груза I (т)	0.10168	11.84	11.84	1		1		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР10-01-027-03А	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской, в каменных стенах площадью проема до 2 м2 (м2 проема) $520.58 = 162.18 + 0.56 \times 640.00$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25	1.2	527.96 35.68	13.64 1.65	634	43	16 2	3.19	3.83
5	Счет № 195 от 03.07.2013 г	Оконные блоки из ПВХ профилей (с установленными приборами, ручкой, уплотнительной прокладкой, заглушкой) 27112,07:1,18:12:4,486*1,02 (шт.)	2	435.35		871				
6	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее ПВА (100 м2 облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25	0.0048 (1+1+1)*0,08*2/100	2857.1 2224.54	62.7 1.08	14	11		191.44	0.92
7	Прайс лист ЗАО "Истимпэкс"	Лист стекло-магниевого Премиум "Mogness" цена: 197:1,18:2,94*1,02= (м2)	0.5	38		19				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						1564	77	19 3		7.01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						1574	87	19 3		7.01
В том числе, справочно:										
Районный к-т 13% (Поз. 1, 4-5, 7, 6)						10	10			
Накладные расходы						103				
В том числе, справочно:										
105% ФОТ (от 12) (Поз. 6)						13				
110% ФОТ (от 27) (Поз. 1)						30				
118% ФОТ (от 51) (Поз. 4-5, 7)						60				
Сметная прибыль						58				
В том числе, справочно:										
55% ФОТ (от 12) (Поз. 6)						7				
63% ФОТ (от 51) (Поз. 4-5, 7)						32				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70% ФОТ (от 27) (Поз. 1)					19				
Итого по смете:										
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					77				2.26
	Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									
	Перевозка грузов автотранспортом					1				
	Деревянные конструкции					1622				3.83
	Отделочные работы					35				0.92
	Итого					1735				7.01
В том числе:										
	Материалы					1468				
	Машины и механизмы					19				
	ФОТ					90				
	Накладные расходы					103				
	Сметная прибыль					58				
ВСЕГО по смете						1735				7.01

Составил: инженер-сметчик ОАО "Уралтехпром": Г.И. Чезганова Чезганова Г.И.

Проверил: ГИП ОАО "Уралтехпром": Б.И. Ермаков Ермаков Б.И.

г.Озерск, Челябинская обл.,ул.Кыштымская, 27, корп.10
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2-2/53
(локальная смета)

на Установка порогов.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое решение № 19/тр-13 от 27.06.2013г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 3378 руб.

Средства на оплату труда 56 руб.

Сметная трудоемкость 4,59 чел.час

Составлена в ценах 2000 г.

Составлена в ценах 2000 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/ п	Эк.Ма ш		З/пМех	Осн.3/ п	Эк.Ма ш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных (прим.)	100 м плинтус ов	0,522 (20+38)*0,9/100	93,43	82,47	7,71		49	43	4		7,65	3,99		
2	Счет №726 от 13.08.2013 г.	Порожек алюминиевый угловой 50*50мм, длиной 900 мм (цена: 355,20/1,18/4,486*1,02=68,44 руб./шт.)	шт.	20	68,44				1369							
3	Счет №726 от 13.08.2013 г.	Порожек алюминиевый прямой 50мм, длиной 900 мм (цена: 250,60/1,18/4,486*1,02=48,30 руб./шт.)	шт.	38	48,3				1835							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									3253	43	4			3,99		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									3267	56	5			4,59		
В том числе, справочно:																
Районный к-т 13% (Поз. 1)									6	6						
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1)									8	7	1			0,5985		
Накладные расходы									69							
Сметная прибыль									42							
Итого по смете:									3378					4,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								3206							
	Машины и механизмы								5							
	ФОТ								56							
	Накладные расходы								69							
	Сметная прибыль								42							
	ВСЕГО по смете								3378					4,59		

Составил: *J. h*
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: *g r*
(должность, подпись, расшифровка)

г.Озёрск, Челябинская обл., ул.Кыштымская, 27, корп.10
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № №2-4-4/45
(локальная смета)

на водопровод и канализацию. Реконструкция казармы на 800 человек

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 7441.010.2710-ОВ, техническое решение № 15/тр-13

Сметная стоимость строительных работ _____ 17.683 тыс. руб.

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 20 (1 м трубопровода)	150	63.37 4.51	0.6 0.02	9506	677	90 3	0.37	55.5
2	ТЕР16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 25 (1 м трубопровода)	60	69.98 4.51	0.6 0.02	4199	271	36 1	0.37	22.2
3	СЦМ-300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)	30.4	13.2		401				
4	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до 50 (150+60)/100 (100 м трубопровода)	2.1	84 73.75	4.77	176	155	10	5.01	10.52
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						14282	1103	136 4		88.22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						14647	1433	1716		101.45
В том числе, справочно:										
Районный к-т 1.13 (Поз. 1-4)						144	143	1		
ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 (Поз. 1-4)						221	187	341		13.233
Накладные расходы						1842				
В том числе, справочно:										
128% ФОТ (от 1439) (Поз. 1-4)						1842				
Сметная прибыль						1194				
В том числе, справочно:										
83% ФОТ (от 1439) (Поз. 1-4)						1194				
Итого по смете:										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и						17683				101.45
Итого						17683				101.45
В том числе:										
Материалы						13043				
Машины и механизмы						171				
ФОТ						1439				
Накладные расходы						1842				
Сметная прибыль						1194				
ВСЕГО по смете						17683				101.45

Составил: инженер-сметчик ОАО "Уралтехпром": Г.И. Чезганова Чезганова Г.И.

Проверил: ГИП ОАО "Уралтехпром": Б.И. Ермаков Ермаков Б.И.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2-7-7/56
(локальная смета)на Реконструкция казармы на 800 человек. Электрооборудование приточных установок П1, П2. Дополнительная смета.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое решение №26/тр-2013 от 21.11.2013 г.

Сметная стоимость монтажных работ _____ 13.704 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1.701 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 96.85 чел.час

Составлен(а) в базисных ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы П1, П2										
1	ТЕРм08-03-573-05 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм (1 шт.)	2 1+1	89.88 30.31	55.82 5.49	180	61	112 11	2.37	4.74
2	ТЕРм11-02-001-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.)	6 3+3	14.3 13.18		86	79		1.03	6.18
3	ТЕРм11-02-001-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (1 шт.)	6 3+3	14.3 13.18		86	79		1.03	6.18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРм08-03-481-20 Прик. Минстроя Челяб. обл. от 10.02.10 №11	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т (1 шт.)	6 3+3	108.76 15.47	0.83	653	93	5	1.21	7.26
5	ТЕРм08-03-532-04 Прик. Минстроя Челяб. обл. от 10.02.10 №11	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 (1 шт.)	2 1+1	85.21 22.1	1.11	170	44	2	1.8	3.6
6	ТЕРм08-02-148-01 Прик. Минстроя Челяб. обл. от 10.02.10 №11	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)	3 1,5+1,5	727.9 153.93	514.77 48.44	2184	462	1544 145	12.4	37.2
7	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 (100 м)	0.4 0,2+0,2	1368.72 288.88	568.85 223.32	547	116	228 89	23.8	9.52
8	ТЕРм08-02-396-06 Прик. Минстроя Челяб. обл. от 10.02.10 №11	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м)	0.32 (16+16)/100	1156.83 356.86	583.34 145.7	370	114	187 47	29.4	9.41
9	ТЕРм08-02-158-11 Прик. Минстроя Чел. обл. от 31.01.11 №07	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм ² , количество жил до 4 (1 шт.)	44 22+22	27.64 3.6	2.49 0.16	1216	158	110 7	0.29	12.76
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						5492	1206	2188 299		96.85
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 1.13 (Поз. 1, 4-9, 2-3))						5688	1363	2227 338		96.85
Накладные расходы						1589				
Сметная прибыль						1096				
Итого по разделу 1 Монтажные работы П1, П2 :										
Электромонтажные работы на других объектах						7930				84.49
Монтаж оборудования						443				12.36
Итого						8373				96.85
В том числе:										
Материалы						2098				
Машины и механизмы						2227				
ФОТ						1701				
Накладные расходы						1589				
Сметная прибыль						1096				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 1 Монтажные работы П1, П2						8373				96.85
Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником										
10	СЦМ-501-9075-536	Кабели силовые, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой: ВВГ 0,66 кВ сеч. 4x1,5 мм2 (1000 м)	0.15 (30+45)*2/1000	8780		1317				
11	СЦМ-503-0021	Кабели контрольные, с медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластика: КВВГ сеч. 4x1,5 мм2 (1000 м)	0.12 60*2/1000	8340		1001				
12	СЦМ-501-9075-537	Кабели силовые, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой: ВВГ 0,66 кВ сеч. 4x2,5 мм2 (1000 м)	0.03 15*2/1000	12730		382				
13	СЦМ-530-9015-2	Поливинилхлоридные, электропроводные трубы (ТУ 6-19-215-83), наружным диаметром, мм: 20 (м)	40 20*2	5.65		226				
14	СЦМ-514-9801-1	Лоток стальной для прокладки проводов и кабелей, типа: НЛ5-П2 УЗ 2120x50x25 мм (шт.)	16 8*2	119		1904				
15	СЦМ-514-9801-33	Конструкция крепления лотка, типа: НЛ-ПВ 400x50x25 мм (шт.)	16 8*2	20.9		334				
16	СЦМ-514-9801-21	Лоток секция угловая, типа: НЛ-У45 300x300x75 мм (шт.)	8 4*2	20.9		167				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						5331				
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником :										
Материалы для монтажных работ						5331				
Итого						5331				
В том числе:										
Материалы						5331				
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником						5331				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						10823	1206	2188 299		96.85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						11019	1363	2227 338		96.85
В том числе, справочно:										
Районный к-т 1.13 (Поз. 1, 4-9, 2-3)						196	157	39 39		
Накладные расходы						1589				
В том числе, справочно:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80% ФОТ (от 179) (Поз. 2-3)						143				
95% ФОТ (от 1522) (Поз. 1, 4-9)						1446				
Сметная прибыль						1096				
В том числе, справочно:										
60% ФОТ (от 179) (Поз. 2-3)						107				
65% ФОТ (от 1522) (Поз. 1, 4-9)						989				
Итого по смете:										
Итого по разделу 1 Монтажные работы П1, П2						8373				96.85
Итого по разделу 2 Материалы, не учтенные ценником						5331				
Итого						13704				96.85
В том числе:										
Материалы						7429				
Машины и механизмы						2227				
ФОТ						1701				
Накладные расходы						1589				
Сметная прибыль						1096				
ВСЕГО по смете						13704				96.85

Составил

Г.И.

Г.И.Чезганова

Проверил

Б.И.

Б.И.Ермаков

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2-8-8/51

(локальная смета)

на Слаботочные сети (доп-но к см.2-8-8).Реконструкция казармы на 800 человек

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: техническое решение №17/тр-13 от 27.06.2013 г.


Сметная стоимость монтажных работ 15.571 тыс. руб.


Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.2001 г.


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/	Эк.Ма		З/пМех	Осн.З/					Эк.Ма	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
1	ТЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	100 м	2 (80+120)/100	1353	283,22	568,85	223,32	2706	566	1138	447	23,8	47,6	15,91	31,82
2	ТЕРм08-02-148-01	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м кабеля	7,5 (630+120)/100	723,7	150,91	513,54	48,43	5428	1132	3852	363	12,4	93	3,39	25,43
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8134	1698	4990	810		140,6		57,25
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 13% (Поз. 1-2))									8460	1919	5095	915		140,6		57,25
Накладные расходы									2692							
Сметная прибыль									1842							
Итого по разделу 1 Монтажные работы									12994					140,6		57,25
Раздел 2. Материалы неучтенные ценником																
3	СЦМ-530-9015-3	Поливинилхлоридные, электропроводные трубы (ТУ 6-19-215-83), наружным диаметром, мм: 25	м	200	7,07				1414							

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	СЦМ-507-9001-263	Провода связи. Провода марки ПТПЖ, с жилами из стальных оцинкованных проволок в полиэтиленовой изоляции, с числом элементов и диаметром жил 2х1,8 мм	1000 м	0,75	1550				1163							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2577							
Итого по разделу 2 Материалы неучтенные ценником									2577							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									10711	1698	4990	810		140,6		57,25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									11037	1919	5095	915		140,6		57,25
В том числе, справочно:																
Районный к-т 13% (Поз. 1-2)									326	221	105	105				
Накладные расходы									2692							
Сметная прибыль									1842							
Итого по смете:																
Итого									15571					140,6		57,25
В том числе:																
Материалы									4023							
Машины и механизмы									5095							
ФОТ									2834							
Накладные расходы									2692							
Сметная прибыль									1842							
ВСЕГО по смете									15571					140,6		57,25

Составил: нач. СДО ООО ПП "МСУ-112"  С.С. Попова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Инженер ОСК УКСа  В.П. Свистелко
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель сметной группы УКСа  Н.М. Прохорова
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик УКСа  Л.Ф. Федорова
(должность, подпись, расшифровка)