

Smeta.ru (495) 974-1589

Форма 4

Наименование стройки: НИКИРЭТ

Согласовано:

Директор

Утверждаю:

Директор "НИКИРЭТ" - филиала ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В.Проценко"

Первунинских В.А.

Локальная смета № 06-2012
Ремонт автопроезда (инв. №2051001)

Наименование объекта: НИКИРЭТ

Основание: Дефектная ведомость

Составлена в ценах

2000 г.

Сметная стоимость 257,08 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 723,43 чел.-ч

Сметная заработная плата 6,68 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	зар.платы	Экспл. машин	обслуж. машины	
									в т.ч. зар.платы	на един.
				Основной зар.платы	в т.ч. зар.платы			в т.ч. зар.платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	0,3024	6 639,33	4 673,06	2 008	595	1 413	243,35	73,59
		100 м3		1 966,27	454,88			138	41,39	12,52
		% НР	104%	2 518,00		761	104%			
		% СП	60%	1 452,69		439	60%			
		Итого с НР и СП		10 610,02		3 208				
2	27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	3,57	7 201,29	321,33	25 709	770	1 147	26,24	93,68
		100 м2		215,69	37,60			134	3,17	11,32
		% НР	142%	359,67		1 284	142%			
		% СП	95%	240,63		859	95%			
		Итого с НР и СП		7 801,59		27 852				
2,1	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	-62,118	382,28	0,00	- 23 746	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0	0,00	0,00
2,2	Цена поставщика	Щебень	62,118	256,41	0,00	15 928	0	0	0,00	0,00
		м3		0,00	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	=1180/1,18/3,9							

3	27-07-002-2 K=5	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (K=5 до 7 см)		-3,57	2 943,50	54,20	- 10 508	- 79	- 193	2,70	-9,64
			100 м2		22,20	5,40			- 19	0,50	-1,79
		Поправка к стоимости материалов:	*5								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*5								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*5								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*5								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*5								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*5								
		% НР		142%	39,19		- 140	142%			
		% СП		95%	26,22		- 94	95%			
		Итого с НР и СП			3 008,91		- 10 742				
3,1	408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм		26,775	382,28	0,00	10 236	0	0	0,00	0,00
			м3		0,00	0,00			0	0,00	0,00
3,2	Цена поставщика	Щебень		-26,775	256,41	0,00	- 6 865	0	0	0,00	0,00
			м3		0,00	0,00			0	0,00	0,00
4	27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см		22,54	3 282,98	67,32	73 998	3 077	1 517	15,12	340,80
			100 м2		136,53	0,61			14	0,05	1,13
		% НР		142%	194,74		4 389	142%			
		% СП		95%	130,28		2 937	95%			
		Итого с НР и СП			3 608,00		81 324				
4,1	410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)		-160,9356	403,61	0,00	- 64 955	0	0	0,00	0,00
			т		0,00	0,00			0	0,00	0,00
4,2	Цена поставщика	Асфальт		160,9356	760,54	0,00	122 398	0	0	0,00	0,00
			т		0,00	0,00			0	0,00	0,00
5	27-07-001-2 K=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (K=4 до 5 см)		22,54	2 076,76	39,48	46 810	1 889	890	9,28	209,17
			100 м2		83,80	0,00			0	0,00	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	*4								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*4								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*4								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*4								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*4								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*4								
		% НР		142%	119,00		2 682	142%			
		% СП		95%	79,61		1 794	95%			
		Итого с НР и СП			2 275,37		51 287				

5,1	410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)		-109,0936	403,61	0,00	- 44 031	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
5,2	Цена поставщика	Асфальт		109,0936	760,54	0,00	82 970	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
6	27-06-017-1	Поправка к стоимости материалов: Устройство бетонной отмостки толщиной слоя 16 см		=3500/1,18/3,9 0,0225	145 721,00	2 857,97	3 279	58	64	301,71	6,79
			1000 м2		2 564,54	192,01			4	15,56	0,35
		% НР		142%	3 914,30		88	142%			
		% СП		95%	2 618,72		59	95%			
		Итого с НР и СП			152 254,02		3 426				
7	27-06-017-2 К=6	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-017-01 (К=6 до 10 см)		-0,0225	51 040,98	29,88	- 1 148	- 6	- 1	33,84	-0,76
			1000 м2		287,64	1,74			- 0	0,12	0,00
		Поправка к стоимости материалов:	*6								
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*6								
		Поправка к заработной плате машиниста:	*6								
		Поправка к заработной плате рабочих:	*6								
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*6								
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*6								
		% НР		142%	410,92		- 9	142%			
		% СП		95%	274,91		- 6	95%			
		Итого с НР и СП			51 726,81		- 1 164				
8	27-07-001-1	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки однослойного из асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см		0,648	3 282,98	67,32	2 127	88	44	15,12	9,80
			100 м2		136,53	0,61			0	0,05	0,03
		% НР		142%	194,74		126	142%			
		% СП		95%	130,28		84	95%			
		Итого с НР и СП			3 608,00		2 338				
8,1	410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)		-4,6267	403,61	0,00	- 1 867	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
8,2	Цена поставщика	Асфальт		4,6267	760,54	0,00	3 519	0	0	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00
9	27-06-026-1	Поправка к стоимости материалов: Розлив вяжущих материалов		=3500/1,18/3,9 1,855	2 515,47	48,56	4 666	0	90	0,00	0,00
			<i>m</i>		0,00	8,22			15	0,66	1,22
		% НР		142%	11,67		22	142%			
		% СП		95%	7,81		14	95%			
		Итого с НР и СП			2 534,95		4 702				
10	1-3-23	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный		63,8064	1,88	1,88	120	0	120	0,00	0,00
			<i>за т груза</i>		0,00	0,00			0	0,00	0,00

11	3-2-10-1	Перевозка массовых навалочных грузов автомобильным транспортом, расстояние перевозки 10 км класс груза 1	63,8064	17,93	17,93	1 144	0	1 144	0,00	0,00
		1 T		0,00	0,00			0	0,00	0,00

Итого по локальной смете Ремонт автопроезда (инв. №2051001)

Прямые затраты	241 789
Стоимость материалов	229 162
Основная ЗП рабочих	6 391
Трудозатраты строителей	723
Накладные расходы	9 204
Сметная прибыль	6 087
Итого по смете в ценах 2000 г.	257 080

Составил _____ Букарева Т.А.
 [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Морозов М.В.
 [должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Объемы подтвердил _____ Богословский О.Г.
 [должность,подпись(инициалы,фамилия)]