

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 85/1115-СМ
(локальная смета)

на Приобретение и монтаж сплит-систем (7 шт.), Офисные помещения ул.Димитрова, 16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание №85/1115 от 19.06.15г
Сметная стоимость _____ 492,604 тыс. руб.
строительных работ _____ 55,503 тыс. руб.
монтажных работ _____ 51,288 тыс. руб.
оборудования _____ 310,670 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 4,045 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 331,58 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации и машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего	
												5
Раздел 1. Строительно-монтажные работы												
1	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,07	65,56 55,28	10,28		5	4	1	5,49	0,38	
2	ТЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий)	0,07	75,35 63,54	11,81		5	4	1	6,31	0,44	
3	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий)	0,07	252,2 212,68	39,52		18	15	3	21,12	1,48	

вх. № 2406
26.06.2015г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий)	0,07	75,35 63,54	11,81	5	4	1	6,31	11
5	ТЕР20-06-017-01	Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс. м ³ /час (1 блок)	7	328,51 152,08	31,45 1,10	2300	1065	220	13,39	93,73
6	ТЕР20-02-001-01	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг (1 воздухораспределитель)	13	27,46 14,61	4,24	357	190	55	1,4	18,2
7	ТЕРм11-06-002-03	Трубные проводки: из цветных металлов (100 м)	1,56	730,94 569,77	53,3 1,05	1140	889	83	44,1	68,8
8	ТСЦ-507-9002	Трубки медные 5/8" (10 м)	7,8	22,42		175				
9	ТСЦ-507-9002	Трубки медные 1/4" (10 м)	7,8	6,65		52				
10	ТЕРм11-06-002-05	Трубные проводки: из пластмассовых труб (100 м)	0,78	454,23 303,69	112,79 23,82	354	237	88	23,2	18,1
11	ТСЦ-301-1380	Трубки гофрированные (м)	78	8,44		658		19		
12	ТЕРм11-08-002-07	Присоединение к приборам трубных проводок: из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм (10 соединений)	5,2	7,06 6,92		37	36		0,52	2,7
13	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками (10 м трубопровода)	15,6	67,09 41,22	25,87	1047	643	404	3,52	54,91
14	ТСЦ-104-0259	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 18 мм, толщина 6 мм (м)	156	5,17		807				
15	ТЕРм08-02-147-01	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)	1,2	756,36 131,78	426,04 38,75	908	158	511	11,6	13,92
16	ТСЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м)	0,12	4841		581				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРМ08-02-397-01	Профиль монтажный длиной 2 м (кабель-канал) (100 м)	0,3	1066,48 118,77	219,25 47,25	320	36	66 14	10,7	3,21
18	ТСЦ-500-9801-0155	Кабель-канал 25x16 (м)	30	7,09		213				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-6, 13, 7-10, 12, 11, 14-18))										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы :										
Итого Строительные работы										
Итого Монтажные работы										
Итого										
Справочно. в ценах 2001г.:										
Материалы										
Машины и механизмы										
ФОТ										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы										
Раздел 2. Оборудование										
19	Прайс-лист	Сплит-система General Climate GC-MZE14HRN1 Цена:58710/1,18/3,76*1,05 (компл.)	3	13894,14		41682				
20	Прайс-лист	Сплит-система Midea MS11DI-09NRDN1x2/M20C1-18NRDN1 Цена:59468/1,18/3,76*1,05 (компл.)	1	14073,52		14074				
21	Прайс-лист	Сплит-система Midea MS11DI-07NRDN1x3/M30C1-21NRDN1 Цена:68836/1,18/3,76*1,05 (компл.)	1	16290,52		16291				
22	Прайс-лист	Сплит-система LG G09VNT Цена:20600/1,18/3,76*1,05 (компл.)	1	4875,14		4875				
23	Прайс-лист	Сплит-система LG G12VNT Цена:24100/1,18/3,76*1,05 (компл.)	1	5703,43		5703				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого по разделу 2 Оборудование :										
Оборудование										
82625										
82625										
82625										
331,58										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						82625	3281	1433		276,31
Всего с учетом "Оборудование СМР=3,76"						310670	3937	90		
Справочно, в ценах 2001г.:								1719		331,58
Оборудование								108		
Итого по разделу 2 Оборудование						82625				
						310670				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						91607	3281	1433		276,31
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-6, 13, 7-10, 12, 11, 14-18))						92549	3937	1719		331,58
Накладные расходы										
Сметная прибыль						4163				
Итого по смете:						2864				
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы						106791				
Итого по разделу 2 Оборудование						310670				331,58
Итого						417461				331,58
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы										
Машины и механизмы						4268				
ФОТ						1719				
Оборудование						4045				
Накладные расходы						82625				
Сметная прибыль						4163				
НДС 18%						2864				
ВСЕГО по смете						75142,98				331,58
						492603,98				

Составил:  Е.В.Орешников
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель СРП:  А.А.Жижинов
(должность, подпись, расшифровка)