



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (НАЧАЛО)

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Кат. пом.
1	Венткамера	134.60	
2	Электрощитовая	17.70	
3	Лестничная клетка	46.92	
4	Кладовая сухих продуктов	5.14	
5	Помещение для хранения полуфабрикатов	7.30	
6	Зероуловочная	9.84	
7	Бытовое	10.88	
8	Душ	2.52	
9	С/у	5.02	
10	Коридор	14.20	
11	Дезинфекционный, холодный цех	34.95	

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ (ОКОНЧАНИЕ)

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Кат. пом.
12	Кабинет зав. производством	5.36	
13	Зал на 32 места	66.89	
14	Моечная столовой посуды	6.99	
15	Горячий цех	15.20	
16	Моечная кухонной посуды	5.01	
17	Буфет 12 мест	29.47	
18	Коридор	36.10	
19	Тамбур	2.90	

- 1 Трубопроводы теплоснабжения приточной установки существующие, замене подлежит смесительный узел приточной установки.
- 2 Точки подключения трубопроводов теплоснабжения приточной установки в ИТП см. проект N ТЭС-08/165-ТМ ООО "СТМП" Теплоэнергосервис.
- 3 Под воздухообрабатывающей установкой поддон, на случай режима аварии приточной установки. Слив воды из поддона предусмотреть с существующую канализацию.

011808.08.00	0102046.00000.411	427306
АО "НИАЭП" г. Нижний Новгород		
Капитальный ремонт системы вентиляции столовой на 32 посадочных места в производственном здании на пл. Свободы	Стация	Лист
План подвала на отметке +3,320	Р	6
Теплоснабжение	АО "НИАЭП" 2015	