

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 086/315-3-СМ

(локальная смета)

на Ремонт кровель, ГРП-2, ГРП-13, ГРП-17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Письмо №086/315 от 14.05.14г; Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 70,252 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,986 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация и машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. ГРП-2											
1	ТЕРр58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой (100 м2 покрытия)	0,1	572,95 120,79	39,24 3,01	57	12	4	12,53	1,25	
2	ТЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м)	0,14	7474,14 707,42	13,4 2,36	1046	99	2	70,25	9,84	
3	ТСЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (т)	-0,05768	16087,48		-928					
4	ТЕРр53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (замена пробок) (100 м2 отремонтированной поверхности стен)	0,008	22267,98 5850,52	267,42 26,18	178	47	2	606,9	4,86	

вс. № 2115
22.05.2014г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРр58-22-1	Смена костылей: в каменных стенах (100 шт.)	0,24	871,09 364,39	1	209	87		37,8	9,07
6	ТЕРр58-19-3	Ремонт мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) <i>1 048,05 = 6 411,71 - 0,116 x 5 464,96 - 0,294 x 16 087,48</i>	0,08	1048,05 975,95	18,89 3,27	84	78	2	101,24	8,1
7	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой (100 м2 кровли)	0,36	6078,56 93,68	27,42 1,44	2188	34	10 1	8,44	3,04
Раздел 2. ГРП-13										
8	ТЕРр58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой (100 м2 покрытия)	0,1	572,95 120,79	39,24 3,01	57	12	4	12,53	1,25
9	ТЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандамауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м)	0,14	7474,14 707,42	13,4 2,36	1046	99	2	70,25	9,84
10	ТСЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (Т)	-0,05768	16087,48		-928				
11	ТЕРр53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (замена пробок) (100 м2 отремонтированной поверхности стен)	0,008	22267,98 5850,52	267,42 26,18	178	47	2	606,9	4,86
12	ТЕРр58-22-1	Смена костылей: в каменных стенах (100 шт.)	0,24	871,09 364,39	1	209	87		37,8	9,07
13	ТЕРр58-19-3	Ремонт мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) <i>1 048,05 = 6 411,71 - 0,116 x 5 464,96 - 0,294 x 16 087,48</i>	0,08	1048,05 975,95	18,89 3,27	84	78	2	101,24	8,1
14	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в один слой (100 м2 кровли)	0,36	6078,56 93,68	27,42 1,44	2188	34	10 1	8,44	3,04
Раздел 3. ГРП-17										
15	ТЕРр58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой (100 м2 покрытия)	0,1	572,95 120,79	39,24 3,01	57	12	4	12,53	1,25

Гранд-СМЕТА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр58-19-3	Ремонт мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов (100 м покрытия) 1 048,05 = 6 411,71 - 0,116 x 5 464,96 - 0,294 x 16 087,48	0,08	1048,05 975,95	18,89 3,27	84	78	2	101,24	8,1
17	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2 кровли)	0,36	6078,56 93,68	27,42 1,44	2188	34	10 1	8,44	3,04
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7, 14, 17)										
4. Производство строительных и других работ на открытых и полукрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5-6, 8-10, 12-13, 15-16, 4, 11, 7, 14, 17)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по смете:										
2 квартал 2014г 9 665 * 6,16										
НДС 18%										
ВСЕГО по смете										
98,99										

Составил:  Е.В. Орешников

(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель СРПИП:  А.А. Жижинов

(должность, подпись, расшифровка)