Ведомость блоков и деталей (начало)

Код блока	Обозначение и наименование	Материал	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Трубопровод I							
3RF21Z01_1	Блок 80	сборный	шт.	1	-	13,550	
3RF21Z01_2	Блок 80/10	сборный	шт.	1	-	6,200	
3RF21Z02_1	Блок 80/10	сборный	шт.	1	-	10,730	
3RF21Z03_1	Блок 80/10	сборный	шт.	1	-	6,200	
3RF21Z04_1	Блок 80/10	сборный	шт.	1	-	7,240	
3RF22Z01_1	Блок 80	сборный	шт.	1	-	8,840	
3RF22Z01_2	Блок 80	сборный	шт.	1	-	6,950	
3RF22Z01_3	Блок 80	сборный	шт.	1	-	12,520	
3RF22Z01_4	Блок 80	сборный	шт.	1	-	13,250	
3RF22Z01_5	Блок 80	сборный	шт.	1	-	22,130	
3RF22Z01_6	Блок 80	сборный	шт.	1	-	11,360	
3RF22Z01_7	Блок 80/15	сборный	шт.	1	-	10,560	
3RF22Z01_8	Блок 80	сборный	шт.	1	-	31,850	
3RF22Z01_9	Блок 80	сборный	шт.	1	-	16,770	
3RF22Z01_10	Блок 80	сборный	шт.	1	-	38,800	
3RF22Z01_11	Блок 80	сборный	шт.	1	-	14,920	
3RF22Z01_12	Блок 80	сборный	шт.	1	-	48,960	
3RF22Z01_13	Блок 80	сборный	шт.	1	-	20,390	
3RF22Z01_14	Блок 80	сборный	шт.	1	-	24,380	
3RF22Z01_15	Блок 80	сборный	шт.	1	-	15,250	
3RF22Z01_16	Блок 80	сборный	шт.	1	-	8,150	
3RF22Z02_1	Блок 80/10	сборный	шт.	1	-	10,670	
3RF22Z03_1	Блок 80/10	сборный	шт.	1	-	8,150	
3RF22Z04_1	Блок 80/10	сборный	шт.	1	-	7,240	
3UA21Z01_1	Блок 80	сборный	шт.	1	-	45,590	
3UA21Z01_2	Блок 80	сборный	шт.	1	-	57,640	
3UA21Z01_3	Блок 80	сборный	шт.	1	-	55,240	
3UA21Z01_4	Блок 80	сборный	шт.	1	-	27,470	
3UA21Z01_5	Блок 80	сборный	шт.	1	-	74,140	

Ведомость блоков и деталей (продолжение)

Код блока	Обозначение и наименование	Материал	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
3UA21Z01_6	Блок 80	сборный	шт.	1	-	52,100	
3UA21Z01_7	Блок 80	сборный	шт.	1	-	19,140	
3UA21Z01_8	Блок 80	сборный	шт.	1	-	7,630	
-	ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 76х3	20ТУ 14-3-190-2004	м	3,567	5,400	19,262	
-	ОСТ 34 10.699-97 ОТВОД 90° 76х3.5	20ТУ 14-3-190-2004	шт.	2	1,000	2,000	
-	ОСТ 34 10.700-97 ПЕРЕХОД К 89х3.5х76х3.5	20ТУ 14-3-190-2004	шт.	4	0,600	2,400	
-	ШТУЦЕР КИП	20ТУ 14-3-190-2004	шт.	8	-	-	3RF21P04 3RF21P05 3RF21P06 3RF21P07 3RF22P04 3RF22P05 3RF22P06 3RF22P07
-	018 ОСТ 34-42-670-84 ОТВЕТВЛЕНИЕ 76х3-76	20ТУ 14-3-190-2004	шт.	4	0,600	2,400	
-	ГОСТ 5915-70 ГАЙКА М 16.7Н.8	35 ГОСТ 1050-88	шт.	32	0,038	1,216	
-	ГОСТ 7798-70 БОЛТ М 16 8qх80.56	35 ГОСТ 1050-88	шт.	32	0,161	5,152	
-	ГОСТ 15180-86 ПРОКЛАДКА А-80-Ру16	ПОН 2 ГОСТ 481-80	шт.	8	0,040	0,320	
				Итого по трубопроводам I:		**746,760**	
Трубопровод II							
3RF21Z14_1	Блок 80	сборный	шт.	1	-	57,080	
3RF21Z14_2	Блок 80/25	сборный	шт.	1	-	11,260	
3RF21Z14_3	Блок 80/25	сборный	шт.	1	-	31,100	
3RF21Z14_4	Блок 80	сборный	шт.	1	-	81,180	
3RF21Z15_1	Блок 80	сборный	шт.	1	-	11,560	
3RF22Z15_1	Блок 80	сборный	шт.	1	-	14,260	
3RF22Z15_2	Блок 80	сборный	шт.	1	-	43,780	
3RF22Z15_3	Блок 80	сборный	шт.	1	-	13,850	
3RF22Z15_4	Блок 80	сборный	шт.	1	-	81,180	
3RF22Z16_1	Блок 80	сборный	шт.	1	-	0,600	
3RF22Z16_2	Блок 80/25	сборный	шт.	1	-	55,330	
3RF22Z16_3	Блок 80	сборный	шт.	1	-	17,360	
3RF22Z16_4	Блок 125/80	сборный	шт.	1	-	46,510	
3RF22Z16_5	Блок 125	сборный	шт.	1	-	54,280	
3RF22Z16_6	Блок 125	сборный	шт.	1	-	29,950	
3RF20Z01_1	Блок	сборный	шт.	1	-	406,660	
3RF20Z01_2	Блок	сборный	шт.	1	-	383,650	

Ведомость блоков и деталей (продолжение)

Код блока	Обозначение и наименование	Материал	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
-	По чертежу R3.RW51.3006.012.01.00.001 Фланец	сборный	шт.	1	-	46,810	
-	ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 76х3	20ТУ 14-3-190-2004	м	6,700	5,400	36,180	
-	ОСТ 34 10.699-97 ОТВОД 90° 76х3.5	20ТУ 14-3-190-2004	шт.	2	1,000	2,000	
-	ОСТ 34-42-661-84 ОТВОД 30° 76х3.0-150х187-494-4	20ТУ 14-3-190-2004	шт.	1	2,670	2,670	
-	ОСТ 34 10.700-97 ПЕРЕХОД К 89х3.5х76х3.5	20ТУ 14-3-190-2004	шт.	1	0,600	0,600	
-	07 ОСТ 34-42-673-84 ТРОЙНИК РАВНОПРОХОДНОЙ 65-4	20-б-ТО ГОСТ 1050-88*	шт.	2	3,620	7,240	
					Итого по трубопроводам II:	**1435,090**	
Трубопровод III							
3RF22Z12_1	Блок 80	сборный	шт.	1	-	42,810	
3RF22Z12_2	Блок 80	сборный	шт.	1	-	17,300	
3RF22Z12_3	Блок 80	сборный	шт.	1	-	39,110	
3RF22Z12_4	Блок 80	сборный	шт.	1	-	14,590	
-	ОСТ 34-42-658-84 ТРУБА 76х3	20ТУ 14-3-190-2004	м	5,800	5,400	31,320	
-	ОСТ 34 10.699-97 ОТВОД 90° 76х3.5	20ТУ 14-3-190-2004	шт.	1	1,000	1,000	
					Итого по трубопроводам III:	**146,130**	
Трубопровод IV							
3RW52Z11_1	Блок 100	сборный	шт.	1	-	16,370	
3RW52Z11_2	Блок 100	сборный	шт.	1	-	23,220	
3RW52Z11_3	Блок 100	сборный	шт.	1	-	2,500	
3RW52Z11_4	Блок 100	сборный	шт.	1	-	64,130	
3RW52Z11_5	Блок 100/25	сборный	шт.	1	-	47,600	
3RW52Z11_6	Блок 100	сборный	шт.	1	-	112,860	
3RW52Z11_7	Блок 100	сборный	шт.	1	-	30,200	
3RW52Z11_8	Блок 100	сборный	шт.	1	-	25,790	
3RW52Z11_9	Блок 100	сборный	шт.	1	-	22,680	
3RW52Z12_1	Блок 100	сборный	шт.	1	-	41,790	
3RW52Z12_2	Блок 100	сборный	шт.	1	-	50,170	

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Дополнительные подписи

Гл.спец.тр Андреева

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.00175.1.0.12

2	-	Зам.	649-12	-	-
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инженер		Смирнов			26.11
Пров.инж.1 кат.		Котина			27.11
Нач.гр.		Морозова			28.11
Н. контр		Краснояров			28.11

Инв.№ подл. R3.00175.1.0.12

Лист 179

R3.RW51.3077.012.01.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Главный корпус
Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ)
Трубопроводы связи конденсата ТПН с турбиной

Стадия	Лист	Листов
р	1	2

Ведомость блоков и деталей

ОАО "НИАЭП" 2012