

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 085-217-СМ
(локальная смета)

на Снос и демонтаж, ТП 6/0,4 кв. Административное здание, пр.Мира, 41
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВВП-278-ПОД; Письмо 085/217 от 17.02.15г
Сметная стоимость _____
строительных работ _____ 147,675 тыс. руб.
Прочих _____ 146,163 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1,511 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 29,350 тыс. руб.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001 г. _____ 2074,61 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация и машин	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Снос ТП										
1	ТЕРр68-24-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм (1 м сменяемого ограждения) 11,01 = 41,99 - 1,02 x 30,37	3	11,01 4,18	0,68	33,03	12,54	2,04	0,41	1,23
2	ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкции)	0,0015 3*0,05/100	5339,71 2387,26	2952,45 541,80	8,01	3,58	4,43 0,81	243,35	0,37
3	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3 конструкции)	0,0045 3*0,15/100	739,74 170,84	568,9 60,87	3,33	0,77	2,56 0,27	18,37	0,08
4	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2)	0,12	1268,81 992,34	276,47 101,32	152,26	119,08	33,18 12,16	103,91	12,47

Б/р. № 2605
24.02.2015г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия)	0,56	173,87 132,44	41,43	97,37	74,17	23,2	14,38	8,05
6	ТЕР07-01-027-01	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м (100 шт. сборных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 в раск.; ЗЛМ=0,8; МАГ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	0,05	6757,7 1976,81	4780,89 389,66	337,89	98,84	239,05 19,48	184,58	9,23
7	ТЕР46-04-001-05	Разборка: мелкоблочных стен (1 м3)	55	140,75 65,14	75,61 10,08	7741,25	3582,7	4156,55 554,40	6,64	365,2
8	ТЕР46-04-011-12	Разборка в зданиях и сооружения покрытия полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (100 м2 покрытия)	0,56	839,07 291,11	547,96 73,04	469,88	163,02	306,86 40,90	28,54	15,98
9	ТЕР46-04-011-13	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 (100 м2 покрытия)	-0,56	143,72 35,70	108,02 14,40	-80,48	-19,99	-60,49 -8,06	3,5	-1,96
10	ТЕР46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне (1 м3)	8,4 560,15	266,19 83,54	182,65 24,35	2236	701,74	1534,26 204,54	7,8	65,52
11	ТЕР09-06-001-03	Монтаж: конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗГ=0,7; ЗМ=0,7 в раск.; ЗЛМ=0,7; МАГ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	0,7	796,66 729,93	66,73 1,46	557,66	510,95	46,71 1,02	72,49	50,74
12	ТЕР46-04-003-03	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (1 м3)	22,5	1885,26 324,86	1560,4 208,00	42418,35	7309,35	35109 4680,00	32,26	725,85
13	ТЕР46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов (1 м3)	22,5	781,76 165,47	556,18 73,70	17589,6	3723,08	12514,05 1658,25	15,45	347,63
14	ТЕРр51-5-1	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами (100 м2 основания)	0,3	3138,8 1622,74	1516,06 117,55	941,64	486,82	454,82 35,27	173	51,9
15	ТЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,032	4656,11 105,09	4542,17 433,15	149	3,36	145,35 13,86	11,41	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	60
24	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обычного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2)	1,5	1557,05 375,20		2335,58	562,8				40
25	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обычных вручную (100 м2)	1,5	680,67 59,78	307,95 35,87	1021,01	89,67	461,93 53,81	5,99		8,99
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 23-25))											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по разделу 3 Благоустройство территории											
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5, 7-10, 12-13, 21, 6, 11, 14-15, 17-18, 16, 20, 19, 23-25))											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											
Итого Строительные работы											
Итого Прочие затраты											
Итого											
ВСЕГО по смете											

Составил:  **Е.В. Орешников**
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель СРПМП:  **А.А. Жижкинов**
(должность, подпись, расшифровка)