

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 201-671.1-ГП-СМ

(локальная смета)

на Благоустройство территории., Низковольтная сеть ТП-226. ШР-1 - ВУЩ-1-5, ШР-11 - ЩУР-2, ШР-2 - ВУЩ-2-1, ШР-13 - ВЩ-13-3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 201-14-671.1-ГП

Сметная стоимость строительных работ _____ 15,818 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,467 тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци и машин	Всего	оплаты труда	эксплуатаци я машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Благоустройство										
Подъезд к гаражу										
1	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)	0,005 2,5*0,2/100	500,91 126,18	374,73 39,79	2,5	0,63	1,87 0,20	12,53	0,06
2	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров)	0,025	3045,26 261,88	279,48 41,50	76,13	6,55	6,99 1,04	26,24	0,66
3	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: До толщины 15 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	0,025	694,08 16,17	31,53 3,93	17,35	0,4	0,79 0,10	1,62	0,04
4	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя)	0,25 2,5*0,1	582,73 36,23	0,3	145,68	9,06	0,08	3,66	0,92
Пешеходная дорожка к дому										

вх. № 2604
19.02.2015г.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР27-12-010-03	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит)	0,0015	5429,88 498,47	4931,41 286,15	8,14	0,75	7,39 0,43	51,23	0,08
6	ТЕР27-12-010-01	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит)	0,0015	6905,37 1543,11	5328,86 520,46	10,36	2,31	7,99 0,78	155,87	0,23
Озеленение										
7	ТЕР47-01-001-02	Планировка участка: вручную (100 м2)	4,65	93,94 93,94		436,82	436,82		10,2	47,43
8	ТЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора (100 м2)	4,65	36,01 36,01		167,45	167,45		3,91	18,18
9	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2)	4,65	1557,05 375,20		7240,28	1744,68		40	186
10	ТСЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки (м3)	-46,5	78,79		-3663,74				
11	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2)	4,65	680,67 59,78	307,95 35,87	3165,12	277,98	1431,97 166,80	5,99	27,85
Раздел 2. Вырубка деревьев										
12	ТЕРр68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кряжей)	0,7	65,45 44,45	21	45,82	31,12	14,7	4,49	3,14
13	ТЕРр68-6-7	Омолождение одиночных кустарников (10 кустов)	0,3	4,72 4,72		1,42	1,42		0,52	0,16
14	ТЕРр68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород (1 пень)	4	66,75 33,82	2,99	267	135,28	11,96	3,7	14,8
15	ТЕР01-02-110-02	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев: свыше 32 см (100 пней)	0,04	452,92 61,98	390,94 48,96	18,12	2,48	15,64 1,96	6,73	0,27
16	ТЕР01-02-110-04	При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-110-02 (100 пней) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: До 5 км ПЗ=49; ОЗП=49; ЭМ=49 к расх.; ЗПМ=49; МАТ=49 к расх.; ТЗ=49; ТЗМ=49	0,04	2541,14 338,59	2202,55 275,87	101,65	13,54	88,11 11,03	36,75	1,47

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР47-02-040-04	Копка ям вручную размером: 0,6х0,6 м на почвах средних (100 шт.)	0,01	126,45 126,45		1,26	1,26		13,73	0,14
18	ТЕР47-02-045-03	Посадка саженцев при дополнении: лиственных пород (100 саженцев)	0,01	76,63 76,63		0,77	0,77		7,61	0,08
19	ТСЦ-414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень) (шт.)	1	107,8		107,8				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						8149,93	2832,5	1587,49 182,34		301,51
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-3, 5-6, 4, 7-11, 17-19, 12-16))						8812,91	3257,36	1825,61 209,69		346,74
Накладные расходы						3958,69				
Сметная прибыль						3046,21				
Итого по смете:										
Итого						15817,81				346,74
ВСЕГО по смете						15817,81				346,74

Составил: _____ Е.В.Орешников
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель СРПиП: _____ А.А.Жижинов
(должность, подпись, расшифровка)