

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 201-671.1-ПНР-СМ

(локальная смета)

на Пусконаладочные работы, Низковольтная сеть ТП-226. ШР-2 - ВУЩ-2-1, ШР-13 - ВЩ-13-3, ШР-11 - ЩУР-2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 201-14-671.1-ЭС вх.№962

Сметная стоимость прочих _____ 1,143 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,557 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 43,18 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001 г.


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци и машин	Всего	оплаты труда	эксплуатаци я машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,03	241,92 241,92		7,26	7,26		16	0,48
2	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия)	3	6,05 6,05		18,15	18,15		0,4	1,2
3	ТЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание)	3	81,19 81,19		243,57	243,57		6	18

вх. № 26713
от 05.20.15г.
Страница 1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник)	3	22,68 22,68		68,04	68,04		1,5	4,5
5	ТЕРп01-02-017-01	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ (1 шт.)	2	21,47 21,47		42,94	42,94		1,5	3
6	ТЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.)	8	22,18 22,18		177,44	177,44		2	16
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						557,4	557,4			43,18
Накладные расходы						362,31				
Сметная прибыль						222,96				
Итого по смете:										
Итого Поз. 1-6						557,4	557,4			43,18
Накладные расходы 65% ФОТ (от 557,40)						362,31				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 557,40)						222,96				
Итого с накладными и см. прибылью						1142,67				43,18
ВСЕГО по смете						1142,67				43,18

Составил:  Е.В.Орешников
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель СРПИП:  А.А.Жижинов
(должность, подпись, расшифровка)