

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

_____ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2013 г.

РЕМОНТ АККУМУЛЯТОРНОГО ПОМЕЩЕНИЯ.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Демонтаж старой, монтаж новой аккумуляторной батареи ВАРТА.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Всего сметная стоимость (с НДС) _____ 2 024 245,16 руб.
 строительно-монтажных работ (НДС) _____ 1 702 174,78 руб.
 монтажных работ (с НДС) _____ 322 070,38 руб.
Средства на оплату труда (НДС) _____ 44 559,16 руб.
Сметная трудоемкость _____ 3 209,79 чел. час
Трудозатраты механизаторов _____ 142,13 чел. час

Составлена в расчетном (текущем) уровне цен по состоянию на 4 кв.2012г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. АККУМУЛЯТОРНАЯ												
			4									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТЕР46-04-012-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При разборке деревянных перелетов с отдельными коробками ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2 НР (1023 руб.); 110% от ФОТ (930 руб.) СП (651 руб.); 70% от ФОТ (930 руб.)	0,27	3711,64 3213,34	498,3 230,04		1002	868	134 62		345,52	93,29	
2	ТЕР46-04-012-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (100 м2) НР (23 руб.); 110% от ФОТ (21 руб.) СП (15 руб.); 70% от ФОТ (21 руб.)	0,02	1215,51 966,36	249,15 115,02		24	19	5 2		103,91	2,08	
3	ТЕР46-04-011-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (100 м2 покрытия) НР (223 руб.); 110% от ФОТ (203 руб.) СП (142 руб.); 70% от ФОТ (203 руб.)	0,5275	448,44 379,1	69,34 5,09		237	200	37 3		36,77	19,4	
4	ТЕР11-01-039-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж плитусов из плиток (100 м плитуса) 267,07 = 5 292,10 - 101 x 48,67 - 0,16 x 683,52 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж без стоимости материальных ресурсов ЛЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (47 руб.); 123% от ФОТ (38 руб.) СП (29 руб.); 75% от ФОТ (38 руб.)	0,29	133,54 129,09	4,45		39	38	1		11,8	3,42	
5	ТЕР09-06-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж металлических оконных решеток (1 т конструкций) 651,47 = 752,30 - 0,0001 x 23 500,25 - 1,5 x 9,64 - 3Е-5 x 6 798,37 - 0,00194 x 4 616,48 - 0,0014 x 9 086,68 - 0,0033 x 14 029,81 - 1Е-5 x 10 796,41 - 0,45 x 5,16 - 0,0006 x 15 225,02 - 0,00031 x 13 774,31 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. Прил. 9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (28 руб.); 90% от ФОТ (31 руб.) СП (26 руб.); 85% от ФОТ (31 руб.)	0,09	455,53 348,78	106,75 1,25		41	31	10			35,55	3,2
ОПОРЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ НА ИЗОЛЯТОРАХ ПО СТЕНЕ-25 ШТ.													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР09-06-024-13 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 (МОНТАЖ ОПОР ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ) (1 т конструкций) НР (10 руб.); 90% от ФОТ (11 руб.) СП (9 руб.); 85% от ФОТ (11 руб.)	0,0262	895,11 438,04	413,45 14,86	43,62	23	11	11	1	39,57	1,04
7	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (ОПОРЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ) (т)	0,0262	12027,52	12027,52	12027,52	315			315		
8	ТЕР46-03-002-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (В СТЕНЕ) (100 отверстий) НР (593 руб.); 110% от ФОТ (539 руб.) СП (377 руб.); 70% от ФОТ (539 руб.)	1	2839,22 257,93	1168,36 280,5	1412,93	2839	258	1168 281	1413	23,3	23,3
9	ТЕР46-03-002-17 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01 (В СТЕНЕ) (100 отверстий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Исключить до глубины 100 мм (200-100):10=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) НР (-199 руб.); 110% от ФОТ (-181 руб.) СП (-127 руб.); 70% от ФОТ (-181 руб.)	-1	1198,6 41	450,9 140,3	706,7	-1199	-41	-451 -140	-707	3,7	-3,7
10	ТЕР06-01-015-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с задельной длиной до 1 м (СО СТОИМОСТЬЮ АНКЕРОВ) (УСТАНОВКА ГОТОВЫХ ОПОР) (1 т) НР (12 руб.); 105% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.); 65% от ФОТ (11 руб.)	0,00331	14307,97 3209,95	89,03 3,72	11008,99	47	11		36	315,01	1,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР13-03-002-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Огрунтовка металлических поверхностей кислотопорной грунтовкой Иолит-1Г (ОПОРЫ) (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗЛМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (2 руб.); 90% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.); 70% от ФОТ (2 руб.)	0,014	2140,92 148,05	42,87 0,33	1950	30	2	1	27	11,76	0,16
12	ТСЦ-101-2473	Растворитель марки № 648 (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (Т)	-0,0002	32264,73		32264,73	-6			-6		
13	ТСЦ-113-0028	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (Т)	-0,0008	26047,09		26047,09	-21			-21		
14	ТСЦ-101-0333	Краситель кислотный желтый (Краска-грунт кислотопорная Иолит-1Г на 3 раза (расход 0,15 кг/м2)) (Т)	0,00021	67450,59		67450,59	14			14		
15	ТЕР13-03-004-16 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей кислотопорной краской Иолит-1Г(ОПОРЫ) (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (1 руб.); 90% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.); 70% от ФОТ (1 руб.)	0,014	1923,34 53,04	31,54 0,22	1838,76	27	1		26	5,08	0,07
16	ТСЦ-101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (Т)	-0,0001	3982,7		3982,7						
17	ТСЦ-113-0295	Органо-силикатная композиция ОС-12-03 (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (Т)	-0,0005	50602,73		50602,73	-25			-25		
18	ТСЦ-101-0333	Краситель кислотный желтый (Краска кислотопорная Иолит-1Г за 2 раза (расход 0,2 кг/м2)) (Т)	0,00028	67450,59		67450,59	19			19		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19	ТЕР46-02-009-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (100 м2) Козф. К ПОЗИЦИИ: Добавить до тол. 30 мм (Тч п. 1.46.30 22 мм в расценке) Прямые застралы: 204,7(руб.); 22(мм)х30(мм)=279,13 (руб.) 279,13(руб.); 204,7(руб.)=1,3636 К=1,3636 ПЗ=1,3636 (ОЗП=1,3636; ЭМ=1,3636 к расх.; ЗПМ=1,3636; МАТ=1,3636 к расх.; ТЗ=1,3636; ТЗМ=1,3636) НР (598 руб.): 110% от ФОТ (544 руб.) СП (381 руб.): 70% от ФОТ (544 руб.)	1,95	279,13 279,13				544	544			31,12	60,68
20	ТЕР13-02-002-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Кладка из кислотоупорного кирпича на замазке «Арзамит-5» (1 м3 кладки) НР (6306 руб.): 90% от ФОТ (7007 руб.) СП (4905 руб.): 70% от ФОТ (7007 руб.)	7,2	8230,24 938,08	254,73 35,2	7037,43	59258	6754	1834 253	50670	77,72	559,58	
21	ТЕР08-04-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа свыше 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) НР (156 руб.): 122% от ФОТ (128 руб.) СП (102 руб.): 80% от ФОТ (128 руб.)	0,081	40137,17 1558,56	373,23 29,13	38205,38	3251	126	30 2	3095	152,95	12,39	
22	ТЕР13-03-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Шпатлевка поверхностей кислотоупорной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (100 м2 шпатлюемой поверхности) НР (1408 руб.): 90% от ФОТ (1564 руб.) СП (1095 руб.): 70% от ФОТ (1564 руб.)	2,35	1872,61 631,85	168,12 33,54	1072,64	4401	1485	395 79	2521	53,82	126,48	
23	ТСЦ-101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0658	6977,71		6977,71	-459			-459			
24	ТСЦ-101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,4406	2117,23		2117,23	-933			-933			
25	ТСЦ-113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,8813	1280,76		1280,76	-1129			-1129			
26	ТЕР13-03-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Шпатлевка поверхностей на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 13-03-005-01 (100 м2 шпатлюемой поверхности) Козф. К ПОЗИЦИИ: Добавить до тол. 30 мм (30-3); 1=27 мм ПЗ=27 (ОЗП=27; ЭМ=27 к расх.; ЗПМ=27; МАТ=27 к расх.; ТЗ=27; ТЗМ=27) НР (7604 руб.): 90% от ФОТ (8449 руб.) СП (5914 руб.): 70% от ФОТ (8449 руб.)	2,35	14356,98 3293,46	1472,58 301,86	9590,94	33739	7740	3461 709	22538	280,53	659,25	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТСЦ-101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,5711	6977,71		6977,71	-3985			-3985		
28	ТСЦ-101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-3,966	2117,23		2117,23	-8397			-8397		
29	ТСЦ-113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-7,931	1280,76		1280,76	-10158			-10158		
30	ТСЦ-101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая (Шпатлевка кислотоупорная GLIMS-TS30 (расход 30 кг/м2)) (т)	7,05	3545,02		3545,02	24992			24992		
31	ТЕР13-03-001-15 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Огрунтовка бетонных и шлаклеванных поверхностей кислотоупорной грунтовкой Иолит-1Г (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОэф. К ПОЗИЦИИ: За 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗЛМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (231 руб.); 90% от ФОТ (257 руб.) СП (180 руб.); 70% от ФОТ (257 руб.)	2,49	3326,79 102,72	52,2 0,33	3171,87	8284	256	130 1	7898	8,16	20,32
32	ТСЦ-101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ) (т)	-0,0172	3982,7		3982,7	-69			-69		
33	ТСЦ-113-0350	Органо-силикатная композиция ОС-12-01 (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ) (т)	-0,1546	50634,32		50634,32	-7828			-7828		
34	ТСЦ-101-0333	Краситель кислотный желтый (Краска-грунт кислотоупорная Иолит-1Г на 3 раза (расход 0,15 кг/м2)) (т)	0,0373	67450,59		67450,59	2516			2516		
35	ТЕР13-03-003-13 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Окраска огрунтованных бетонных и шлаклеванных поверхностей кислотоупорной краской Иолит-1Г (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОэф. К ПОЗИЦИИ: За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (120 руб.); 90% от ФОТ (133 руб.) СП (93 руб.); 70% от ФОТ (133 руб.)	2,49	1922,2 53,04	31,54 0,22	1837,62	4786	132	79 1	4575	5,08	12,65
36	ТСЦ-101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,01	3982,7		3982,7	-40			-40		
37	ТСЦ-113-0295	Органо-силикатная композиция ОС-12-03 (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0896	50602,73		50602,73	-4534			-4534		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ТСЦ-101-0333	Краситель кислотный желтый (Краска кислотоупорная Иолит-1Г за 2 раза (расход 0,38 кг/м2))	0,0946	67450,59	67450,59	67450,59	6381			6381		
39	ТЕР13-05-004-02 Пр. Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-СА толщиной слоя 4 мм (100 м2 оклеиваемой поверхности) НР (1261 руб.); 90% от ФОТ (1401 руб.) СП (981 руб.); 70% от ФОТ (1401 руб.)	0,5275	19978,04 2655,4	17258,86	10538	1401	34	9103	220	116,05	
40	ТЕР11-01-040-01 Пр. Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство плинтусов поливинилхлоридных из пластика на клее 88-СА (100 м плинтуса) НР (36 руб.); 123% от ФОТ (29 руб.) СП (22 руб.); 75% от ФОТ (29 руб.)	0,29	669,43 100,96	564,03	194	29	1	164	8,99	2,61	
41	ТСЦ-101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ)	-1,494	10,09	10,09	-15				-15		
42	ТСЦ-101-0329	Клей 88-СА (ДОБАВИТЬ К РАСЦЕНКЕ)	4,64	37,63	37,63	175				175		
43	ТЕР09-06-001-01 Пр. Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж металлической двери (1 т конструкций) НР (72 руб.); 90% от ФОТ (60 руб.) СП (68 руб.); 85% от ФОТ (60 руб.)	0,09	1105,03 877,9	37,7 7,28	99	79	17	3	89,49	8,05	
44	ТСЦ-201-0252 применительно	Двери стальные утепленные 2ДСУ 2.02.4 (Стоимость противопожарной металлической двери)	1	2395,35	2395,35	2395				2395		
45	ТСЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (компл.)	1	154,53	154,53	155				155		
46	ТСЦ-101-0961	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (МЕХАНИЧЕСКИЙ ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК)	1	452,51	452,51	453				453		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						128020	19944	6897 1254	101179			1721,36
Накладные расходы						19555						
Сметная прибыль						14872						
Итого по разделу 1 АККУМУЛЯТОРНАЯ :												
Итого						162447						1721,36
В том числе:												
Материалы						101179						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Машины и механизмы						6897					
	ФОТ						21198					
	Накладные расходы						19555					
	Сметная прибыль						14872					
	Итого по разделу 1 АККУМУЛЯТОРНАЯ						162447					1721,36
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						128020	19944	6897	101179		1721,36
	Накладные расходы						19555		1254			
	Сметная прибыль						14872					
	Итого по разделу 1 АККУМУЛЯТОРНАЯ :						162447					1721,36
	Итого						869091					1721,36
	Всего с учетом "Индекс на СМР Филиала ФАУ ФЦЦС по Красноярскому краю на 4 квартал 2012г. СМР=5,35"											1721,36
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы						101179					
	Машины и механизмы						6897					
	ФОТ						21198					
	Накладные расходы						19555					
	Сметная прибыль						14872					
	Итого по разделу 1 АККУМУЛЯТОРНАЯ						869091					1721,36

Раздел 2. КИСЛОТНАЯ, ТАМБУР

47	ТЕР46-04-012-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (100 м2) НР (23 руб.): 110% от ФОТ (21 руб.) СП (15 руб.): 70% от ФОТ (21 руб.)	0,02	1215,51 966,36	249,15 115,02		24	19	5 2		103,91	2,08
48	ТЕР09-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж металлической двери (1 т конструкций) 1 067,33 = 1 105,03 - 0,0001 x 23 500,25 - 0,5 x 9,64 - 3Е- 5 x 6 798,37 - 0,00194 x 4 616,48 - 0,0007 x 9 086,68 - 1Е- 5 x 10 796,41 - 0,15 x 5,16 - 0,0006 x 15 225,02 - 0,00031 x 13 774,31 - 0,0187 x 38,74 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (50 руб.): 90% от ФОТ (55 руб.) СП (47 руб.): 85% от ФОТ (55 руб.)	0,09	747,13 614,53	132,6 5,1		67	55	12		62,64	5,64
49	ТЕР46-04-011-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка в зданиях и сооружений с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (100 м2 покрытия) НР (37 руб.): 110% от ФОТ (34 руб.) СП (24 руб.): 70% от ФОТ (34 руб.)	0,0885	448,44 379,1	69,34 5,09		40	34	6		36,77	3,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50	ТЕР11-01-039-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж плитнусов из плиток (100 м плитнуса) 267,07 = 5 292,10 - 101 x 48,67 - 0,16 x 683,52 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж без стоимости материальных ресурсов ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (22 руб.); 123% от ФОТ (18 руб.) СП (14 руб.); 75% от ФОТ (18 руб.)	0,138	133,54 129,09	4,45			18			11,8	1,63	
51	ТЕР46-02-009-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Добавить до тол 30 мм (Тч п.1.46.30 22 мм в расценке) Прямые затраты: 204,7(руб.);22(мм)x30(мм)=279,13 (руб.) 279,13(руб.);204,7(руб.)=1,3636 К=1,3636 ПЗ=1,3636 (ОЗП=1,3636; ЭМ=1,3636 к расх.; ЗПМ=1,3636; МАТ=1,3636 к расх.; ТЗ=1,3636; ТЗМ=1,3636) НР (134 руб.); 110% от ФОТ (122 руб.) СП (85 руб.); 70% от ФОТ (122 руб.)	0,4375	279,13 279,13				122				31,12	13,62
52	ТЕР13-03-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Шпатлевка поверхностей кислотоупорной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (100 м2 шпатлюемой поверхности) НР (262 руб.); 90% от ФОТ (291 руб.) СП (204 руб.); 70% от ФОТ (291 руб.)	0,4375	1872,61 631,85	168,12 33,54	1072,64	819	276	74 15	469	53,82	23,55	
53	ТСЦ-101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0123	6977,71		6977,71	-86			-86			
54	ТСЦ-101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,082	2117,23		2117,23	-174			-174			
55	ТСЦ-113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,1641	1280,76		1280,76	-210			-210			
56	ТЕР13-03-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Шпатлевка поверхностей на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 13-03-005-01 (100 м2 шпатлюемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Добавить до тол 30 мм (30-3);1=27 мм ПЗ=27 (ОЗП=27; ЭМ=27 к расх.; ЗПМ=27; МАТ=27 к расх.; ТЗ=27; ТЗМ=27) НР (1416 руб.); 90% от ФОТ (1573 руб.) СП (1101 руб.); 70% от ФОТ (1573 руб.)	0,4375	14356,98 3293,46	1472,58 301,86	9590,94	6281	1441	644 132	4196	280,53	122,73	
57	ТСЦ-101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,1063	6977,71		6977,71	-742			-742			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТСЦ-101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,7383	2117,23		2117,23	-1563			-1563		
59	ТСЦ-113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-1,477	1280,76		1280,76	-1892			-1892		
60	ТСЦ-101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая (Шпатлевка кислотоупорная GLIMS-TS30 (расход 30 кг/м2)) (т)	1,3125	3545,02		3545,02	4653			4653		
61	ТЕР13-03-001-15 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Огрунтовка бетонных и шлаклеванных поверхностей кислотоупорной грунтовкой Иолит-1Г (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 3 раза ПЗ=3; ЭМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3 НР (49 руб.); 90% от ФОТ (54 руб.) СП (38 руб.); 70% от ФОТ (54 руб.)	0,5275	3326,79 102,72	52,2 0,33	3171,87	1755	54	28	1673	8,16	4,3
62	ТСЦ-101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0036	3982,7		3982,7	-14			-14		
63	ТСЦ-113-0350	Органо-силикатная композиция ОС-12-01 (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0328	50634,32		50634,32	-1661			-1661		
64	ТСЦ-101-0333	Краситель кислотный желтый Краска-грунт кислотоупорная Иолит-1Г на 3 раза (расход 0,15 кг/м2) (т)	0,00791	67450,59		67450,59	534			534		
65	ТЕР13-03-003-13 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Окраска огрунтованных бетонных и шлаклеванных поверхностей кислотоупорной краской Иолит-1Г (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 2 раза ПЗ=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2 НР (25 руб.); 90% от ФОТ (28 руб.) СП (20 руб.); 70% от ФОТ (28 руб.)	0,5275	1922,2 53,04	31,54 0,22	1837,62	1014	28	17	969	5,08	2,68
66	ТСЦ-101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0021	3982,7		3982,7	-8			-8		
67	ТСЦ-113-0295	Органо-силикатная композиция ОС-12-03 (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,019	50602,73		50602,73	-961			-961		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	ТСЦ-101-0333	Краситель кислотный желтый (Краска кислотоупорная Иолит-1Г за 2 раза (расход 0,38 кг/м2)) (т)	0,02005	67450,59	67450,59	1352	1352			1352		
69	ТЕР13-05-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-СА толщиной слоя 4 мм (100 м2 оклеиваемой поверхности) НР (212 руб.); 90% от ФОТ (235 руб.) СП (165 руб.); 70% от ФОТ (235 руб.)	0,0885	19978,04 2655,4	63,78 0,11	17258,86	1768	235	6	1527	220	19,47
70	ТЕР11-01-040-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство плитусов поливинилхлоридных из пластика на клее 88-СА (100 м плитуса) НР (17 руб.); 123% от ФОТ (14 руб.) СП (11 руб.); 75% от ФОТ (14 руб.)	0,138	669,43 100,96	4,44	564,03	92	14	1	77	8,99	1,24
71	ТСЦ-101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (кг)	-0,7107	10,09		10,09	-7			-7		
72	ТСЦ-101-0329	Клей 88-СА (ДОБАВИТЬ К РАСЦЕНКЕ) (кг)	2,21	37,63		37,63	83			83		
73	ТЕР10-01-039-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (со стоимостью дверного блока) (100 м2 проемов) НР (30 руб.); 118% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.); 63% от ФОТ (25 руб.)	0,02	32162,95 1101,2	1688,33 168,66	29373,42	643	22	34 3	587	104,28	2,09
74	ТСЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (компл.)	1	154,53		154,53	155			155		
75	ТЕР09-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж металлической двери (1 т конструкций) НР (72 руб.); 90% от ФОТ (80 руб.) СП (68 руб.); 85% от ФОТ (80 руб.)	0,09	1105,03 877,9	189,43 7,28	37,7	99	79	17 1	3	89,49	8,05
76	ТСЦ-201-0252 применительно	Двери стальные утепленные 2ДСУ 2.02.4 (Стоимость противопожарной металлической двери) (шт.)	1	2395,35		2395,35	2395			2395		
77	ТСЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (компл.)	1	154,53		154,53	155			155		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	ТСЦ-101-0961	Закрывагель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (МЕХАНИЧЕСКИЙ ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК) (шт.)	1	452,51		452,51	453			453		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 КИСЛОТНАЯ, ТАМБУР :												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 КИСЛОТНАЯ, ТАМБУР												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 КИСЛОТНАЯ, ТАМБУР :												
Итого												
Всего с учетом "Индекс на СМР Филиала ФАУ ФЦЦС по Красноярскому краю на 4 квартал 2012г. СМР=5,35"												
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 КИСЛОТНАЯ, ТАМБУР												
Раздел 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 КИСЛОТНАЯ, ТАМБУР												
Итого												
Всего с учетом "Индекс на СМР Филиала ФАУ ФЦЦС по Красноярскому краю на 4 квартал 2012г. СМР=5,35"												
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 КИСЛОТНАЯ, ТАМБУР												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
79	ТЕРм08-01-121-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип СК-6 (1 шт.) 45,60 = 98,65 - 0,00011 x 5 600,43 - 0,00341 x 4 171,85 - 10,2 x 3,54 - 3Е-5 x 39 403,82 - 0,91 x 1,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж без материальных ресурсов ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (1403 руб.); 95% от ФОТ (1477 руб.) СП (960 руб.); 65% от ФОТ (1477 руб.)	108	13,68 13,68				1477	1477			1,24	133,92
80	ТЕРм08-01-065-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О применительно	3 Слив электролита и воды от промывкис аккумуляторных батарей (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж без материальных ресурсов ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (340 руб.); 95% от ФОТ (358 руб.) СП (233 руб.); 65% от ФОТ (358 руб.)	3,0135	509,5 102,28	407,22 16,44		1535	308	1227 50		9,24	27,84	
81	Прайс-лист ;1,18-НДС;ТР-3% и ЗСР-2% (1,05)	Бочка из кислотоупорного пластика емкостью 50л 427;1,18;5,35x1,05=71,02 руб. (шт.)	50	71,02		71,02	3551			3551			
82	ТЕРм08-01-121-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8 (Аккумулятор кислотный стационарный "VARTA") (1 шт.) НР (4680 руб.); 95% от ФОТ (4926 руб.) СП (3202 руб.); 65% от ФОТ (4926 руб.)	108	98,65 45,61		53,04	10654	4926		5728	4,12	444,96	
83	ТЕРм08-01-122-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Формирование Батарея аккумуляторов кислотных стационарных (1 формирование) НР (1039 руб.); 95% от ФОТ (1094 руб.) СП (711 руб.); 65% от ФОТ (1094 руб.)	1	1115,59 1093,72		21,87	1116	1094		22	98,8	98,8	
84	ТЕРм08-01-122-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Каждая последующая батарея аккумуляторов кислотных стационарных сверх одной при одновременном формировании (1 формирование) НР (726 руб.); 95% от ФОТ (764 руб.) СП (497 руб.); 65% от ФОТ (764 руб.)	1	779,11 763,83		15,28	779	764		15	69	69	
85	ТЕРм08-01-122-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Дополнительный тренировочный цикл «заряд-разряд» при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи (1 тренировочный цикл) НР (368 руб.); 95% от ФОТ (387 руб.) СП (252 руб.); 65% от ФОТ (387 руб.)	2	197,6 193,73		3,87	395	387		8	17,5	35	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	ТЕРм08-02-152-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж металлического сварного уголка 75x50 мм для прокладки проводов (1 шт.) 1 395,07 = 15 121,79 - 9Е-5 х 329,98 - 37,4 х 23,37 - 1,52 х 12,66 - 37,4 х 26,36 - 0,0078 х 20 541,95 - 1 х 11 677,36 - 9,96 х 1,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (30 руб.); 95% от ФОТ (32 руб.) СП (21 руб.); 65% от ФОТ (32 руб.)	0,087	976,55 348,71	627,84 21,22		85	30	55 2		31,5	2,74
87	ТЕРм08-02-147-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель аккумуляторных батарей до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (ПО ОПОРАМ НА СТЕНЕ) (100 м кабеля) НР (29 руб.); 95% от ФОТ (30 руб.) СП (20 руб.); 65% от ФОТ (30 руб.)	0,12	1598,28 194,83	679,84 57,01	723,61	192	23	82 7	87	17,6	2,11
88	ТЕРм08-01-052-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж изоляторов (1 шт.) 8,77 = 9,99 - 0,08 х 14,03 - 0,1 х 1,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтажные работы без стоимости материальных ресурсов ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗГМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (42 руб.); 95% от ФОТ (44 руб.) СП (29 руб.); 65% от ФОТ (44 руб.)	28	2,63 1,53	1,1 0,05		74	43	31 1		0,14	3,92
89	ТЕРм08-01-052-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Изоляторы опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1 (1 шт.) НР (124 руб.); 95% от ФОТ (131 руб.) СП (85 руб.); 65% от ФОТ (131 руб.)	25	9,99 5,09	3,68 0,15	1,22	250	127	92 4	31	0,46	11,5
90	ТСЦ-110-0192	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-20 (ТФ-20П) (100 шт.)	0,25	607,14		607,14	152			152		
91	ТЕРм08-01-123-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж стеллажа для аккумуляторов металлического одноярусного, однорядного (1 м) 11,39 = 537,66 - 0,06 х 14,03 - 0,00686 х 47 620,60 - 0,017 х 11 677,36 - 0,23 х 1,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (89 руб.); 95% от ФОТ (94 руб.) СП (61 руб.); 65% от ФОТ (94 руб.)	11,76	7,98 7,98			94	94			0,72	8,47

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
92	ТЕРм08-01-123-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж стеллажа для аккумуляторов металлического одноярусного, двухрядного (1 м) 11,40 = 713,25 - 0,09 x 14,03 - 0,00666 x 47 620,60 - 0,032 x 11 677,36 - 0,23 x 1,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (70 руб.); 95% от ФОТ (74 руб.) СП (48 руб.); 65% от ФОТ (74 руб.)	9,24	7,98 7,98				74	74			0,72	6,65
93	ТЕРм08-01-123-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Стеллаж для аккумуляторов металлический одноярусный, однорядный (1 м) НР (44 руб.); 95% от ФОТ (46 руб.) СП (30 руб.); 65% от ФОТ (46 руб.)	4	537,66 11,4		526,26	2151	46		2105	1,03	4,12	
94	ТЕРм08-01-123-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Стеллаж для аккумуляторов металлический одноярусный, двухрядный (1 м) НР (98 руб.); 95% от ФОТ (103 руб.) СП (67 руб.); 65% от ФОТ (103 руб.)	9	713,25 11,4		701,85	6419	103		6316	1,03	9,27	
95	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (УСТАНОВКА ТАБЛИЧЕК) (1 шт.) НР (38 руб.); 80% от ФОТ (47 руб.) СП (28 руб.); 60% от ФОТ (47 руб.)	4	13,08 11,74		1,34	52	47		5	1,03	4,12	
96	ТСЦ-105-0217	Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420x220 мм (таблички с надписью "АККУМУЛЯТОРНАЯ"-1 шт.; таблички с надписью "ОГНЕОПАСНО"-1 шт.; "С ОГНЕМ НЕ ВХОДИТЬ"-1 шт.; "КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО"-1 шт.) (100 шт.)	0,04	4430,85		4430,85	177			177			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ													
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						29227	9543		1487	18197		862,42	
Накладные расходы									64				
Сметная прибыль						9120							
Итого по разделу 3 ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ :						6242							
Итого						44589						862,42	
В том числе:													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы							18197					
Машины и механизмы							1487					
ФОТ							9607					
Накладные расходы							9120					
Сметная прибыль							6242					
Итого по разделу 3 ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ							44589					862,42
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							29227	9543	1487	18197		862,42
Накладные расходы							9120		64			
Сметная прибыль							6242					
Итого по разделу 3 ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ :												
Итого							44589					862,42
Всего с учетом "Индекс на СМР Филиала ФАУ ФЦЦС по Красноярскому краю на 4 квартал 2012г. СМР=5,35"							238551					862,42
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							18197					
Машины и механизмы							1487					
ФОТ							9607					
Накладные расходы							9120					
Сметная прибыль							6242					
Итого по разделу 3 ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ							238551					862,42
Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ												
97	ТЕР08-07-002-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м (100 м2 горизонтальной проекции) НР (897 руб.); 122% от ФОТ (735 руб.) СП (588 руб.); 80% от ФОТ (735 руб.)	1,055	1336,02 697,09	26,66	612,27	1410	735	28	647	70,2	74,06
98	ТЕРр69-9-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (351 руб.); 78% от ФОТ (450 руб.) СП (225 руб.); 50% от ФОТ (450 руб.)	0,252	1787,43 1787,43			450	450			214,32	54,01
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1860	1185	28	647		128,07
Накладные расходы							1248					
Сметная прибыль							813					
Итого по разделу 4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ :												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							3921					128,07
В том числе:												
Материалы							647					
Машины и механизмы							28					
ФОТ							1185					
Накладные расходы							1248					
Сметная прибыль							813					
Итого по разделу 4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ							3921					128,07
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							1860	1185	28	647		128,07
Накладные расходы							1248					
Сметная прибыль							813					
Итого по разделу 4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ :							3921					128,07
Итого							20977					128,07
Всего с учетом "Индекс на СМР Филиала ФАУ ФЦЦС по Красноярскому краю на 4 квартал 2012г. СМР=5,35"												
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							647					
Машины и механизмы							28					
ФОТ							1185					
Накладные расходы							1248					
Сметная прибыль							813					
Итого по разделу 4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ							20977					128,07
Раздел 5. ОСВЕЩЕНИЕ												
99	ТЕРр67-8-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена светильников с лампами накаливания (со стоимостью светильника) (100 шт.) НР (67 руб.): 85% от ФОТ (79 руб.) СП (51 руб.): 65% от ФОТ (79 руб.)	0,08	6579,31 986,34	0,97 0,45	5592	526	79		447	89,1	7,13
100	ФССЦ-509-4881 И7-Пр. Минстроя от 29.06.12 №260	Лампы спиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-200 (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод из ФЕР в ТЕР для Красноярского края (Рострой от 06.02.06г. № СК-327/02) МАТ=1,388 к расч.	0,8	35,49		35,49	28		28			
101	ТЕРр67-4-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт.) НР (2 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.)	0,03	52,38 52,38			2	2			5,84	0,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	ТЕРм08-03-591-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) НР (10 руб.): 95% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (11 руб.)	0,03	423,34 367,08	14,73 0,59	41,53	13	11		2	32,2	0,97
103	ТСЦ-509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.)	3	11,11		11,11	33			33		
104	ТЕРр67-3-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж кабеля (100 м) НР (52 руб.): 85% от ФОТ (61 руб.) СП (40 руб.): 65% от ФОТ (61 руб.)	0,7	86,79 86,47	0,32 0,15		61	61			9,64	6,75
105	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Труба гофрированная из ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м) КОФ. К ПОЗИЦИИ. 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 НР (265 руб.): 95% от ФОТ (279 руб.) СП (181 руб.): 65% от ФОТ (279 руб.)	0,55	2666,15 270,4	708,56 236,42	1687,19	1466	149	390 130	927	24,99	13,74
106	ТСЦ-301-1380	Трубки защитные гофрированные (м)	55	25,61		25,61	1409			1409		
107	ТЕРм08-02-148-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (100 м кабеля) КОФ. К ПОЗИЦИИ. 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 НР (118 руб.): 95% от ФОТ (124 руб.) СП (61 руб.): 65% от ФОТ (124 руб.)	0,66	762,6 144,13	565,45 44,04	53,02	503	95	373 29	35	13,02	8,59
108	ФССЦ-501-8482 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² (1000 м) КОФ. К ПОЗИЦИИ. Перевод из ФЕР в ТЕР для Красноярского края (Рострой от 06.02.06г. № СК-327/02) МАТ=1,388 к расх.	0,066	6706,98		6706,98	443			443		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	ТЕР10-04-066-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж разветвительных коробок (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтажные работы без материальных ресурсов ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (86 руб.); 92% от ФОТ (94 руб.) СП (61 руб.); 65% от ФОТ (94 руб.)	4 4	23,54 23,54			94	94			2,4	9,6
110	ТЕР10-04-066-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка кабельная соединительная или разветвительная (1 шт.) НР (180 руб.); 92% от ФОТ (196 руб.) СП (127 руб.); 65% от ФОТ (196 руб.)	5 5	47,78 39,24		8,54	239	196		43	4	20
111	ТСЦ-503-0493	Коробки распределительные металлические У996 с крышкой (КОРОБКА ККО-20) (шт.)	5 5	55,94		55,94	280			280		
112	ТЕР13-03-002-07 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Огрунтовка металлических поверхностей кислотоупорной грунтовкой Иолит-1Г (швеллер П16) (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (5 руб.); 90% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.); 70% от ФОТ (5 руб.)	0,036 0,036	2140,92 148,05	42,87 0,33	1950	77	5	2	70	11,76	0,42
113	ТСЦ-101-2473	Растворитель марки № 648 (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0004 -0,0004	32264,73		32264,73	-13			-13		
114	ТСЦ-113-0028	Грунтовка фосфатирующая ВП-02 зеленовато-желтого цвета (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0022 -0,0022	26047,09		26047,09	-57			-57		
115	ТСЦ-101-0333	Краситель кислотный желтый (Краска-грунт кислотоупорная Иолит-1Г на 3 раза (расход 0,15 кг/м2)) (т)	0,00054 0,00054	67450,59		67450,59	36			36		
116	ТЕР13-03-004-16 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей кислотоупорной краской Иолит-1Г (швеллер П16) (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (2 руб.); 90% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.); 70% от ФОТ (2 руб.)	0,036 0,036	1923,34 53,04	31,54 0,22	1838,76	69	2	1	66	5,08	0,18
117	ТСЦ-101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0001 -0,0001	3982,7		3982,7						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	ТЕР16-02-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (подающие и обратные) (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж без стоимости материальных ресурсов ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (165 руб.): 128% от ФОТ (129 руб.) СП (107 руб.): 83% от ФОТ (129 руб.)	0,47	359,99 273,25	86,74 1,13		169	128	41 1		24,33	11,44
121	ТЕР16-02-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (подающие и обратные)(стоимость труб учтена расценкой) (100 м трубопровода) НР (412 руб.): 128% от ФОТ (322 руб.) СП (267 руб.): 83% от ФОТ (322 руб.)	0,47	8036,58 683,12	216,85 2,82	7136,61	3777	321	102 1	3354	60,83	28,59
122	ТЕР16-02-004-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О ТЕР18 Т. Ч. п. 1.18.10	Демонтаж регистров отопления из гладких бесшовных труб диаметром 150 мм 1 745,27 = 16 690,78 - 1 x 9,64 - 0,0007 x 8 982,60 - 0,91 x 53,07 - 100 x 129,33 - 0,114 x 683,52 - 0,09 x 3,18 - 24,73 x 75,62 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж без стоимости материальных ресурсов ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (218 руб.): 128% от ФОТ (170 руб.) СП (141 руб.): 83% от ФОТ (170 руб.)	0,335	698,11 505,17	192,94 3,86		234	169	65 1		46,18	15,47
123	ТЕР16-02-004-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О ТЕР18 Т. Ч. п. 1.18.10	Установка регистров из стальных гладких бесшовных труб диаметром 150 мм (стоимость труб учтена расценкой) (100 м трубопровода) НР (545 руб.): 128% от ФОТ (426 руб.) СП (354 руб.): 83% от ФОТ (426 руб.)	0,335	16690,78 1262,91	482,36 9,66	14945,51	5591	423	162 3	5006	115,44	38,67
124	ТСЦ-301-1196 применительно	Кронштейны для крепления регистров к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм (100 шт.)	0,16	258,49		258,49	41			41		
158	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) НР (41 руб.): 128% от ФОТ (32 руб.) СП (27 руб.): 83% от ФОТ (32 руб.)	0,47	187,4 67,08	42,72	77,6	88	32	20	36	5,01	2,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	ТЕР16-07-005-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм (150 ММ) (100 м трубопровода) НР (28 руб.): 128% от ФОТ (22 руб.) СП (18 руб.): 83% от ФОТ (22 руб.)	0,335	1344,38 67,08	42,72	1234,58	450	22	14	414	5,01	1,68
126	ТЕР16-07-003-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм (1 врезка) НР (182 руб.): 128% от ФОТ (142 руб.) СП (118 руб.): 83% от ФОТ (142 руб.)	2	422,07 71,18	10,11 0,15	340,78	844	142	20	682	6,43	12,86
127	ТЕР13-03-002-07 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Огрунтовка металлических поверхностей кислотоупорной грунтовкой Иолит-1Г (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 3 раза ЛЗ=3 (ОЗЛ=3; ЭМ=3 к расх.; ЗЛМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (31 руб.): 90% от ФОТ (34 руб.) СП (24 руб.): 70% от ФОТ (34 руб.)	0,2277	2140,92 148,05	42,87 0,33	1950	487	34	10	443	11,76	2,68
128	ТСЦ-101-2473	Растворитель марки № 648 (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0027	32264,73		32264,73	-87			-87		
129	ТСЦ-113-0028	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0137	26047,09		26047,09	-357			-357		
130	ТСЦ-101-0333	Краситель кислотный желтый (Краска-грунт кислотоупорная Иолит-1Г на 3 раза (расход 0,15 кг/м2)) (т)	0,00342	67450,59		67450,59	231			231		
131	ТЕР13-03-004-16 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Окраска металлических огрунтованных поверхностей кислотоупорной краской Иолит-1Г (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 2 раза ЛЗ=2 (ОЗЛ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (11 руб.): 90% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 70% от ФОТ (12 руб.)	0,2277	1923,34 53,04	31,54 0,22	1838,76	438	12	7	419	5,08	1,16
132	ТСЦ-101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0009	3982,7		3982,7	-4			-4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	ТСЦ-113-0295	Органо-силикатная композиция ОС-12-03 (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0082	50602,73	50602,73	-415	-415			-415		
134	ТСЦ-101-0333	Краситель кислотный желтый (Краска кислотоупорная Иолит-1Г за 2 раза (расход 0,2 кг/м2)) (т)	0,00455	67450,59	67450,59	307	307			307		
ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ												
135	ТЕР09-06-024-05 Пр. Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж защитных экранов (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5. Прил. 9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 НР (71 руб.): 90% от ФОТ (79 руб.) СП (67 руб.): 85% от ФОТ (79 руб.)	0,1838	1018,52 421,47	597,05 11,75	187	77	110 2	15	38,07		7
136	ТЕР09-06-024-05 Пр. Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали (МОНТАЖ ЭКРАНОВ) (1 т конструкций) НР (41 руб.): 90% от ФОТ (45 руб.) СП (38 руб.): 85% от ФОТ (45 руб.)	0,0738	1658,68 602,1	852,93 16,79	122	44	63 1	15	54,39		4,01
137	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборной единицы до 0,1 т (КАРКАС ЭКРАНОВ) (т)	0,00734	12027,52	12027,52	88				88		
138	ТСЦ-101-0048	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 4 мм (ВСТАВКИ В ЭКРАН) (м2)	10	11,3	11,3	113				113		
139	ТЕР46-03-001-01 Пр. Минстро Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (В ПОЛУ) (100 отверстий) НР (62 руб.): 110% от ФОТ (56 руб.) СП (39 руб.): 70% от ФОТ (56 руб.)	0,14	2531,84 191,51	938,82 209,1	354	27	131 29	196	17,3		2,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	ТЕР46-03-001-17 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01 (В ПОЛУ) (100 отверстий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Исключить до глубины 100 мм (200-100); 10=10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) НР (-20 руб.); 110% от ФОТ (-18 руб.) СП (-13 руб.); 70% от ФОТ (-18 руб.)	-0,14	1057,7 21	336,1 104,6	700,6	-148	-3	-47 -15	-98	1,9	-0,27
141	ТЕР06-01-015-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с задельной длиной до 1 м (СО СТОИМОСТЬЮ АНКЕРОВ) (УСТАНОВКА ГОТОВЫХ ОПОР) (1 Т) НР (4 руб.); 105% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.); 65% от ФОТ (4 руб.)	0,0013	14307,97 3209,95	89,03 3,72	11008,99	19	4		15	315,01	0,41
142	ТЕР13-03-002-07 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Огрунтовка поверхностей кислотоупорной грунтовкой Иолит-1Г (ОПОРЫ, ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ) (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) НР (27 руб.); 90% от ФОТ (30 руб.) СП (21 руб.); 70% от ФОТ (30 руб.)	0,204	2140,92 148,05	42,87 0,33	1950	437	30	9	398	11,76	2,4
143	ТСЦ-101-2473	Растворитель марки № 648 (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (Т)	-0,0024	32264,73		32264,73	-77			-77		
144	ТСЦ-113-0028	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (Т)	-0,0122	26047,09		26047,09	-318			-318		
145	ТСЦ-101-0333	Краситель кислотный желтый (Краска кислотоупорная Иолит-1Г на 3 раза (расход 0,15 кг/м2)) (Т)	0,00306	67450,59		67450,59	206			206		
146	ТЕР13-03-004-16 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Окраска огрунтованных поверхностей кислотоупорной краской Иолит-1Г (ОПОРЫ, ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ) (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (10 руб.); 90% от ФОТ (11 руб.) СП (8 руб.); 70% от ФОТ (11 руб.)	0,204	1923,34 53,04	31,54 0,22	1838,76	392	11	6	375	5,08	1,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	ТСЦ-101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (Т)	-0,0008	3982,7		3982,7	-3					
148	ТСЦ-113-0295	Органо-силикатная композиция ОС-12-03 (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (Т)	-0,0073	50602,73		50602,73	-369					
149	ТСЦ-101-0333	Краситель кислотный желтый (Краска кислотоупорная Иолит-1Г за 2 раза (расход 0,2 кг/м2)) (Т)	0,00408	67450,59		67450,59	275			275		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.				13072	1473	1473	10886		713	10886		131,91
Накладные расходы				1827								
Сметная прибыль				1228								
Итого по разделу 6 ОТОПЛЕНИЕ :												
Итого				16127								131,91
В том числе:												
Материалы				10886								
Машины и механизмы				713								
ФОТ				1496								
Накладные расходы				1827								
Сметная прибыль				1228								
Итого по разделу 6 ОТОПЛЕНИЕ				16127								131,91
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.				13072	1473	1473	10886		713	10886		131,91
Накладные расходы				1827								
Сметная прибыль				1228								
Итого по разделу 6 ОТОПЛЕНИЕ :												
Итого				16127								131,91
Всего с учетом "Индекс на СМР Филиала ФАУ ФЦЦС по Красноярскому краю на 4 квартал 2012г. СМР=5,35"				86279								131,91
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы				10886								
Машины и механизмы				713								
ФОТ				1496								
Накладные расходы				1827								
Сметная прибыль				1228								
Итого по разделу 6 ОТОПЛЕНИЕ				86279								131,91
Раздел 7. ВЕНТИЛЯЦИЯ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	ТЕР65-30-2 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР (56 руб.): 74% от ФОТ (76 руб.) СП (38 руб.): 50% от ФОТ (76 руб.)	0,1884	415,56 391,42	24,14 11,15		78	74	4		39,9	7,52
151	ТЕР20-01-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) НР (408 руб.): 128% от ФОТ (319 руб.) СП (265 руб.): 83% от ФОТ (319 руб.)	0,1884	2361,74 1688,67	206,13 7,73	466,94	445	318	39 1	88	167,86	31,62
152	ТСЦ-301-1786	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2)	18,84	97		97	1827			1827		
153	ТСЦ-301-1901	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм (шт.)	1	51,29		51,29	51			51		
154	ТСЦ-301-3067	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м2 (м2)	1	74,78		74,78	75			75		
155	ТСЦ-301-0475	Крепления для воздуховодов подвески СД6208, СД6209, СД6210 (г)	0,012	8078,89		8078,89	97			97		
156	ТЕР65-32-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,05 т (100 шт.) НР (50 руб.): 74% от ФОТ (68 руб.) СП (34 руб.): 50% от ФОТ (68 руб.)	0,02	3399,76 3375,62	24,14 11,15		68	68			344,1	6,88
157	ТЕР20-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляторов центробежных массой до 0,05 т (1 вентилятор) НР (164 руб.): 128% от ФОТ (128 руб.) СП (106 руб.): 83% от ФОТ (128 руб.)	2	91,38 64,16	7,58 0,15	19,64	183	128	15	40	6,54	13,08
158	ТСЦ-301-8004	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5 (Агрегат вентиляторный, состоящий: вентилятор Ц4-70 N 2.5, тип электродвигателя 4АХ71А2) (шт.)	2	1326,57		1326,57	2653			2653		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
159	ТЕР20-02-020-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка виброизолятора номер 42 (10 виброизоляторов) НР (18 руб.): 128% от ФОТ (14 руб.) СП (12 руб.): 83% от ФОТ (14 руб.)	0,2	168,36 70,68	4,44	93,24	34	14	1	19	6,2	1,24
160	ТСЦ-301-0148	Виброизоляторы пружинные до № 42 (шт.)	2	104,04		104,04	208			208		
161	ТЕР20-02-018-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (1 м2) НР (74 руб.): 128% от ФОТ (58 руб.) СП (48 руб.): 83% от ФОТ (58 руб.)	1	63,73 57,85	1,48	4,4	64	58	1	5	5,75	5,75
162	ТСЦ-301-0231	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали (м2)	1	134,39		134,39	134			134		
163	ТЕР13-03-002-07 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Огрунтовка металлических поверхностей кислотоупорной грунтовкой Иолит-1Г (воздуховодов и вентиляторных агрегатов) (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 3 раза ПЗ=3; ОЗП=3; ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3 НР (34 руб.): 90% от ФОТ (38 руб.) СП (27 руб.): 70% от ФОТ (38 руб.)	0,2584	2140,92 148,05	42,87 0,33	1950	553	38	11	504	11,76	3,04
164	ТСЦ-101-2473	Растворитель марки № 648 (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0031	32264,73		32264,73	-100			-100		
165	ТСЦ-113-0028	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0155	26047,09		26047,09	-404			-404		
166	ТСЦ-101-0333	Краситель кислотный желтый (Краска кислотоупорная Иолит-1Г на 3 раза (расход 0,15 кг/м2)) (т)	0,00388	67450,59		67450,59	262			262		
167	ТЕР13-03-004-16 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О применительно	Окраска металлических огунтованных поверхностей кислотоупорной краской Иолит-1Г (воздуховодов и вентиляторных агрегатов) (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (13 руб.): 90% от ФОТ (14 руб.) СП (10 руб.): 70% от ФОТ (14 руб.)	0,2584	1923,34 53,04	31,54 0,22	1838,76	497	14	8	475	5,08	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
168	ТСЦ-101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,001	3982,7		3982,7	-4					
169	ТСЦ-113-0295	Органо-силикатная композиция ОС-12-03 (ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РАСЦЕНКИ) (т)	-0,0093	50602,73		50602,73	-471			-471		
170	ТСЦ-101-0333	Краситель кислотный желтый (Краска кислотоупорная Иолит-1Г за 2 раза (расход 0,15 кг/м2)) (т)	0,00517	67450,59		67450,59	349			349		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					6599	712			79	5808		70,44
Накладные расходы					818							
Сметная прибыль					539							
Итого по разделу 7 ВЕНТИЛЯЦИЯ :												
Итого					7956							70,44
В том числе:												
Материалы					5808							
Машины и механизмы					79							
ФОТ					715							
Накладные расходы					818							
Сметная прибыль					539							
Итого по разделу 7 ВЕНТИЛЯЦИЯ					7956							70,44
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					6599	712			79	5808		70,44
Накладные расходы					818							
Сметная прибыль					539							
Итого по разделу 7 ВЕНТИЛЯЦИЯ :												
Итого					7956							70,44
Всего с учетом "Индекс на СМР Филмала ФАУ ФЦЦС по Красноярскому краю на 4 квартал 2012г. СМР=5,35"					42565							70,44
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы					5808							
Машины и механизмы					79							
ФОТ					715							
Накладные расходы					818							
Сметная прибыль					539							
Итого по разделу 7 ВЕНТИЛЯЦИЯ					42565							70,44
Раздел 8. УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	Коммерческое предложение ЗАО "Зеленый город"; 1,18-НДС	Утилизация электролита и воды от промывания 114 677,71; 1,18; 8,56=11 353,33 руб. (7)	3,1385	11353,33		11353,33	35632			35632		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого по разделу 8 УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ :												
Итого Поз. 171												
В том числе:												
Материалы												
Итого по разделу 8 УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ												
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого по разделу 8 УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ :												
Итого Поз. 171												
Всего с учетом "Индекс на Оборудование 4 кв.2012г. (Приложение 4 к письму Госстроя от 03.12.12г. № 2836-ИП/12ГС п.10) СМР=8,56"												
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы												
Итого по разделу 8 УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ												
Раздел 9. ПЕРЕВОЗКИ												
172	311-01-146-1	Погрузка:мусор строительный с погрузкой вручную (тонна) НР (120 руб.); 100% от ФОТ (120 руб.) СП (72 руб.); 60% от ФОТ (120 руб.)	25,2	54,01 4,77	49,24		1361	120	1241		0,5777	14,56
173	310-3005-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	25,2	16,15			407					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 9 ПЕРЕВОЗКИ :												
Итого												
В том числе:												
Машины и механизмы												
ФОТ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						120					
	Сметная прибыль						72					
	Итого по разделу 9 ПЕРЕВОЗКИ						1960					14,56
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1768	120	1241			14,56
	Накладные расходы						120					
	Сметная прибыль						72					
	Итого по разделу 9 ПЕРЕВОЗКИ :						1960					14,56
	Итого						10486					14,56
	Всего с учетом "Индекс на СМР Филиала ФАУ ФЦЦС по Красноярскому краю на 4 квартал 2012г. СМР=5,35"											
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Машины и механизмы						1241					
	ФОТ						120					
	Накладные расходы						120					
	Сметная прибыль						72					
	Итого по разделу 9 ПЕРЕВОЗКИ						10486					14,56

Раздел 10. ПЕРЕВОЗКИ ЭЛЕКТРОЛИТА, АККУМУЛЯТОРОВ НА УТИЛИЗАЦИЮ

174	311-01-118-1	Погрузка: электролит и вода от промывания, перевозимые в бочках, массой одного места до 80 кг (тонна) НР (19 руб.): 100% от ФОТ (19 руб.) СП (11 руб.): 60% от ФОТ (19 руб.)	3,1385	21,36 4,48	16,88 1,58		67	14	53 5		0,5	1,57
175	311-01-118-2	Разгрузка: электролит и вода от промывания, перевозимые в бочках, массой одного места до 80 кг. (тонна) НР (19 руб.): 100% от ФОТ (19 руб.) СП (11 руб.): 60% от ФОТ (19 руб.)	3,1385	21,36 4,48	16,88 1,58		67	14	53 5		0,5	1,57
176	310-2090-2	Перевозка бочек с электролитом и воды от промывания бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т: расстояние перевозки 90 км; нормативное время пробега 4,932 час; класс груза 2 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,1385	174,55			548					

ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						682	28	106 10			3,14
	Накладные расходы						38					
	Сметная прибыль						23					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 10 ПЕРЕВОЗКИ ЭЛЕКТРОЛИТА, АККУМУЛЯТОРОВ НА УТИЛИЗАЦИЮ :												
Итого							743					3,14
В том числе:												
Машины и механизмы							106					
ФОТ							38					
Накладные расходы							38					
Сметная прибыль							23					
Итого по разделу 10 ПЕРЕВОЗКИ ЭЛЕКТРОЛИТА, АККУМУЛЯТОРОВ НА УТИЛИЗАЦИЮ							743					3,14
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							682	28	106			3,14
Накладные расходы							38		10			
Сметная прибыль							23					
Итого по разделу 10 ПЕРЕВОЗКИ ЭЛЕКТРОЛИТА, АККУМУЛЯТОРОВ НА УТИЛИЗАЦИЮ :												
Итого							743					3,14
Всего с учетом "Индекс на СМР Филиала ФАУ ФЦЦС по Красноярскому краю на 4 квартал 2012г. СМР=5,35"							3975					3,14
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы							106					
ФОТ							38					
Накладные расходы							38					
Сметная прибыль							23					
Итого по разделу 10 ПЕРЕВОЗКИ ЭЛЕКТРОЛИТА, АККУМУЛЯТОРОВ НА УТИЛИЗАЦИЮ							3975					3,14
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							237256	36096	12161	188044		3209,79
Накладные расходы							35862		1666			
Сметная прибыль							26150					
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 АККУМУЛЯТОРНАЯ							162447					1721,36
Итого по разделу 2 КИСЛОТНАЯ, ТАМБУР							19359					210,33
Итого по разделу 3 ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ							44589					862,42
Итого по разделу 4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ							3921					128,07
Итого по разделу 5 ОСВЕЩЕНИЕ							6534					67,56
Итого по разделу 6 ОТОПЛЕНИЕ							16127					131,91

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по разделу 7 ВЕНТИЛЯЦИЯ						7956					13
	Итого по разделу 8 УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ						35632					70,44
	Итого по разделу 9 ПЕРЕВОЗКИ						1960					14,56
	Итого по разделу 10 ПЕРЕВОЗКИ ЭЛЕКТРОЛИТА, АККУМУЛЯТОРОВ НА УТИЛИЗАЦИЮ						743					3,14
	Итого						299268					3209,79
	В том числе:											
	Материалы						188044					
	Машины и механизмы						12161					
	ФОТ						37762					
	Накладные расходы						35862					
	Сметная прибыль						26150					
	НДС 18%						53868,24					
	ВСЕГО по смете						353136,24					3209,79
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						237256	36096	12161 1666	188044		3209,79
	Накладные расходы						35862					
	Сметная прибыль						26150					
	Итого по смете:											
	Итого по разделу 1 АККУМУЛЯТОРНАЯ						869091					1721,36
	Итого по разделу 2 КИСЛОТНАЯ, ТАМБУР						103571					210,33
	Итого по разделу 3 ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ						238551					862,42
	Итого по разделу 4 РАЗНЫЕ РАБОТЫ						20977					128,07
	Итого по разделу 5 ОСВЕЩЕНИЕ						34957					67,56
	Итого по разделу 6 ОТОПЛЕНИЕ						86279					131,91
	Итого по разделу 7 ВЕНТИЛЯЦИЯ						42565					70,44
	Итого по разделу 8 УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ						305010					
	Итого по разделу 9 ПЕРЕВОЗКИ						10486					14,56
	Итого по разделу 10 ПЕРЕВОЗКИ ЭЛЕКТРОЛИТА, АККУМУЛЯТОРОВ НА УТИЛИЗАЦИЮ						3975					3,14
	Итого						1715462					3209,79
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы						188044					
	Машины и механизмы						12161					
	ФОТ						37762					
	Накладные расходы						35862					
	Сметная прибыль						26150					
	НДС 18%						308783,16					
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ В РАСЧЕТНОМ (ТЕКУЩЕМ) УРОВНЕ ЦЕН ПО СОСТОЯНИЮ НА 4 КВАРТАЛ 2012Г., С НДС						2 024 245,16					3209,79
	В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, С НДС						1 702 174,78					3216,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							322 070,38					3216,74
МОНТАЖНЫХ РАБОТ, С НДС												

Составил: И. В. Ульяданова
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: М. Ф. Глазунова
 (должность, подпись, расшифровка)

И. В. Ульяданова
М. Ф. Глазунова