

СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО "ИНК-ПРОЕКТ"

О.В.Корчиков
 " " 20__ г.

КР-778
 2 14

УТВЕРЖАЮ:

Генеральный директор ФГУП "НИТИ им.А.П.Александрова"

В.А.Василенко

20__ г.

Ремонт объектов предприятия ФГУП "НИТИ им.А.П.Александрова"

(наименование стройки)

Благоустройство здания 115А(инв.№ 21528)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

Ремонт покрытия существующих проездов и пешеходных дорожек у здания 115А

Основание: проект ООО "Инкпроект" 0714.Д2-ГП

Сметная стоимость

строительных работ
 монтажных работ
 оборудования
 прочих работ

Текущие цены

Базовые цены

2131.779 тыс. руб.

279.244 тыс. руб.

2131.779 тыс. руб.

279.244 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

0 тыс. руб.

Средства на оплату труда

138.094 тыс. руб.

16.113 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость

0.95 тыс. чел. час.

Смета составлена в ценах ТСНБ-ЛО 2 зона с индексацией на август 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демонтажные работы										
1	ТЕР- 27- 12- 010-	РАЗБОРКА ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 (в том числе	0,0137	36081,8	29224	494	94	400	51,23	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	разборка ФБС) ОЗП=800,21*8,57 ЭМ=5172,39*5,65 Козп=8,57 Кэм=5,65 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 194 руб.) СП=65% (СП = 104 руб.)	100М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ ТО	6857,8	4782,83			66	21,86	0,3
2	ТЕР- 01- 02- 058- 02	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ОЗП=4141,2*8,57 Козп=8,57 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=68% (НР = 1520 руб.) СП=31% (СП = 693 руб.)	0,063	35490,08		2236	2236		280	17,64
			100М3 ГРУНТА	35490,08						
3	ТЕР- 27- 03- 010- 01	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ОЗП=1165,84*8,57 Козп=8,57 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 46907 руб.) СП=65% (СП = 25198 руб.) Объем: 338 + 50	3,88	9991,25		38766	38766		76,7	297,6
			100М	9991,25						
4	ТЕР- 10- 01- 079- 01 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1Б Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0	ПРИМ. ДЕМОНТАЖ СКАМЕЕК (ДЕМОНТАЖ (РАЗБОРКА) СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ) ОЗП=217,06*8,57 ЭМ=49,68*4,87 Козп=8,57 Кмат=6,06 Кэм=4,87 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=100% (НР = 955 руб.) СП=43% (СП = 411 руб.)	0,504	2102,11	241,94	1059	937	122	14,28	7,2
			М3 ДРЕВЕСИН Ы В КОНСТРУК Ц	1860,17	36,2			18	0,19	0,1
5	ТЕР- 27- 03- 009- 01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ ОЗП=56,43*8,57 МЗ=6,91*3,2 ЭМ=1168,31*13,33 Козп=8,57 Кмат=3,2 Кэм=13,33 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 21498 руб.) СП=65% (СП = 11549 руб.)	13,25	16079,29	15573,57	213051	6408	206350	3,49	46,24
			100М2	483,61	857,26			11359	3,64	48,23
6	ТЕР- 27- 03- 010- 01	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ОЗП=1165,84*8,57 Козп=8,57 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 6286 руб.) СП=65% (СП = 3377 руб.)	0,52	9991,25		5195	5195		76,7	39,88
			100М	9991,25						

Итого: Демонтажные работы

260801 53636 206872 409,26

11443 48,63

	Заработная плата основных рабочих	1	53636	
	Заработная плата машинистов	1	11443	
	Эксплуатация машин	1	206872	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	1	293	
	Итого в текущих ценах		260801	
	Накладные расходы от ФОТ	1	77360	
	Сметная прибыль от ФОТ	1	41332	
	Итого по разделу		379493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Устройство площадки										
7	ТЕР- 27- 04- 001- 04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ОЗП=370,83*8,57 МЗ=15,12*3,2 ЭМ=3666,14*6,17 Козп=8,57 Кмат=3,2 Кэм=6,17 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 393 руб.) СП=65% (СП = 211 руб.)	0,042	25846,47	22620,08	1086	133	951	24,19	1,02
		100МЗ МАТЕРИАЛ А ОСНОВАНИ И	3178,01	4563,61				192	20,6	0,87
8	408- 0007 ЦИНИНС_08_2014 _2	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 1200, ФРАКЦИЯ 20- 40 ММ	5,292	1595,18		8442				
		МЗ								
9	ТЕР- 27- 06- 020- 03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5- 2,9 Т/МЗ ОЗП=698,59*8,57 МЗ=67699,37*6,14 ЭМ=2648,86*4,79 Козп=8,57 Кмат=6,14 Кэм=4,79 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 4887 руб.) СП=65% (СП = 2625 руб.)	0,394	434349,09	12688,04	171134	2359	4999	38,3	15,09
		1000М2 ПОКРЫТИ Я	5986,92	4264,52				1680	19,08	7,52
10	ТЕР- 27- 06- 021- 03	НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К РАСЦЕНКЕ 27- 06- 020- 03 ОЗП=1,64*2*8,57 МЗ=8440,62*2*6,15 ЭМ=2,92*2*3,75 Кпз=2 (до 5 см)Козп=8,57 Кмат=6,15 Кэм=3,75 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 13 руб.) СП=65% (СП = 7 руб.)	0,394	103869,64	21,9	40925	11	9	0,18	0,07
		1000М2 ПОКРЫТИ Я	28,11							
11	ТЕР- 27- 02- 010- 02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ ОЗП=1219,56*8,57 МЗ=4394,37*4,85 ЭМ=90,29*6,72 Козп=8,57 Кмат=4,85 Кэм=6,72 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 43226 руб.) СП=65% (СП = 23221 руб.)	3,37	32371,07	606,75	109091	35222	2045	76,08	256,39
		100М БОРТОВОГ О КАМНЯ	10451,63	149,03				502	0,68	2,29
12	403- 8023 ЦИНИНС_08_2014 _2	КАМНИ БОРТОВЫЕ БР 100.20.8 / БЕТОН В22,5 (М300), ОБЪЕМ 0,016 МЗ/ (ГОСТ 6665- 91)	337	61,09		20587				
		ШТ								
13	ТЕР- 27- 02- 010- 02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ ОЗП=1219,56*8,57 МЗ=4394,37*4,85 ЭМ=90,29*6,72 Козп=8,57 Кмат=4,85 Кэм=6,72 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 12827 руб.) СП=65% (СП = 6891 руб.) Объем: 50 + 50	1	32371,07	606,75	32371	10452	607	76,08	76,08
		100М БОРТОВОГ О КАМНЯ	10451,63	149,03				149	0,68	0,68
14	403- 8025 ЦИНИНС_08_2014 _2	КАМНИ БОРТОВЫЕ БВ 100.30.18 / БЕТОН В30 (М400), ОБЪЕМ 0,049 МЗ/ (ГОСТ 6665- 91)	100	196,52		19652				
		ШТ								
15	ТЕР- 27- 06- 013- 01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ПРИ ПРИМЫКАНИИ К ИСКУССТВЕННЫМ СООРУЖЕНИЯМ, ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 18 СМ (ПРИМ. МОНОЛИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 0,8 МЗ) ОЗП=1078,54*8,57 МЗ=23141,89*5,04 ЭМ=757,41*6,3 Козп=8,57 Кмат=5,04 Кэм=6,3 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 680 руб.) СП=65% (СП = 365 руб.)	0,045	130649,9	4771,68	5879	416	215	65,09	2,93
		100М2 ПОКРЫТИ Я	9243,09	3246,23				146	17,14	0,77
16	ТЕР- 27- 06- 020- 03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5- 2,9 Т/МЗ ОЗП=698,59*8,57 МЗ=67699,37*6,14 ЭМ=2648,86*4,79 Козп=8,57 Кмат=6,14 Кэм=4,79 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 19598 руб.) СП=65% (СП = 10528 руб.)	1,58	434349,09	12688,04	686272	9459	20047	38,3	60,51
		1000М2 ПОКРЫТИ Я	5986,92	4264,52				6738	19,08	30,15
17	ТЕР- 27- 06- 021- 03	НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К	1,58	103869,64	21,9	164114	44	35	0,18	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	РАСЦЕНКЕ 27- 06- 020- 03 ОЗП=1,64*2*8,57 МЗ=8440,62*2*6,15 ЭМ=2,92*2*3,75 Кпз=2 (до 5 см)Козп=8,57 Кмат=6,15 Кэм=3,75 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 53 руб.) СП=65% (СП = 29 руб.)	1000М2 ПОКРЫТИ Я	28,11						
18	ТЕР- 27- 02- 010- 02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ ОЗП=1219,56*8,57 МЗ=4394,37*4,85 ЭМ=90,29*6,72 Козп=8,57 Кмат=4,85 Кэм=6,72 (ТСНБ ЛО построч. инд. 08- 2014г) НР=121% (НР = 6670 руб.) СП=65% (СП = 3583 руб.)	0,52	32371,07	606,75	16833	5435	316	76,08	39,56
			100М БОРТОВОГ О КАМНЯ	10451,63	149,03			77	0,68	0,35
19	403- 8025 ЦИНИНС_08_2014 _2	КАМНИ БОРТОВЫЕ БВ 100.30.18 / БЕТОН В30 (М400), ОБЪЕМ 0,049 М3/ (ГОСТ 6865- 91)	52	196,52		10219				
			ШТ							

Итого: Устройство площадки

1286605 63531 29224 451,94

9484 42,63

	Заработная плата основных рабочих	1	63531	
	Заработная плата машинистов	1	9484	
	Эксплуатация машин	1	29224	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах	1	1134950	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах	1	58900	
	Итого в текущих ценах		1286605	
	Накладные расходы от ФОТ	1	88347	
	Сметная прибыль от ФОТ	1	47460	
	Итого по разделу		1422412	

Вывоз мусора

20	СПГ- 1- 1- 1- 43 Н39=0	ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3 ЦЕНА=4,34*5,38 Кпз=5,38 (инд. на перевозку минрегион ЛО 3 кв.)	106,75	23,35	23,35	2493		2493		
			Т ГРУЗА							
21	СПГ- 3- 21- 1- 1 Н39=0	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ ЦЕНА=3,82*5,38 Кпз=5,38 (инд. на перевозку минрегион ЛО 3 кв.)	106,75	20,55	20,55	2194		2194		
			Т ГРУЗА							

Итого: Вывоз мусора

4687

4687

	Эксплуатация машин	1	4687	
	Итого по разделу		4687	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО (без НДС)					1806592				
	НДС			18 %		325186,56				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					2131778,56				
	ВСЕГО в ценах на 2001г без НДС					279244				

Составил: Инженер-сметчик

Проверил: Главный инженер проекта

Начальник СГ УКС

Начальник УКС


 _____ А.А. Комаров

 _____ Ф.Е. Малышев

 _____ М.Н. Щипалкина

 _____ Н.И. Горошко