

Техническое задание
на выполнение капитального ремонта: ЦНИЛ Здание ФХЛ. Ремонт
мягкой кровли.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
<i>ЦНИЛ Здание ФХЛ. Ремонт мягкой кровли.</i>
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
2.1 Сведения о строительно-монтажных работах строительства, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства
<i>Техническое задание составлено на основании «Локального сметного расчёта № 195-1. ЦНИЛ Здание ФХЛ. Ремонт мягкой кровли.</i>
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
<i>ЦНИЛ Здание ФХЛ. Ремонт мягкой кровли</i> <i>Краткая информация о выполняемой работе:</i> <ul style="list-style-type: none">- разборка покрытий кровель;- ремонт бетонной стяжки;- устройство покрытия кровель из наплавляемых материалов;- погрузка и вывоз строительного мусора.
Подраздел 2.3 Требования о месте выполнения работ.
<i>ЦНИЛ Здание ФХЛ.</i>
Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР
<i>Необходимость разработки ППР отсутствует.</i>
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ
<i>Требования к техническим характеристикам строительных работ:</i> <ul style="list-style-type: none">- описание строительства и закупки материалов не требуется;- подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии;- здание ФХЛ полностью укомплектовано штатными средствами пожаротушения.- объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости;- подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;- соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности;- обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;- иметь опыт выполнения подобного рода работ;- наличие СРО не требуется.
Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)
<i>Оформление проекта производства работ не требуется.</i>
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ
<i>Сметные расчеты прилагаются</i>

№ п.п. дефектной ведомости	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100м ²	21,9
2	Ремонт цементной стяжки S заделки до 0,5м ²	100мест	1,5
3	Огрунтовка оснований битумной мастикой	100м ²	21,9
4	Устройство кровель из 2-х слоёв наплавляемого материала	100м ²	21,9
5	Устройство примыканий из 2-х слоёв наплавляемых материалов	100м ²	1,6
6	Устройство бетонных паदуг и набетонки на парпете	100м ³	0,044
7	Оклейка поверхностей стеклотканью на нефтебитуме	М ²	62,6
8	Смена мелких покрытий из листовой стали- карнизных свесов	100м	2,71
9	Погрузка строительного мусора вручную	Тн.	2,950
10	Перевозка грузов на 10 км	Тн.	2,950

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- перечень материалов, используемых при производстве работ представлен в локальном сметном расчете;
 -производить контроль качества используемого материала, который отражается в журнале входного контроля качества материалов;
 -весь материала должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
1			Заявка на выполнение работ по ремонту мягкой кровли здания ФХЛ.	2
2			Дефектная ведомость	1
3		№ 195-13	Локальный сметный расчет	4

РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

ЦНИЛ Здание ФХЛ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц;

РАЗДЕЛ 9. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работа должна быть выполнена до 31 октября 2013 г.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической документации;

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

К особым условиям работ требований нет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

12.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной подрядчиком.

12.2. Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6 «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки работ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе - в 1-м экз.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ЦНИЛ	Центральная научно-исследовательская лаборатория


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страни- цы
1	<i>Локальный сметный расчёт № 195-13</i>	4

Начальник ЦНИЛ ОАО «ППГХО»
Морозов А.А.


«19» июля 2013г.

Директор департамента
КС РЗ и С ОАО «ППГХО»
Смыков В.В.


«19» июля 2013г.