


УТВЕРЖДАЮ

Гл. инженер ЗГЭС

А.Д. Васин



Дефектная ведомость № 55/2015

для составления сметы.

Установки охранной сигнализации в здании 218а РХЗ в 2015 году подрядным способом.
(Наименование оборудования)

№ п/п	Наименование оборудования, характеристика (тип, марка)	Описание работ (указать монтаж или демонтаж)	Ед. изм.	Кол-во	Материалы и оборудование, подлежащее на списание или не использование в других целях	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сигнал -20П SMD	Установка прибора ПС приёмо-контрольного, пускового, концентратор: блок базовый на 20 лучей, со стоимостью.	шт	1			
2.	C2000-СП1	Установка устройства ультразвукового: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении, со стоимостью.	шт	1			
3.	C2000-ПИ	Установка устройства промежуточного на количество лучей:1, со стоимостью.	шт	1			
4.	СКАТ-1200И7	Установка устройства ультразвукового: блок питания и контроля, со стоимостью.	шт	1			
5.	12В/40А/ч	Установка аккумулятора, со стоимостью.	шт	1			
6.	Считыватель-2	Установка устройства промежуточного на количество лучей:1(считыватель), со стоимостью.	шт	1			
7.	ВА-47-29 1Р 6А	Установка выключателя автоматического, со стоимостью.	шт	1			
8.	КМПн 1/2	Установка бокса для выключателей, со стоимостью.	шт	2			
9.	ОПС	Установка шкафа (пульт) навесного, высота, ширина, глубина: 600х600х350 , со стоимостью.	шт	1			

10.	Астра-531	Установка устройства оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении, со стоимостью.	шт	20			
11.	Patrol-201	Установка устройства ультразвукового: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении, со стоимостью.	шт	5			
12.	ИО 102-20	Установка извещателей ОС автоматических: контактный, магнитоконтактный на открывание окон и дверей, со стоимостью.	шт	68			
13.	4,7кОм	Установка резисторов, со стоимостью.	шт	20			
14.	Маяк-12с	Установка оповещателя звукового, со стоимостью	шт	1			
15.	ТУСО	Установка коробки кабельной соединительной или разветвительной, со стоимостью.	шт	27			
16.	КК-8	Установка коробки кабельной ответвительной на стене, со стоимостью.	шт	83			
17.	Электропласт	Установка короба пластмассового: шириной до 40 мм, со стоимостью.	м	344			
18.	ПХВ	Установка трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25мм, со стоимостью.	м	30			
19.	Ст.3 Д57х3,5мм	Установка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50мм, со стоимостью.	м	4			
20.		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплётке, суммарное сечение до 6мм ² , со стоимостью.	м	34			
21.		Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках, и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, со стоимостью.	м	344			
22.		Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м кабеля до 1 кг, со стоимостью.	м	30			
23.		Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам, со стоимостью.	м	30			

Составил:

В.А. Коротких

В.А. Коротких.

Проверил:

А.Е. Старчиков

А.Е. Старчиков