

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр53-15-08	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте: до 1 м2	100 м2 отреставрировано и поверхности стен	0,0082 0.82/100	25128,53	6981,75	707,44	350,46	206	57	6	3	606,9	4,98	22	0,18
4	ТЕРр53-15-09	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте: более 1 м2	100 м2 отреставрировано и поверхности стен	0,412 41.2/100	24494,66	6347,88	707,44	350,46	10092	2615	291	144	551,8	227,34	22	9,06
6	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм	100 отверстий	10,52 1052/100	88,44	66,06	22,38		930	695	235		5,49	57,75		
7	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отреставрировано и поверхности	0,37 37/100	3400,11	1962,67	15,91	10,67	1258	726	6	4	157,1	58,13	0,67	0,25
7,1	ТЕРр53-16-01	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	1 м3 кладки	11,76	1121,72	399,55	28,72	6,85	13191	4699	338	81	55,39	416,19	0,43	5,06
8	ТЕРр69-06-01	Устройство и разборка деревянных неинжендерных лесов 2 958,65 = 7 437,24 - 1,89 x 541,00 - 0,1 x 1 207,00 - 0,5 x 1 112,00 - 2,6 x 1 069,00	100 м2 вертикальной проекции	2,505 250.5/100	2958,65	1676,74	162,5		7411	4200	407		128,1	320,89	2,4	6,01
9	СЦМ-102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	1,57815 1.893*2.505	541				854							
10	СЦМ-102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0,0835 0.13*2.505	1207				101							
11	СЦМ-102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	0,4175 0.53*2.505	1112				464							
12	СЦМ-102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	2,171 2.63*2.505	1069				2321							

Ось А 1-85 с отгм. 8.00 до отгм. 23.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр53-15-08	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте: до 1 м2	100 м2 отреставрировано и поверхности стен	0,0082 0.82/100	25128,53	6981,75	707,44	350,46	206	57	6	3	606,9	4,98	22	0,18
4	ТЕРр53-15-09	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте: более 1 м2	100 м2 отреставрировано и поверхности стен	0,412 41.2/100	24494,66	6347,88	707,44	350,46	10092	2615	291	144	551,8	227,34	22	9,06
6	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм	100 отверстий	10,52 1052/100	88,44	66,06	22,38		930	695	235		5,49	57,75		
7	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отреставрировано и поверхности	0,37 37/100	3400,11	1962,67	15,91	10,67	1258	726	6	4	157,1	58,13	0,67	0,25
7,1	ТЕРр53-16-01	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной	1 м3 кладки	11,76	1121,72	399,55	28,72	6,85	13191	4699	338	81	55,39	416,19	0,43	5,06
8	ТЕРр69-06-01	Устройство и разборка деревянных неинжендерных лесов 2 958,65 = 7 437,24 - 1,89 x 541,00 - 0,1 x 1 207,00 - 0,5 x 1 112,00 - 2,6 x 1 069,00	100 м2 вертикальной проекции	2,505 250.5/100	2958,65	1676,74	162,5		7411	4200	407		128,1	320,89	2,4	6,01
9	СЦМ-102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	1,57815 1.893*2.505	541				854							
10	СЦМ-102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0,0835 0.13*2.505	1207				101							
11	СЦМ-102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	0,4175 0.53*2.505	1112				464							
12	СЦМ-102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	2,171 2.63*2.505	1069				2321							

Ось А 1-85 с отг. 8.00 до отг. 23.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕРр53-15-06	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте: до 1 м2	100 м2 отремонтированно и поверхности стен	0,23 23/100	13468,8	4660,76	353,72	175,23	3098	1072	81	40	397,65	91,46	11	2,53
14	ТЕРр53-15-07	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте: более 1 м2	100 м2 отремонтированно и поверхности стен	0,31 31/100	13045,09	4237,05	353,72	175,23	4044	1313	110	54	361,5	112,07	11	3,41
15	ТЕРр53-15-08	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте: до 1 м2	100 м2 отремонтированно и поверхности стен	0,063 6,3/100	25128,53	6981,75	707,44	350,46	1583	440	45	22	606,9	38,23	22	1,39
16	ТЕРр53-15-09	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте: более 1 м2	100 м2 отремонтированно и поверхности стен	0,33 33/100	24494,66	6347,88	707,44	350,46	8083	2095	233	116	551,8	182,09	22	7,26
17	ТЕРр53-16-01	Ремонт: кладки стен отдельными местами: кирпичной;	1 м3 кладки	15,384	1121,72	399,55	28,72	6,85	17257	6147	442	105	35,39	544,44	0,43	6,62
18	ТЕРр69-02-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм	100 отверстий	9,55 955/100	88,44	66,06	22,38		845	631	214		5,49	52,43		0,08
19	ТЕРр61-02-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированно и поверхности	0,12 12/100	4290,24	2852,8	15,91	10,67	515	342	2	1	228,35	27,4	0,67	0,54
20	ТЕРр61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированно и поверхности	0,81 81/100	3400,11	1962,67	15,91	10,67	2754	1590	13	9	157,1	127,25	0,67	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕРр61-07-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонта и рованно поверхнос ти	0,7 70/100	7705,72	4842,7	27,54	18,48	5394	3390	19	13	383,06	268,14	1,16	0,81

Раздел 2. Работы по ТЕР

Ось А 46-85 с отгм.0.00 до отгм.8.00

22	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций 771,53 = 7 971,53 - 1 x 7 200,00	1 т металлических изделий	0,222	771,53	712,42	59,11	3,66	171	158	13	1	63,73	14,15	0,54	0,12
23	СЦМ-204-9001-90030	Каркас плоский: арматура Вр-1 diam.5мм	т	0,222	11805			2621								
24	ТЕР08-02-007-01 трим	Установка металлических ершей 771,53 = 7 971,53 - 1 x 7 200,00	1 т металлических изделий	0,104 104/1000	771,53	712,42	59,11	3,66	80	74	6		63,73	6,63	0,54	0,06
25	СЦМ-101-1934	Ерши металлические	кг	104	12,6				1310							
26	СЦМ-113-0378	Полимерцементный состав	м3	0,0066	339				2							
27	ТЕР15-02-016-02	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.11 Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4м с готовых лесов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЭМ=0,9	100 м2 оштукатуриваемой поверхнос ти	1,1653 116,53/100	2313,55	1023,79	93	12,04	2696	1193	108	14	77,26	90,03	5,66	6,6
28	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.11 Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4м с готовых лесов ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЭМ=0,9	100 м2 оштукатуриваемой поверхнос ти	0,03 3/100	7768,16	1513,43	36,23	20,65	233	45	1	1	116,96	3,51	1,3	0,04
29	ТЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЭМ=1,1	100 м2 окрашиваемой поверхнос ти	1,57 157/100	185,93	129,21	2,37	0,18	292	203	4		11,23	17,63	0,03	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,24 124/100	1083,41	528,67	6,68		1343	656	8		43,4	53,82	0,07	0,09
Ось А 1-85 с отм.8,00 до отм.23,00																
31	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций 771,53 - 7 971,53 - 1 x 7 200,00	1 т металлические изделий	0,225	771,53	712,42	59,11	3,66	174	161	13	1	63,73	14,34	0,54	0,12
32	СЦМ-204-9001-90030	Каркас плоский: арматура Вр-I diam.5мм	т	0,225	11805				2656							
33	ТЕР08-02-007-01 прям	Установка металлических ершей 771,53 - 7 971,53 - 1 x 7 200,00	1 т металлические изделия	0,094 94/1000	771,53	712,42	59,11	3,66	73	67	6		63,73	5,99	0,54	0,05
34	СЦМ-101-1934	Ерши металлические	кг	94	12,6				1184							
35	СЦМ-113-0378	Полимерцементный состав	м3	0,006	339				2							
36	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.11 Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4м с готовых лесов ОЗП -0,9; ЭМ -0,9 к расх.; ЗПМ -0,9; ТЗ -0,9; ТЭМ -0,9	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,063 63/100	4599,3	2403,9	44,01	29,54	290	151	3	2	183,65	11,57	1,85	0,12
37	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.11 Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 4м с готовых лесов ОЗП -0,9; ЭМ -0,9 к расх.; ЗПМ -0,9; ТЗ -0,9; ТЭМ -0,9	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,4013 14013/100	2313,55	1023,79	93	12,04	3242	1435	130	17	77,26	108,26	5,66	7,93
38	ТЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,48 448/100	1083,41	528,67	6,68		4854	2368	30		43,4	194,43	0,07	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	ТЕР15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрасива смой поверхности	3,24 324/100	173,97	117,46	2,15	0,16	564	381	7	1	10,21	33,08	0,03	0,1
39	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,49 549/100	1226,84	529,89	6,68		6735	2909	37		43,5	238,82	0,07	0,38
41	ТЕР07-05-043-04	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в производственных зданиях многоэтажных, высотой до 30 м	100 м2 площади застройки	3,24 324/100	10747,46		10747,46	3305,16	34822	34822	34822	10709			207,48	672,24
42	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен (температурные швы)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,15 15/100	2437,63	1137,54	103,33	13,38	366	171	15	2	85,84	12,88	6,29	0,94

Раздел 3. Погрузка. Автомобильные перевозки.

43	СЦЗ11-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 погрузка	тонна	91	3,66		3,66	0,45	333	333	333	41			0,024	2,18
44	СЦЗ3-3-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 7 км: класс груза I	1 т	91	13,73		13,73		1249		1249					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									151396	41850	39381	11457		3493,16		739,32
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									172380	50123	52092	15319		4178,16		987,72
Накладные расходы									62271							
Сметная прибыль									40981							
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Работы по ТЕР и ТЕР № 46 :																
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1-4, 7.1, 13-17									63257	20304	1700	641		1776,03		40,3
Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									66558	23350	1955	737		2042,43		46,35
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 24 087)									17608							
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 24 087)									13489							
Итого с накладными и см. прибылью									97655					2042,43		46,35
Прочие ремонтно-строительные работы:																
Итого Поз. 6, 8-12, 18									12926	5526	856			431,07		6,01
Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"									13883	6355	984			495,73		6,91

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы	78%*0.85 ФОТ (от 6 355)							4213							
	Сметная прибыль	50%*0.8 ФОТ (от 6 355)							2542							
	Итого с накладными и см. прибылью								20638					495,73		6,91
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 7, 19-21								9921	6048	40	27		480,92		1,68
	Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"								10834	6955	46	31		553,06		1,93
	Накладные расходы	79%*0.85 ФОТ (от 6 986)							4691							
	Сметная прибыль	50%*0.8 ФОТ (от 6 986)							2794							
	Итого с накладными и см. прибылью								18319					553,06		1,93
	Итого								136612					3091,22		55,19
	Итого по разделу 1 Работы по ТЕРр и ТЕР № 46								136612					3091,22		55,19
	Итого по разделу 2 Работы по ТЕР :															
	Конструкция из кирпича и блоков:															
	Итого Поз. 22-26, 30-35, 38, 39.1								21205	6393	113	2		528,18		1,13
	Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"								23483	8631	153	3		713,04		1,53
	Накладные расходы	122%*0.85 ФОТ (от 8 634)							8953							
	Сметная прибыль	80%*0.8 ФОТ (от 8 634)							5526							
	Итого с накладными и см. прибылью								37962					713,04		1,53
	Отделочные работы:															
	Итого Поз. 27-29, 36-37, 39, 42								7683	3579	268	37		276,96		15,78
	Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"								9030	4832	362	50		373,9		21,3
	Накладные расходы	105%*0.85 ФОТ (от 4 882)							4357							
	Сметная прибыль	55%*0.8 ФОТ (от 4 882)							2148							
	Итого с накладными и см. прибылью								15535					373,9		21,3
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:															
	Итого Поз. 41								34822		34822	10709				672,24
	Всего с учетом "Начисления на условия труда ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"								47010		47010	14457				907,52
	Накладные расходы	155% ФОТ (от 14 457)							22408							
	Сметная прибыль	100% ФОТ (от 14 457)							14457							
	Итого с накладными и см. прибылью								83875					1086,94		930,35
	Итого								137372					1086,94		930,35
	Итого по разделу 2 Работы по ТЕР								137372							
	Итого по разделу 3 Погрузка. Автомобильные перевозки. :															
	Итого Поз. 43-44								1582		1582	41				2,18
	Накладные расходы	100% ФОТ (от 41)							41							
	Сметная прибыль	60% ФОТ (от 41)							25							
	Итого с накладными и см. прибылью								1648							
	Итого по разделу 3 Погрузка. Автомобильные перевозки.								1648							
	Итого								275632					4178,16		987,72
	В том числе:															
	Материалы								70165							
	Машины и механизмы								52092							
	ФОТ								65442							

