Марки-ровка кабеля	Трасса		Кабель					
			по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
н1ГРЩ	КТП 6/0.4кВ, секция 1, QF1.12	Щит ГРЩ	ВБбШнг	5х70-1	225			
н2ГРЩ	КТП 6/0.4кВ, секция 2, QF2.12	Щит ГРЩ	ВБбШнг	5х70-1	225			
нНД/1	Щит ГРЩ	Насос НД/1	ВВГнг	4х10-0.66	110			
нНД/2	Щит ГРЩ	Насос НД/2	ВВГнг	4х10-0.66	110			
нЭ1	Щит ГРЩ	Кран шаровый Э1	ВВГнг	4х2.5-0.66	80			
нЭ2	Щит ГРЩ	Кран шаровый Э2	ВВГнг	4х2.5-0.66	80			
нЭ3	Щит ГРЩ	Кран шаровый Э3	ВВГнг	4х2.5-0.66	75			
нЭ4	Щит ГРЩ	Кран шаровый Э4	ВВГнг	4х2.5-0.66	75			
нЩНС	Щит ГРЩ	Щит насосной станции (ЩНС)	ВВГнг	5х4-0.66	110			
нПМ	Щит ГРЩ	Прожекторная мачта (ПМ)	ВБШвнг	5х2.5-0.66	70			
нША	Щит ГРЩ	Шкаф автоматики (ША)	ВВГнг	3х2.5-0.66	5			
нКНС	Щит ГРЩ	КНС	ВВГнг	5х4-0.66	85			
нЩСН	Щит ГРЩ	Щит собственных нужд (ЩСН)	ВВГнг	5х2.5-0.66	5			
нШПС1	Щит ГРЩ	Шкаф пожарной сигнализации 1	ВВГнг	3х2.5-0.66	5			
нЕК1	Щит ЩНС	Электрообогрев пола	ВВГнг	3х2.5-0.66	5			
нЕК2	Щит ЩНС	Электрообогрев пола	ВВГнг	3х2.5-0.66	10			
нНП	Щит ЩНС	Передвижная установка УОДН	ВВГнг	5х2.5-0.66	5			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 11765

						П1204.РП-0-ЭС.КЖ
1	-	Зам.	59-12		11.12	«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разраб.		Григорьев			09.12	Система электроснабжения
Проверил		Лебедев			09.12	
Тех.контр.						
Н.контр.		Тимуск			09.12	Кабельный журнал
ГИП		Коробов			09.12	
Утвердил						

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ООО "Петропроект"

Марки-ровка кабеля	Трасса		Кабель					
			по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина, м
кНД/1	Щит ГРЩ, схема управления	Кнопочный пост насоса НД/1	КВВГнг	4х1.5-0.66	110			
кНД/2	Щит ГРЩ, схема управления	Кнопочный пост насоса НД/2	КВВГнг	4х1.5-0.66	110			
кStop	Щит ГРЩ, схема управления	Аварийный стоп (SB1.7)	КВВГнг	4х1.5-0.66	110			