


УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОЭиОИК
«» С.В. Пoldня
2014 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 81

Сетей водопровода *с учетом* *всех* и *в* ЗАМЕНОЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ЗДАНИЯХ АТС-52 по пр. Коммунистическому, 72,
АТС-56 по ул. Солнечная, 15, гараж по ул. Лесная, 13е

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист _____ Р.А. Хаиров
Составил смотритель зданий объекта _____ С.В. Чашихин
Расценил _____
Проверил: Ведущий специалист _____ Е.Л. Дементьев

Тарифная сетка условий труда _____
Инвентарный номер - _____
Материально ответственное лицо - _____

Форма 4

№№ п/п	Шифр и номер позиц ии норма тива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Колп- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин в том числе заработной платы	Всего	Основно й заработн ой платы	Эксплуата- ции машин в том числе заработной платы	на единицу	всего
1		Прокладка трубы стальные водопроводные оцинко- ванные Ø65мм (высота до 4м)	36м							
2		Прокладка трубы стальные водопроводные оцинко- ванные Ø50мм (высота до 4м)	65м							
3		Прокладка трубы стальные водопроводные оцинко- ванные Ø20мм (высота до 4м)	47м							
4		Установка стального крана DN65 со стоимостью (фланцевый)	1шт.							
5		Установка вентиля шарового муфтового Ду15 со стоимостью	10шт.							

Форма 4

№№ п/п	Шифр и номер позиц ии норма тива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Колли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин в том числе заработной платы	Всего	Основно й заработн ой платы	Эксплуата- ции машин в том числе заработной платы	на единицу	всего
6		Изоляция трубопроводов трубами Энергоflex 70/9	36м							
7		Демонтировать трубы стальные водогазопроводные неоцинко- ванные Ø20мм (высота до 4м)	47м							
8		Демонтировать трубы стальные водогазопроводные неоцинко- ванные Ø50мм (высота до 4м)	65м							
9		Демонтировать трубы стальные водогазопроводные неоцинко- ванные Ø89мм (высота до 4м)	36м							
10		Установка клапана проходного запорный с муфтовыми и цапковыми присоединитель-ми концами DN50 КПК-50-2	9шт.							

Форма 4

№ № п/п	Шифр и номер позици и нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего Основн ой заработн ой платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
15		Установка водосчетчика Ø20мм Minol-Zenper	2шт.							
16		Установка конуса стального 108×57мм со стоимостью	2шт.							
17		Установка конуса стального 89×57мм со стоимостью	2шт.							
18		Установка конуса стального 57×25мм со стоимостью	4шт.							
19		Установка муфты стальной Ø20мм со стоимостью	4шт.							
20		Установка стального шарового крана Т-200°С, PN16/25бар, DN100 со стоимостью(фланцевый)	2шт.							
21		Установка вентиля шарового муфтового Ду20 со стоимостью	4шт.							