

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

СХК

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 10-11-18-1

4597 - 3,96

Капитальный ремонт галереи от корп. №1 до корп. №2 - внутренние работы (2013г.), СЗ

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 1010005310001

Сметная стоимость строительных работ 461385.78 руб. ✓ 391 004,80

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					В том числе			В том числе								
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел I. Новый Раздел																
1	ТЕР61-02-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2; толщ. слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15</i>	100 м2 отреставрированной поверхности	1.058	3696.9	2257.07	18.3	12.27	3911.32	2387.98	19.36	12.98	180.665	191.14	0.7705	0.82
2	ТЕР61-04-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2; толщ. слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15</i>	100 м2 отреставрированной поверхности	0.9877	4415.66	2903.77	19.65	13.19	4361.34	2868.06	19.41	13.03	229.6895	226.86	0.828	0.82
3	ТЕР61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15</i>	100 м2 поверхности	1.938	14523.34	1166.96	43.68	34.81	28146.23	2261.57	84.65	67.46	84.87	164.48	0.529	1.03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРр61-01-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15	100 м2 поверхности	0.988	17046.78	1482.29	48.86	39.2	16842.21	1464.51	48.28	38.73	103.224	101.99	0.529	0.52
5	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.149	6380.64	4146.73	82.52	55.38	950.71	617.86	12.3	8.25	316.8032	47.2	3.4762	0.52
6	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.938	1132.94	297.94	13.28	0.27	2195.64	577.41	25.74	0.52	23.567	45.67	0.1519	0.29
7	ТЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.988	1248.18	332.48	14.88	0.27	1233.2	328.49	14.71	0.27	26.2994	25.98	0.1688	0.17
8	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности шетками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35	1 м2 очищаемой поверхности	39.9	16.81	16.81			670.86	670.86			1.3972	55.75		
9	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.399	1292.13	152.11	27.57	0.54	515.56	60.69	11	0.22	11.8922	4.75	0.0675	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилхлоридными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ОЗП=1.35; ЭМ=1.35 к расх.; ЗПМ=1.35; ТЗ=1.35; ТЗМ=1.35</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.149	1132.94	297.94	13.28	0.27	168.81	44.39	1.98	0.04	23.567	3.51	0.1519	0.02
Итого по разделу 1 Новый Раздел				390772.23										867.33		4.22
Раздел 2. Новый Раздел																
11	СЦПЗ1-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна	0.8	36.65	5.84	30.81		29.32	4.67	24.65		0.578	0.46		
12	СЦПЗ-3-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстойание перевозок 3 км: класс груза I	1 т	0.8	7.47		7.47		5.98		5.98					
Итого по разделу 2 Новый Раздел				232.67										0.46		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				59031.18					11286.49		268.06	141.5		867.79		4.22
Накладные расходы				8092.42												
Сметная прибыль				4752.3												
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Новый Раздел :																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1-4				53261.1					8982.12		171.7	132.2		684.47		3.19
Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 9 114.32)				6120.27												
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 9 114.32)				3645.73												
Итого с накладными и см. прибылью				63027.1										684.47		3.19
Отделочные работы:																
Итого Поз. 5-7, 10				4548.36					1568.15		54.73	9.08		122.36		1
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 1 577.23)				1407.68												
Сметная прибыль 55%*0,8 ФОТ (от 1 577.23)				693.98												
Итого с накладными и см. прибылью				6650.02										122.36		1
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
Итого Поз. 8-9				1186.42					731.55		11	0.22		60.5		0.03
Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 731.77)				559.8												
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 731.77)				409.79												
Итого с накладными и см. прибылью				2156.01												
Итого				71833.13					71833.13					867.33		4.22
Итого по разделу 1 Новый Раздел				71833.13										867.33		4.22
Итого по разделу 2 Новый Раздел :																
Итого Поз. 11-12				35.3					4.67		30.63			0.46		
Накладные расходы 100% ФОТ (от 4.67)				4.67												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4.67)				2.8												
Итого с накладными и см. прибылью				42.77										0.46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 2 Новый Раздел																
Итого									42.77					0.46		17
В том числе:									71875.9					867.79		4.22
Материалы									47476.65							
Машины и механизмы									268.06							
ФОТ									11427.99							
Накладные расходы									8092.42							
Сметная прибыль									4752.3							
Переход в текущие цены 71 875.90 * 5,44									391004.9	✓						
НДС 18%									70380.88	✓						
ВСЕГО по смете									461385.78					867.79		4.22

Составил:  И.А. Чистякова28.06.18Проверил:  З.П. Осипова