

" _____ " _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 200_ г.

Сибирский химический комбинат
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/60/13
(локальная смета)

на Капремонт фасада зд.25/26, ПЭРЭО
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость № 1060000009
Сметная стоимость строительных работ 969337 руб. + НДС 174480,66 руб.
Средства на оплату труда 34199 руб.
Сметная трудоемкость 2770,77 чел.час
Составлен(а) в текущих) ценах по состоянию на II квартал 2012 г.


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов	100 м2 отремонт ированно й поверхнос ти	0,7 70/100	7071,17	4233,08	2,61		4950	2963	2		323,4	226,38		
2	ТЕРр61-08-01	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отремонт ированно й площади развернут ой поверхнос ти	0,54 54/100	11580,87	7297,97	38,46	25,81	6254	3941	21	14	584,16	315,45	1,62	0,87


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9,3	СЦПЗ-3-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км: класс груза I	1 т	10	10,6		10,6		106		106					
9,2	ТЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11,5 <i>1150/100</i>	1164,38	607,97	8,35		13390	6992	96		49,91	573,97	0,09	1,04
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1-4																
Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 21 540)																
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 21 540)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Малярные работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 5, 8-8.2																
Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 5 065)																
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 065)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Кровли:																
Итого Поз. 6																
Накладные расходы 120%*0.85 ФОТ (от 544)																
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 544)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:																
Итого Поз. 9.1																
Накладные расходы 100%*0.85 ФОТ (от 58)																
Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 58)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																
Итого Поз. 9.3																
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 9.2																
Накладные расходы 122%*0.85 ФОТ (от 6 992)																
Сметная прибыль 80%*0.8 ФОТ (от 6 992)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого																
В том числе:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
В текущих ценах,(средний индекс по видам работ) 103 121 * 9.4																
НДС 18%																
ВСЕГО по смете																
									1143817,66					2770,77		2,71

Машины и механизмы				
9	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,08
10	030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	6,95
11	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	0,94
12	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,47
13	400051	Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 7 т	м-час	2,9

Составил:  Авдеева Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель группы:  Галейкая Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРp61-22-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонт и рованно й площади развёрнутой поверхнос ти тя	0,5 50/100	10931,9	7193,22	3,42		5466	3597	2		549,55	274,78		
4	ТЕРp61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(фасад и цоколь)	100 м2 отремонт и рованно й поверхнос ти	4,43 443/100	3911,69	2488,79	1,36		17329	11025	6		201,84	894,15		
5	ТЕРp62-19-01	Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов (фасад, откосы,цоколь)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти (без вычета проемов)	19,02 (1650-119-133)/100	368,05	212,36	2,22		7000	4039	42		18,46	351,11	0,03	0,57
6	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (сливы)	100 м2 покрытия	0,4 40/100	11956,16	1356,65	32,36	3,19	4782	543	13	1	112,75	45,1	0,27	0,11
8	ТЕРp62-10-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,65 65/100	2066,86	1166,5	6,44	1,59	1343	758	4	1	95,76	62,24	0,16	0,1
8,1	ТЕРp62-31-04 прим	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за: 2 раза с земли и лесов (лестниц)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,6 60/100	875,57	252,77	0,87		525	152	1		20,75	12,45	0,01	0,01
8,2	ТЕРp62-29-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за: 2 раза (ворот)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,5 50/100	836,08	230,83	0,68		418	115			18,72	9,36	0,01	0,01
9,1	СПШ311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна	10	36,65	5,84	30,81		367	58	309		0,578	5,78		