

Общие указания

Данная часть проекта выполнена согласно следующим документам

- 1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
- 2. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».
- 3. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».
- 4. Постановление правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Исходные данные

Данная часть проекта разработана на основании технического задания. Проектом предусмотрено благоустройство территории при прокладке новой высоковольтной кабельной линии от ТП-227 до ТП-229.

Климатические данные, нагрузки и воздействия:

- расчетная зимняя температура - минус 31°С;
- скоростной напор ветра для I-го ветрового района - 0,23 кПа;
- вес снегового покрова для III-го снегового района - 1,8 кПа;
- сейсмичность не выше 6 баллов;
- рельеф местности спокойный.

Характеристика участка

Земельный участок под размещение проектируемой кабельной линии находится в районе ТИЗ, г.Саров. На участке имеется естественная растительность. Рельеф участка спокойный. На проектируемом участке проходят низковольтные и высоковольтные электрокабели, кабели связи, водопровод, газопровод высокого давления, канализация.

Данный проект предусматривает следующие виды работ:

На участке строительства имеется строительный мусор (ж/б, металл, стекло и т.п.) До начала производства работ необходимо произвести очистку участка от мусора.

Демонтаж бортового камня и асфальтового покрытия дороги и тротуаров по трассе кабеля.

Выполнить срезку растительного слоя с последующим складированием и применением при благоустройстве прилегающей территории.

Произвести восстановление разрушенного газона по трассе кабеля на прилегающей территории шириной не мене 1,0м с двух сторон от оси кабеля с подсыпкой плодородного грунта и посевом газонной травы. Все работы вести с учётом сохранности существующих зелёных насаждений.

Вырубку деревьев произвести согласно заключению на вырубку зеленых насаждений № 15.05-01/15-3 от 27.01.2014 с последующей компенсацией в денежной форме.

Выполнить восстановление асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров по трассе кабеля на прилегающей территории шириной не менее 1м с устройством бортового камня.

Указания к производству работ

Проектом предусмотрено производство строительно-монтажных работ в летних условиях в соответствии с действующими нормативными документами по производству работ СНиП 3.03.01-87.

Все виды работ производить в соответствии со СНиП 12-04-2002 "Техника безопасности в строительстве".
Внимание! В охранной зоне водопровода исключить утрамбовку щебня и асфальтобетонной смеси с применением виброкатков.

Перед началом производства работ вызвать представителей ЦЭС, ЦС, Горводоканала и всех заинтересованных организаций.

						8 /14-ГП.1-3		
						Нижегородская обл, г. Саров ОАО "Саровская Электросетевая Компания"		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальное строительство объекта: "Высоковольтная кабельная линия ТП-227-ТП-229". Благоустройство.	Стадия	Лист
Разработал		Ромашова		Ромашова			Р	1
ГИП		Кузнецов						
Н.контр.		Кузнецов				Общие указания.		