





Ведомость объёмов работ

№	Наименование	Един. измер.	Кол-во ед. измер.
1	2	3	4
	Демонтаж		
1	Асфальтобетонного покрытия - тротуаров - проезжей части	м2 м2	16,0 86,0
2	Бортового камня	м	35,0
	Очистка территории строительства от мусора	м2	420,0
	Вывоз непригодного грунта и мусора на расстояние 20 км. - железобетон	м3 м3	170,0 50,0
	Благоустройство		
1	Установка бортового камня - БР 100.30.15 - БР 100.20.8	м м	11,0 24,0
2	Асфальтовое покрытие проезжей части: - мелкозернистый асфальтобетон тип-В, марки II - 5см - крупнозернистый асфальтобетон тип-А, марки-II - 6см - проливка горячим битумом - трамбованный щебень М-800 фр.20-30 - 8,0см - трамбованный щебень М-800 фр.40-80 - 14,0см - уплотненный песчаный грунт основания	м2	86,0
3	Асфальтовое покрытие тротуаров: - среднезернистый асфальтобетон тип-А, марки II - 5см - проливка горячим битумом - трамбованный щебень М-800 фр.20-30 - 10,0см - уплотненный песчаный грунт основания	м2	16,0
	Озеленение		
1	Восстановление газонов на полосах озеленения шириной 1,0 м (2,0м) вдоль траншеи вновь укладываемого высоковольтного кабеля с подсыпкой плодородного грунта Н=0,10 м и посевом газонных трав.	м2	2810,7

1	2	3	4
	Вырубка деревьев с последующей компенсацией в денежной форме: - дуба d=0,12м - ива d=0,12-0,20м - вяз d=0,12-0,16м	шт. шт. шт.	3 8 2

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

						8 /14-ГП.1-7			
						Нижегородская обл, г. Саров ОАО "Саровская Электросетевая Компания"			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальное строительство объекта: "Высоковольтная кабельная линия ТП-227-ТП-229". Благоустройство.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Рамодова					Р	1	
ГИП		Кузнецов							
Н.контр.		Кузнецов				Ведомость объемов работ.			
Формат А3									