

УТВЕРЖДАЮ:
 Врио директора ДВЦ «ДальРАО» -
 филиала ФГУП «РосРАО»
 В.Б. Панин
 « 10 » Июль 2015 г.

Дефектная ведомость
 Капитальный ремонт кровли здания казармы отделения Вилючинск.

Наименование структурного подразделения: Отделение Вилючинск ДВЦ «ДальРАО».
 Местоположение объекта: ЗАТО г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д.10.
 Инвентарный номер: ДЛР000001409.

№ пп	Дефект	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1		2	3	4
Раздел 1. Кровля				
1	Здание 1988 года постройки. За время эксплуатации ремонт кровли не выполнялся. В результате рулонный ковер разрушен, стяжка разрушена. Происходит затекание во время осадков в отремонтированные помещения на 1-ом этаже здания. Для предотвращения затекания необходимо выполнить ремонт кровли части здания, а также ремонт примыканий к вентвыходам и парапетам.	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	7,296
2		Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	7,296
3		Разборка мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,768
4		Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя	100 м2 кровли	7,296
Раздел 2. Прочие работы				
5	После завершения ремонтных работ необходимо вывезти строительный мусор за территорию отделения Вилючинск.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,1
6		Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза	1 т груза	1,1

Ведущий инженер по надзору Е.Н. Серова



Согласовано: Заместитель директора
 по строительству А.А. Печко

