

" _____ " _____ 200_ г.

" _____ " _____ 200_ г.

Сибирский химический комбинат
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 42/79/12
(локальная смета)

на Капремонт здания для размораживания угля в вагонах-усиление, ТЭЦ 2013г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость №1079004410000
Сметная стоимость строительных работ 1881902 руб. + НДС 338742,36 руб.
Средства на оплату труда 35268 руб.
Сметная трудоемкость 2369,64 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2012 г. *II квартал*

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
Усиление полов балок покрытия (17 шт)																
1	ТЕР13-06-003-01	Очистка стен ж/б балки от рыхлого бетона щетками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЗМ - 1,25	1 м2 очищаемой поверхности	51,42	12,45	12,45			640	640			1,04	53,48		
2	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности арматуры щетками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП - 1,15; ЭМ - 1,25; ЗПМ - 1,25; ТЗ - 1,15; ТЗМ - 1,25	1 м2 очищаемой поверхности	3	12,45	12,45			37	37			1,04	3,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР13-03-004-06 прим	3 Окраска металлической арматуры составом Эмако Nanoposte AP за 2 раза 40,71 - 825,77 - 0,008 x 8 357,00 - 0,019 x 37 800,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к-2 ПЗ-2 (ОЗП-2; ЭМ-2 к расх.; ЗПМ-2; МАТ-2 к расх.; ТЗ-2; ТЗМ-2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0,03 з 100	95,46	72,66	22,8	0,4	3	2	1		5,68	0,17	0,08	
4	ТЕРр61-27-04 прим	Насечка поверхностью балок, по: бетону	100 м2 поверхнос ти	0,86 86 100	1299,2	784,52	514,67	96,19	1117	675	442	83	70,18	60,35	6,94	5,97
5	ТЕР46-03-002-01	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	3,57 357 100	2245,28	315,72	902,12	304,92	8016	1127	3221	1089	23,3	83,18	23,8	84,97
6	ТЕР46-03-002-17	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-002-1 (d отверстий 20 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к-14 ПЗ-10 (ОЗП-10; ЭМ-10 к расх.; ЗПМ-10; МАТ-10 к расх.; ТЗ-10; ТЗМ-10)	100 отверстий	-3,57 -357 100	1037,5	158,5	365,2	152,5	-3704	-566	-1304	-544	11,7	-41,77	11	-39,27
7	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (шпилек) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	1 т	0,3952 395,2 1000	11462,69	721,94	627,18	169,64	4530	285	248	67	53,28	21,06	5,48	2,17
8	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	1 м2 обеспыли ваемой поверхнос ти	86	1,72	1,38	0,34		148	119	29		0,12	10,32		
9	ТЕРр62-39-01 прим	Промывка поверхности стен балок 67,22 - 73,54 - 1,6 x 3,00 - 0,07 x 21,70	100 м2 промытой поверхнос ти	0,86 86 100	67,22	66,85			58	57			5,98	5,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм балок ЭМАКО S88С <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,86 86,100	833,18	772,18	47,33	37,24	717	664	41	32	59,67	51,32	2,34	2,01
11	ТЕР07-01-058-01 прим	Усиление сборных железобетонных конструкций (балок) 649,19 - 7 849,19 - 1 x 7 200,00 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	1 т арматуры или болтов	3,4808 3 480,8 1000	750,86	697,2	53,66		2614	2427	187		60,61	210,97	0,56	1,95
12	СЦМ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,4808	10045				34965							
13	ТЕР26-01-055-02 Доп. выл.2 ч.2	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	100 м2 поверхность покрытия изоляции	0,86 86,100	1612,11	203,62	29,81		1386	175	26		16,51	14,2	0,31	0,27
14	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,86 86,100	296,19	91,34	16,11	0,2	255	79	14		6,11	5,25	0,03	0,03
15	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,86 86,100	597,9	84,73	41,63	0,4	514	73	36		6,62	5,69	0,08	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
16	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм стен ЭМАКО S66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0465 4,65 /100	833,18	772,18	47,33	37,24	39	36	2	2	59,67	2,77	2,34	0,11	
Усиление плит покрытия (21 плита)																	
17	ТЕР07-01-058-01 прим	Усиление сборных железобетонных конструкций (плит) 649,19 - 7 849,19 - 1 x 7 200,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 т арматуры или болтов	2,688 2688 /1000	750,86	697,2	53,66	2018	1874	144			60,61	162,92	0,56	1,51	
18	СЦМ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,688	10045			27001									
19	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности арматуры щетками (по потолку) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: подготовительные работы ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м2 очищаемой поверхности	9	13,7	13,7		123	123				1,14	10,26			
20	ТЕР13-03-004-06 прим	Окраска металлической арматуры составом Эмако Nanocrete AP за 2 раза 40,71 - 825,77 - 0,008 x 8 357,00 - 0,019 x 37 800,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=2 ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: окраска ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окраски емой поверхности	0,09 9 /100	105,01	79,93	25,08	0,44	9	7	2			6,24	0,56	0,09	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР13-06-003-01	Очистка плит покрытия потолка от рыхлого бетона щетками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: подготовительные работы ОП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м2 очищаемой поверхности	55	13,7	13,7	0,38		754	754			1,14	62,7		17
22	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности плит потолка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: подготовительные работы ОП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м2 обеспыли ваемой поверхности	55	1,9	1,52	0,38		105	84	21		0,13	7,15		
23	ТЕРР62-39-01 прим	Промывка поверхности плит покрытия потолка 67,22 = 73,54 - 1,6 x 3,00 - 0,07 x 21,70	100 м2 промывкой поверхности	0,55 55,100	67,22	66,85			37	37			5,98	3,29		
24	ТЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 40 мм потолков ЭМАКО S88С КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 оштукату риваемой поверхности	0,55 55,100	1069,16	997,77	55,33	43,41	588	549	30		72,57	39,91	2,73	1,5
25	ТЕР07-01-058-01	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры 649,19 = 7849,19 - 1 x 7200,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 т арматуры или болтов	0,059 59/1000	750,86	697,2	53,66		44	41	3		60,61	3,58	0,56	0,03
26	СЦМ-204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	0,059	11226				662							
27	СЦМ-204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм	т	0,059	1707				101							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
28	ТЕР46-01-008-03	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях по сетке, составом ЭМАКО S88С, толщиной 40мм 1 409,43 = 1 994,30 - 0,0029 * 2 530,00 - 1,02 * 511,00 - 0,09 * 625,00	1 м3	0,48	1409,43	319,8	36,41	2,23	677	154	17	1	26,82	12,87	0,35	0,17	
Разное																	
29	ТЕР46-04-003-08	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200	1 м3	1,764	1978,5	417,44	1520,38	220,24	3490	736	2682	389	34,7	61,21	15,89	28,03	
30	ТЕРр53-02-01	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3 кладки	1,51 15,110	3711,86	2293,89	1417,97	216,06	5605	3464	2141	326	212,41	320,74	15,35	23,18	
31	ТЕР08-02-001-02	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа свыше 4 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 м3 кладки	15,1	812,94	70,9	56,19	6,98	12275	1071	848	105	6,05	91,36	0,44	6,64	
32	ТЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций 771,53 = 7971,53 - 1 * 7 200,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 т металлических изделий	0,054 54/1000	893,17	819,28	73,89	4,58	48	44	4		73,29	3,96	0,68	0,04	
33	СЦМ-204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диаметром 4 мм	т	0,054 54/1000	11226				606								
34	ТЕР15-02-016-03	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,794 79,4/100	2634,09	1308,17	129,16	16,73	2091	1039	103	13	98,72	78,38	7,86	6,24	
35	ТЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 шт. сборных конструкций	0,48 48/100	4057,64	1802,99	505,65	62,73	1948	865	243	30	140,96	67,66	3,94	1,89	
36	СЦМ-443-1300	Плиты железобетонные параллельные	м3	1,764	1488				2625								
37	ТЕР46-04-011-12	Разборка цементного ландуса толщиной 25 мм	100 м2 покрытия	0,051 5,1/100	879,21	347,66	531,55	77,34	45	18	27	4	28,54	1,46	5,58	0,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР46-04-011-13	добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по расц.46-04-011-12 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к-10 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расц.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расц.; ТЗ=10; ТЗМ=10)	100 м2 покрытия	0,051 3,1/100	1474,2	426,3	1047,9	152,5	75	22	53	8	35	1,79	11	0,56
39	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 кровли	2,06 206/100	864,83	63,24	4,78	1782	130	10			5,13	10,57	0,05	0,1
40	ТЕР12-01-015-04	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 изолируе мой поверхнос ти	2,06 206/100	3515,62	149,03	49,96	1,4	7242	307	103	3	12,09	24,91	0,11	0,23
41	ТЕРр58-07-01	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	100 м2 покрытый	1,89 189/100	4440,19	275,58	38,77	2,39	8392	521	73	5	22,35	42,24	0,25	0,47
42	ТЕР12-01-004-05	Устройство примокрытый кровель из наплавленных материалов к стенам и парапелтам высотой более 600 мм с одним фартуком КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100м	0,256 25,6/100	13168,69	776,95	146,09	13,34	3371	199	37	3	60,04	15,37	1,09	0,28
43	ТЕР07-05-039-07 прим	Обмазка примокрытый фартуков к стене мастикой герметизирующей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м шва	0,256 25,6/100	2654,1	296,11	1117,15	116,6	679	76	286	30	23,15	5,93	8,66	2,22
44	ВР-245	Трехслойное покрытие кровли битумно-эмульсионной мастикой (в местах примыкания к парапетным стенам, вдоль карниза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход в цены 2001 года ОЗП=18,82; ЭМ=23,4; ЗПМ=18,82; МАТ=22,63	100 м2 покрытый кровель	2,37 237/100	10457,2	2002,45	1380,6	259,72	24784	4746	3272	616	17,41	41,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25</i>	100 м2 горизонтальной проекции	4,15 <i>115,100</i>	1776,26	983,41	21,46		7371	4081	89		80,73	335,03	0,23	0,95
46	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительных ОЗП-1,15; ЭМ-1,25; ЗПМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25</i>	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,54 <i>154,100</i>	1307,99	609,37	8,35		2014	938	13		50,03	77,05	0,09	0,14
47	ТЕРр69-06-01	Устройство и разборка деревянных инвентарных лесов (с 3-х кратной оборачиваемостью) $4\ 449,65 = 7\ 437,24 + (0,63 - 1,89) \times 541,00 + (0,033 - 0,1) \times 1\ 207,00 + (0,166 - 0,5) \times 1\ 112,00 + (0,866 - 2,6) \times 1\ 069,00$	100 м2 вертикальной проекции	3,14 <i>314,100</i>	4449,65	1676,74	162,5		13972	5265	510		128,1	402,23	2,4	7,54

Погрузка. Автомобильные перевозки.

48	СЦПЗ11-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 погрузка	тонна	15	3,66		3,66	0,45	55		55	7			0,024	0,36
49	СЦПЗ-3-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров), расстояние перевозки 7 км: класс груза I	1 т	15	13,73		13,73		206		206					

Раздел 2. Материалы по цене поставщика

50	цена поставщика к п.3,21-прайс-лист	Состав ЭМАКО Naposte AP 162,4/1.18	кг	37 <i>11+26</i>	137,63				5092							
51	цена поставщика к п.17 прайс-лист	ЭМАКО S66 (сухая смесь) расход 1м3=2250кг 36/1.18=30,51руб	кг	209,3	30,51				6386							
52	цена поставщика к п.10,25,29 прайс-лист	ЭМАКО S88С (сухая смесь) расход 1м3=1900кг 47,7/1.18=40,42руб	кг	8360 <i>3268-1180-912</i>	40,42				337911							

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по смете:

									531519	32975	13915	2293		2369,64		140,65
									30575							
									19494							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Новый Раздел :																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:																
		Итого Поз. 1-3, 8, 14-15, 19-22							2588	1918	103			158,7		0,11
		Накладные расходы 90%*0.85 ФОТ (от 1 918)							1467							
		Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 1 918)							1074					158,7		0,11
		Итого с накладными и см. прибылью							5129							
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные):														
		Итого Поз. 4							1117	675	442	83		60,35		5,97
		Накладные расходы 79%*0.85 ФОТ (от 758)							509							
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 758)							303					60,35		5,97
		Итого с накладными и см. прибылью							1929							
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных														
		Итого Поз. 5-6, 28-29, 37-38							8599	1491	4696	947		118,74		74,74
		Накладные расходы 110%*0.85 ФОТ (от 2 438)							2280							
		Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 2 438)							1365					118,74		74,74
		Итого с накладными и см. прибылью							12244							
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:														
		Итого Поз. 7							4530	285	248	67		21,06		2,17
		Накладные расходы 105%*0.85 ФОТ (от 352)							314							
		Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 352)							183					21,06		2,17
		Итого с накладными и см. прибылью							5027							
		Малярные работы (ремонтно-строительные):														
		Итого Поз. 9, 23							95	94				8,43		
		Накладные расходы 80%*0.85 ФОТ (от 94)							64							
		Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 94)							38					8,43		
		Итого с накладными и см. прибылью							197							
		Отделочные работы:														
		Итого Поз. 10, 16, 24, 34							3435	2288	176	71		172,38		9,86
		Накладные расходы 105%*0.85 ФОТ (от 2 359)							2105							
		Сметная прибыль 55%*0.8 ФОТ (от 2 359)							1038							
		Итого с накладными и см. прибылью							6578					172,38		9,86
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:														
		Итого Поз. 11, 17, 25							4676	4342	334			377,47		3,49
		Накладные расходы 130%*0.85 ФОТ (от 4 342)							4798							
		Сметная прибыль 85%*0.8 ФОТ (от 4 342)							2953							
		Итого с накладными и см. прибылью							12427					377,47		3,45
		Материалы для строительных работ:														
		Итого Поз. 12, 18, 26-27, 33, 36							65960							
		Теплоизоляционные работы:														
		Итого Поз. 13							1386	175	26			14,2		0,2
		Накладные расходы 100%*0.85 ФОТ (от 175)							149							
		Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 175)							98							
		Итого с накладными и см. прибылью							1633					14,2		0,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Стены (ремонтно-строительные):																
	Итого Поз. 30								5605	3464	2141	326		320,74		23,18
Накладные расходы 86%*0.85 ФОТ (от 3 790)																
	Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 3 790)								2770							
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого с накладными и см. прибылью																
Конструкции из кирпича и блоков:																
	Итого Поз. 31-32, 45-46								21708	6134	954	105		507,4		7,77
Накладные расходы 122%*0.85 ФОТ (от 6 239)																
	Сметная прибыль 80%*0.8 ФОТ (от 6 239)								6470							
Итого с накладными и см. прибылью																
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																
	Итого по Поз. 43 НР 155% ФОТ; СП 100% ФОТ								679	76	286	30		5,93		2,22
	Итого Поз. 43								164							
Накладные расходы 155% ФОТ (от 106)																
	Сметная прибыль 100% ФОТ (от 106)								106							
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого по Поз. 35 НР 155%*0.85 ФОТ; СП 100%*0.8 ФОТ																
	Итого Поз. 35								1948	865	243	30		67,66		1,89
Накладные расходы 155%*0.85 ФОТ (от 895)																
	Сметная прибыль 100%*0.8 ФОТ (от 895)								1179							
Итого с накладными и см. прибылью																
	Итого								3843					67,66		1,89
Кровли:																
	Итого Поз. 39-40, 42								12395	636	150	6		50,85		0,61
Накладные расходы 120%*0.85 ФОТ (от 642)																
	Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 642)								655							
Итого с накладными и см. прибылью																
	Итого								13384					50,85		0,61
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):																
	Итого Поз. 41, 44								33176	5267	3345	621		83,5		0,47
Накладные расходы 83%*0.85 ФОТ (от 5 888)																
	Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 5 888)								4154							
Итого с накладными и см. прибылью																
Прочие ремонтно-строительные работы:																
	Итого Поз. 47								13972	5265	510			402,23		7,5
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 5 265)																
	Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 5 265)								3491							
Итого с накладными и см. прибылью																
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:																
	Итого Поз. 48								55		55	7				0,3
Накладные расходы 100%*0.85 ФОТ (от 7)																
	Сметная прибыль 60%*0.8 ФОТ (от 7)								6							
Итого с накладными и см. прибылью																
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																
	Итого								64							0,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Поз. 49								206		206					
	Итого								232199					2369,64		140,65
	Всего с учетом "СМР=6,6" (средний индекс по видам работ)								1532513					2369,64		140,65
	Итого по разделу 1 Новый Раздел								1532513					2369,64		140,65
	Итого по разделу 2 Материалы по цене поставщика :															
	Итого Поз. 50-52								349389							
	Всего с учетом "								349389							
	Итого по разделу 2 Материалы по цене поставщика								349389							
	Итого								1881902					2369,64		140,65
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								484629							
	Машины и механизмы								13915							
	ФОТ								35268							
	Накладные расходы								30575							
	Сметная прибыль								19494							
	НДС 18%								338742,36							
	ВСЕГО по смете								2220644,36					2369,64		140,65

Машины и механизмы		м-час	
18	020129 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	7,02
19	021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	3,27
20	030101 Автопогрузчики 5 т	м-час	0,09
21	030401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	м-час	2,02
22	031121 Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	м-час	1,2
23	031910 Люльки	м-час	2,34
24	040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	м-час	3,49
25	040504 Аппараты для газовой сварки и резки	м-час	4,3
26	050101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	м-час	26,73
27	050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	м-час	30,59
28	060248 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	м-час	0,36
29	110901 Растворомесители передвижные 65 л	м-час	2,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	111301	Вибраторы поверхностные	м-час	0,13												
31	111500	Растворонасосы 1 м3/ч	м-час	4,33												
32	121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	3,19												
33	150401	Горелки газопламенные	м-час	1,02												
34	330210	Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм	м-час	39,27												
35	330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	105,25												
36	331305	Пылесосы промышленные	м-час	14,65												
37	331551	Шприцы пневматические для заделки швов	м-час	1,72												
38	340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	м-час	3,54												
39	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	19,47												

Составил:  Авдеева Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель группы  Галецкая Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)