

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по КР


А.И. Полюв


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 334-13

ГМЗ. Зд. 616. КР ГИТ-62.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Новый Раздел				
1	Демонтаж щитов перекрытия из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. отм.+15.000 (балки и перекрытия)	т	1,8	
2	Изготовление временного ограждения (Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.)	1 т конструкций	0,15	
3	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0,15	
4	Демонтаж поперечной балки между щитами на болтах. (Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м)	т	0,13	
5	Демонтаж боковых укрытий грохота с конструкциями крепления. (Защита листовой сталью на сварке бункеров металлических)	т	0,3	
6	Демонтаж укрытия течи. (Защита листовой сталью на сварке бункеров металлических)	т	0,22	
7	Демонтаж вытяжной вентиляции весом до: 0,12 т	100шт	0,01	
8	Демонтаж брызгала. (Сосуды и аппараты без механизмов. Монтаж оборудования на открытой площадке. Масса оборудования, т: 2)	шт.	1	
9	Демонтаж опорных конструкций крепления грохота. (Монтаж опорных конструкций этажерочного типа)	т	0,1	
10	Демонтаж грохота инерционного наклонного тяжелого типа, просеивающая поверхность размерами, мм: 1750x3500	шт.	1	
11	Монтаж грохота инерционного наклонного тяжелого типа, просеивающая поверхность размерами, мм: 1750x3500	шт.	1	
12	Демонтаж сита. (Сито, масса от 0.8 до 1.5 т. Монтаж.)	т	1,5	
13	Монтаж сита. (Сито, масса от 0.8 до 1.5 т. Монтаж.)	т	1,5	
14	Изготовление м/к и стола разгрузочного из листовой стали со сверлением отверстий. (Листовые конструкции массой свыше 0,5т)	1 т конструкций	0,67184 0,340+0,0318 4+0,3	
15	Изготовление подкладных пластин. (Монорейсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий)	1 т конструкций	0,22788	
16	Устройство футеровки полиуретановой на болтах (Защита листовой сталью сменной на болтах бункеров металлических)	т	0,08	
17	Изготовление дополнительных подкладных пластин. (Листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.))	1 т конструкций	0,1	
18	Монтаж пластин. (Защита листовой сталью сменной на болтах бункеров металлических)	т	0,1	
19	Изготовление прижимных планок. (Листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.))	1 т конструкций	0,237384	
20	Монтаж прижимных планок. (Защита листовой сталью на сварке бункеров металлических)	т	0,237384	

1	2	3	4	5
21	Монтаж брызгала. (Сосуды и аппараты без механизмов. Монтаж оборудования на открытой площадке. Масса оборудования, т: 2)	шт.	1	
22	Монтаж укрытия течи. (Защита листовой сталью на сварке бункеров металлических)	т	0,22	
23	Монтаж поперечной балки. (Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м)	т	0,13	
24	Монтаж вытяжной вентиляции весом до: 0,1 т	шт	1	
25	Монтаж боковых фартуков укрытий грохота с конструкциями крепления. (Защита листовой сталью на сварке бункеров металлических)	т	0,3	
26	Демонтаж временных защитных ограждений оборудования	т	0,15	
27	Монтаж щитов перекрытия из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. отм.+15.000 (балки и перекрытия)	т	1,8	

Составил: Механик цеха №1  К.В. Зайцев
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Главный механик ГМЗ  В.А. Фирсов
(должность, подпись, расшифровка)