

10.06.13
УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

 В.Ф. Шитц

« ____ » _____ 2013г.


Электромонтажные работы
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 73

Текущий ремонт
Устройство кассы ОКП-124
в здании по ул. Свердлова, 23

Рук. группы  Дементьев Е.Л.

Составил  Шешина О.А.

14.06.13



№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Светильник с люминесцентными лампами отдельно установленный на штырях с количеством ламп в светильнике: до 2	шт.	9	
2	Выключатель скрытой проводки одноклавишный	шт.	4	
3	Розетка открытой проводки	шт.	1	
4	Розетка скрытой проводки	шт.	4	
5	Кабели до 35кВ с креплением накладными скобами, масса 1м кабеля, кг, до 0,5	м	24	
Раздел 2. Монтажные работы				
1	Светильник в подвесном потолке с кол-ом ламп в светильнике : до 4	шт.	16	
2	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой <i>открытой</i> проводке одностная	шт.	5	
3	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой <i>открытой</i> проводке двухместная	шт.	1	
4	Выключатель двухклавишный открытой установки при скрытой проводке	шт.	2	
5	Выключатель одноклавишный открытой установки при скрытой проводке	шт.	2	
6	Труба гофрированная по по потолку d=20 мм, крепление накладными скобами	м	88	
7	Кабель до 16 мм ² в трубе гофрированной d=20 мм	м	88	
8	Кабель-канал 16*25 мм по стенам	м	22	
9	Кабель до 16 мм ² в кабель-канале 16*25 мм	м	22	
10	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	шт.	6	
Раздел 3. Материалы				
1	Светильник люминесцентный встраиваемый в подвесной потолок, растровый, 220В, 4*18, с зеркальной экранируемой решеткой. ARS/R418	шт.	16	
2	Стартеры 127В	шт.	64	
3	Лампы люминисцентные ЛБ-18	шт.	64	
4	Выключатель для открытой установки двухклавишный	шт.	2	

[illegible]